

Kostengruppe	Bezeichnung	Menge	Einheit	Einheitspreis netto €	Gesamtpreis netto €	Gesamtpreis brutto €
<b>220</b>	<b>Öffentliche Erschließung</b>				- €	- €
220.1	Nicht vorgesehen				- €	- €
						- €
<b>440</b>	<b>Starkstromanlagen</b>				<b>1.811,00 €</b>	<b>2.155,09 €</b>
						- €
<b>441</b>	<b>Hoch- und Mittelspannungsanlagen</b>				- €	- €
441.1	Nicht vorgesehen					- €
						- €
<b>442</b>	<b>Eigenstromversorgungsanlagen</b>				- €	- €
442.1	Nicht vorgesehen				- €	- €
						- €
<b>443</b>	<b>Niederspannungsschaltanlagen</b>				<b>650,00 €</b>	<b>773,50 €</b>
443.1	Erweiterung Stromkreisverteiler Kirche um einen Abgang 3x35A sowie Zwischenzähler	1	Stück	650,00 €	650,00 €	773,50 €
						- €
<b>444</b>	<b>Niederspannungs-Installationsanlagen</b>				<b>350,00 €</b>	<b>416,50 €</b>
444.1	Auflegen Energiekabel auf Containerverteilung	1	Stück	150,00 €	150,00 €	178,50 €
444.2	Leitungsführungskanal innerhalb der Kirche	10	m	20,00 €	200,00 €	238,00 €
<b>445</b>	<b>Beleuchtungsanlagen</b>				- €	- €
445.1	Nicht vorgesehen					- €
						- €
<b>446</b>	<b>Blitzschutz- und Erdungsanlagen</b>				<b>811,00 €</b>	<b>965,09 €</b>
446.1	Ringerderanlage incl. Erdgraben	22	m	21,00 €	462,00 €	549,78 €
446.2	Anschlüsse Container	4	Stück	15,00 €	60,00 €	71,40 €

446.3	Anschluß Potentialausgleich	1	Stück	25,00 €	25,00 €	29,75 €
446.4	Fangstangen 0,5m mit Betonfuß	4	Stück	45,00 €	180,00 €	214,20 €
446.5	Ableitung	12	m	7,00 €	84,00 €	99,96 €
						- €
<b>450</b>	<b>Fernmelde- und informationstechnische Anlagen</b>				- €	- €
						- €
<b>451</b>	<b>Telekommunikationsanlagen</b>				- €	- €
	Nicht vorgesehen				- €	- €
						- €
<b>452</b>	<b>Such- und Signalanlagen</b>				- €	- €
	Nicht vorgesehen				- €	- €
						- €
<b>453</b>	<b>Zeitdienstanlagen</b>				- €	- €
	Nicht vorgesehen				- €	- €
						- €
<b>454</b>	<b>Elektroakustische Anlagen</b>				- €	- €
	Nicht vorgesehen				- €	- €
						- €
<b>455</b>	<b>Fernseh- und Antennenanlagen</b>				- €	- €
	Nicht vorgesehen				- €	- €
						- €
<b>456</b>	<b>Gefahrenmelde- und Alarmanlagen</b>				- €	- €
456.1	Nicht vorgesehen				- €	- €
						- €
<b>457</b>	<b>Übertragungseinrichtungen</b>				- €	- €
457.1	Nicht vorgesehen				- €	- €
						- €
<b>459</b>	<b>Sonstige Einrichtungen</b>				- €	- €

459.1	Nicht vorgesehen					- €	- €
<b>546</b>	<b>Außenanlagen</b>					<b>260,00 €</b>	<b>309,40 €</b>
546.1	Versorgungskabel NYCWY 5x16 <sup>2</sup> , Erdverlegung und Verlegung bis Stromkreisverteiler Kirche	55	m	22,00 €		1.210,00 €	1.439,90 €
546.2	Fernmeldekabel A2Y(St)Y 4x2x0,8Cu, Erdverlegung und Verlegung bis Telekom-Übergabepunkt Kirche	50	m	3,00 €		150,00 €	178,50 €
546.3	Gebäudeeinführung incl. Kernbohrung	1	Stück	260,00 €		260,00 €	309,40 €
<b>700</b>	<b>Ingenieurhonorar</b>					<b>- €</b>	<b>- €</b>
700.1	Honorar Fachingenieur (Leistungsumfang noch unbekannt)					- €	- €
	<b>Zusammenfassung</b>						
					KG 220 netto	- €	- €
					KG 440 netto	1.811,00 €	2.155,09 €
					KG 450 netto	- €	- €
					KG 546 netto	260,00 €	309,40 €
					KG 700 netto	- €	- €
	<b>Herstellkosten</b>					<b>2.071,00 €</b>	<b>2.464,49 €</b>