



HUCK Seiltechnik GmbH Netz- und Seilspielgeräte

Dillerberg 3 · D-35614 Asslar-Berghausen Postfach 12 06 · 35608 Asslar-Berghausen

Telefon: 0049 (0) 6443 / 83 11 - 0
Telefax: 0049 (0) 6443 / 83 11 - 79
E-Mail: seiltechnik@huck.net www.huck.net

Ust-ID-Nr.: DE 814486962 Steuer-Nr.: 20 235 925 91

Huck Seiltechnik GmbH * Postfach 1206 * 35608 Asslar

Amt Moorrege Amtsstr. 12 D-25436 Moorrege DEUTSCHLAND

Asslar-Berghausen, 28.02.2017

Ihr Ansprechpartner:

Frau Ellen Wendel

E-Mail: ellen.wendel@huck.net Tel.: +49 (6443) 8311-64 Fax: +49 (6443) 8311-79

Bezeichnung:

Pos. Bezeichnung

Angebot A1709090

Menge Einheit EP in E

EP in EUR Rabatt MMZ%

Wert in EUR

Sehr geehrter Herr Borchers,

vielen Dank für Ihr Interesse an unseren Produkten.

Nachfolgend bieten wir freibleibend an:

1 **4687-25** 1,00 St. 11.920,19 11.920,19

Piratenschiff "Störtebeker", Seile aus Herk.

Ausstattung

1 Stahlmast (Ø 160 mm), feuerverzinkt, Länge 6,00 m, Spezialfarbe (rot oder blau) zum Streichen gegen Aufpreis

3 Standpfosten aus Stahl (Ø 102 mm),

Länge 3,50 m

hochwertige, lasierte Leimbinder als Querhölzer

- 1 Klettertau
- 5 schräge Aufstiegsnetze
- 2 Geländernetze
- 1 Übergangsnetz
- 2 Lümmelnetze
- 2 Aufstiegsleitern
- 2 Horizontalleitern2 Horizontalnetze
- 4 Girlandenseile
- 1 Aussichtsplattform
- 4 Halteseile
- 1 Rutsche GFK

Seile und Netze Ø 16 mm, 6-litzig, mit Stahleinlage

Seite 1/3

Banken:

Volksbank Mittelhessen e.G. (BLZ 513 900 00) · Kt.-Nr.: 38 226 908 Swift/BIC: VBMHDE5F · IBAN: DE32 5139 0000 0038 2269 08 Dresdner Bank AG, Wetzlar (BLZ 513 800 40) · Kt.-Nr.: 9 470 335 00 Swift/BIC: DRESDEFF515 · IBAN: DE17 5138 0040 0947 0335 00

Amtsgericht Wetzlar · HRB 5137 Geschäftsführer:

Dipl.-Betriebswirt Stefan Huck Seilermeister Wolfgang Keiner Pos. Bezeichnung

Menge Einheit

EP in EUR Rabatt MMZ%

Wert in EUR

Technische Daten Gerätehöhe: 5,00 m

Geräteraum: 11,70 x 4,20 m Mindestraum: 15,20 x 7,20 m Fallschutz mind.: 75,00 m2

Fallhöhe: 2,75 m

2 **9609** 1,00 6.020,00

6.020,00

Montage

- inkl. An- und Abfahrt

ca. 35qm Sicherheitsfläche auf 40cm ausheben und seitlich lagern (der seitwärts gelagerte Erdaushub ist vom Auftraggeber zu entsorgen!)

Montage Piratenschiff Störtebeker

Liefern und Einbau von ca. 45 Tonnen Fallschutzsand

Achtung:

Die Zufahrt zur Baustelle muss mit PKW und Tandemhänger befahrbar sein!!

Der Auftraggeber ist für die Erteilung einer Schachterlaubnis zuständig.

3 **9610** 1,00 St. 430,00 430,00

Versand- und Verpackungskosten

Wir möchten darauf hinweisen, dass die Anlieferung mit einer Spedition per LKW erfolgt und eine freie Zufahrt zur Baustelle gewährleistet sein muss.

Das Abladen hat durch den Auftraggeber zu erfolgen.

Lieferzeit: ca. 6-7 Wochen nach Auftragseingang bei uns ----- abgehend

Wir würden uns freuen wenn Ihnen unser Angebot zusagt und bald wieder von Ihnen hören.

Bis dahin verbleiben wir

mit freundlichem Gruß aus Berghausen

HUCK SEILTECHNIK GMBH

i.A. Ellen Wendel (Verkauf)

Seite 2/3

Banken:

Volksbank Mittelhessen e.G. (BLZ 513 900 00) · Kt.-Nr.: 38 226 908 Swift/BIC: VBMHDE5F · IBAN: DE32 5139 0000 0038 2269 08 Dresdner Bank AG, Wetzlar (BLZ 513 800 40) · Kt.-Nr.: 9 470 335 00 Swift/BIC: DRESDEFF515 · IBAN: DE17 5138 0040 0947 0335 00

 Nettobetrag:
 18.370,19

 MwSt: 19,00 %
 3.490,34

 Bruttobetrag:
 21.860,53

Zahlungsbedingungen: 10 Tage 3% Skonto, 30 Tage rein netto

Angebotsfrist: gültig bis 29.04.2017