

# E.A. Meinert

Inh. Björn Meinert

## STRASSEN- UND TIEFBAU



E.A. Meinert, Am Altenfeldsdeich 1, 25371 Seestermühle

An die  
Gemeinde Heist - Der Bürgermeister  
über das Amt Geest und Marsch Südholstein  
z.Hd.: Herrn Rieger  
Amtsstraße 12



Am Altenfeldsdeich 1  
25371 Seestermühle  
Tel. 04125 - 236  
Fax 04125 - 95 830 25  
[www.strassenbau-meinert.de](http://www.strassenbau-meinert.de)  
[info@strassenbau-meinert.de](mailto:info@strassenbau-meinert.de)

25436 Moorrege

Kunden Nr.: 201657  
Bearbeiter: Björn Meinert  
Datum: 13.06.2017

### Angebot Nr. 4081


Bauvorhaben: Friedhof, Treppe erneuern und instandsetzen.

| Pos           | Menge |       | Text                                                                                                                                                                                                                                                          | Einzelpreis<br>EUR | Gesamtpreis<br>EUR |
|---------------|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 1             | 1,00  | psch  | Baustelle einrichten mit allen für die Ausführung der Arbeiten erforderlichen Geräten. Diese für die Bauzeit vorhalten und nach Beendigung der Maßnahme wieder räumen.                                                                                        | 225,00             | 225,00             |
| 2             | 27,00 | Stck. | vorh. Granitstufen 15x35x100cm, aufnehmen und seitlich auf Paletten lagern, einschl. Aufbruch und entsorgen der Betonbettung.                                                                                                                                 | 33,45              | 903,15             |
| 3             | 3,00  | m³    | Mutterboden / Oberboden liefern und profilgerecht einbauen.                                                                                                                                                                                                   | 27,50              | 82,50              |
| 4             | 2,00  | Kg    | Grassaat liefern und einbringen.                                                                                                                                                                                                                              | 15,00              | 30,00              |
| 5             | 6,00  | m²    | Boden der Klasse 3-5, in einer Tiefe bis 35cm in Maschinenarbeit ausheben, laden und zur eigenen Verwendung abfahren.                                                                                                                                         | 13,60              | 81,60              |
| 6             | 1,00  | m³    | Zulage für Bodenaushub für Handschachtung, wenn aus Gründen des Baumschutzes oder in engen Wohnwegen kein Geräteeinsatz möglich ist, bzw. in vorh. Leitungszonen von Schmutz- und Regenwassersielen. Bei kreuzenden Fremdleitungen wie Wasser, Gas und Kabel. | 76,25              | 76,25              |
| 7             | 6,00  | m²    | Feinplanum herstellen und nachverdichten.                                                                                                                                                                                                                     | 1,80               | 10,80              |
| 8             | 6,00  | m²    | Tragschicht aus Betonmineralgemisch 0/32mm bis 15cm Stärke einbauen.                                                                                                                                                                                          | 12,60              | 75,60              |
| 9             | 10,00 | m     | Betonbordsteine über 5cm bis 15cm breit liefern und in Beton C12/15 versetzen.                                                                                                                                                                                | 28,25              | 282,50             |
| 10            | 14,00 | Stck. | gelagerte Granitstufen 15x35x100cm wieder fachgerecht in Beton C 12/15 setzen.                                                                                                                                                                                | 63,40              | 887,60             |
| Zwischensumme |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                               |                    | 2.655,00           |

Bankverbindungen: Volksbank Pinneberg-Elmshorn eG  
IBAN: DE21221914050017337450  
BIC: GENODEF1PIN

HASPA  
IBAN: DE57200505501374129524  
BIC: HASPDEHHXXX

Steuernr: 13 145 01190



# E.A. Meinert

Inh. Björn Meinert

## STRASSEN- UND TIEFBAU



Am Altenfeldsdeich 1  
25371 Seestermühle  
Tel. 04125 - 236  
Fax 04125 - 95 830 25  
[www.strassenbau-meinert.de](http://www.strassenbau-meinert.de)  
[info@strassenbau-meinert.de](mailto:info@strassenbau-meinert.de)

|                        |          |                 |
|------------------------|----------|-----------------|
| Gesamt Netto           |          | 2.655,00        |
| zzgl. 19,00 % USt. auf | 2.655,00 | 504,45          |
| <b>Gesamtbetrag</b>    |          | <b>3.159,45</b> |

Ich hoffe Ihnen ein günstiges Angebot unterbreitet zu haben und würde mich über Ihren Auftrag sehr freuen. Abgerechnet wird nach Aufmaß.

Mit freundlichen Grüßen

E.A. Meinert Strassen- und Tiefbau  
Björn Meinert



**E.A. Meinert** - Inh. Björn Meinert  
**STRASSEN- UND TIEFBAU**  
Am Altenfeldsdeich 1 - 25371 Seestermühle  
Tel.: 04125 / 236 - Fax 04125 / 9583025