

Gemeinde Heidgraben

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0413/2017/HD/BV

Fachbereich: Bauen und Liegenschaften	Datum: 19.06.2017
Bearbeiter: Stefan Rieger	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Bauwesen und Verkehr der Gemeinde Heidgraben	29.06.2017	öffentlich
Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Personalwesen der Gemeinde Heidgraben	11.07.2017	öffentlich
Gemeindevertretung Heidgraben	18.07.2017	öffentlich

Parkplatz vor dem Sportlerheim

Sachverhalt und Stellungnahme der Verwaltung:

Der Parkplatz vor dem Sportlerheim befindet sich in einem desolaten Zustand und soll saniert werden.

Nach einem Ortstermin zwischen Herrn Bgm Jürgensen und Herrn Rieger (Verwaltung) hat sich herausgestellt, dass das Angebot von der Firma Lüder unvollständig ist, da festgestellt wurde, dass eine Sanierung den gesamten Parkplatz betrifft und nur in dem Umfang Sinn macht. Es wurden 2 Firmen (Firma Lüder, Firma Meinert) zur Angebotsabgabe aufgefordert. Beide haben ein Angebot gesendet und Firma Lüder ist vom Preis am günstigsten.

Die Angebote sehen beide vor, dass der vorhandene Asphalt entfernt, bzw. gebrochen und als Asphaltrecycling wieder verbaut wird, sowie eine Entwässerungsrinne (Einfassung mit Rasenborden in Beton) eingebaut wird, die über einem Straßeneinlauf an die Grabenentwässerung angeschlossen ist. Des Weiteren wird die Fläche dann so profiliert, dass das Wasser zur Parkplatzmitte fließt.

Alternativ wird mir angeboten, dass die erste Fläche, vor dem Restaurant, in Rechteckpflaster hergestellt wird.

Beide Varianten sind gut und erfüllen die gestellten Anforderungen.

Die Verwaltung würde das Angebot von Firma Lüder favorisieren, da es am günstigsten ist.

Finanzierung:

Die Haushaltsmittel für die bauliche Unterhaltung der Gemeindestraßen sind bereits mit 11.282,59 € überschritten.

Im Deckungskreis Unterhaltungskosten stehen noch 41.871,01 € zur Verfügung. Verwaltungsseitig wird vorgeschlagen, die Mittel aus den Haushaltsstellen zur Finanzierung zu verwenden.

Fördermittel durch Dritte: Keine

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Bauwesen und Verkehr der Gemeinde Heidgraben empfiehlt / der Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Personalwesen der Gemeinde Heidgraben empfiehlt / die Gemeindevertretung Heidgraben beschließt diese Arbeiten im geplanten Umfang durchführen zu lassen. Die erforderlichen Mittel werden

Ernst – H. Jürgensen

Anlagen: 2

H. LÜDER GMBHTiefbau, Straßenbau, Erdarbeiten, Abbruch, Naßbaggerei
Recyclinganlage

H. Lüder · Kleine Twiete 1 · 2 · 25436 Uetersen

Gemeinde Heidgraben
Uetersener Strasse 8
25436 HeidgrabenKleine Twiete 112
25436 Uetersen
Telefon (0 41 22) 9 03 50
Telefax (0 41 22) 90 35 35
E-Mail: info@lueder-tiefbau.deGeschäftsführer:
Helga Bolln-Lüder
Helmut LüderEingetragen beim Amtsgericht Elmshorn,
HRB Nr. 992 · Steuer-Nr. 182 971 1142

Datum:

Angebot
Leistungsverzeichnis**Bauvorhaben** Heidgraben, Parkplatz- Heidekrug

Projektnr. 3156

Seite: 1
Datum: 28.06.2017

Ordnungszahl	Menge	ME	Einheitspreis in €	Ges. Preis in €
01	Entwässerung			
01.01.0001	Vorh. Asphaltdecke bis 10 cm Stärke schneiden			
	30,000	m	8,70	261,00
01.01.0002	Vorh. Asphaltbefestigung bis 10 cm stark aufnehmen und abfahren			
	12,000	m ²	14,50	174,00
01.01.0003	Rohrgraben bis 0,80 m Tiefe herstellen			
	15,000	m	29,50	442,50
01.01.0004	KG 2000 Rohrleitung DN 150 liefern und verlegen			
	15,000	m	31,50	472,50
01.01.0005	Formteile KG 2000 liefern und einbauen			
	9,000	St	23,50	211,50
01.01.0006	Anschluß an vorh. RW-Rohrleitung herstellen			
	1,000	St	195,00	195,00
01.01.0007	Straßenabläufe 500/500, KL. D liefern und einbauen			
	2,000	St	395,00	790,00
01.01.0008	Umpflasterung 1,50 x1,50 m mit Wasserlaufsteinen 16/16/14 cm liefern und in Beton setzen			
	4,500	m ²	62,00	279,00
				2.825,50
01	Entwässerung			
02	Parkplatzfläche ca. 540 m²			

Volksbank Elmshorn: IBAN: DE64 2219 1405 0003 2563 50 · BIC: GENODEF1PIN
Hasp: IBAN: DE60 2005 0550 1374 1248 14 · BIC: HASPDEHHXXX
Commer: bank: IBAN: DE74 2214 1628 0580 5833 00 · BIC: COBADEFFXXX

H. LÜDER GMBH



Tiefbau, Straßenbau, Erdarbeiten, Abbruch, Naßbaggerei
Recyclinganlage

Projektnr. 3156
Bauvorhaben Heidgraben, Parkplatz- Heidekrug

Seite: 2
Datum: 28.06.2017

Ordnungszahl	Menge	ME	Einh. Preis in €	Ges. Preis in €
02.01.0001				
	Vorh. Asphaltbefestigung bis 15 cm stark aufnehmen und auf Körnung 0/20 mm brechen			
	1.128,900	m2	6,85	7.732,97
02.01.0002				
	Asphaltrecycling 0/20 profil- und höhengercht einbauen und verdichten			
	1.128,900	m2	3,05	3.443,15
*** Eventualposition ***				
02.01.0003				
	Betonrechteckpflaster 20/10/8 cm frei Bau liefern, auf 3 - 6 cm Pflastersand verlegen, abrütteln und einschlämmen, einschl. 20 cm Tragschicht			
	511,200	m2	38,50	nur Einh.Preis
*** Eventualposition ***				
02.01.0004				
	Pflasterschnittkante herstellen			
	46,000	m	9,80	nur Einh.Preis
*** Eventualposition ***				
02.01.0005				
	Randeinfassung mit Tiefbordsteinen 10/25/100 cm liefern und in Beton versetzen			
	68,000	m	23,60	nur Einh.Preis
02	Parkplatzfläche ca. 540 m2			11.176,12
	Netto-Angebotssumme in €			14.001,62

Eingetragen beim Amtsgericht Elmshorn, HRB Nr. 892 - Geschäftsführer: Helga Bolln-Lüder, Helmut Lüder

H. LÜDER GMBH

Tiefbau, Straßenbau, Erdarbeiten, Abbruch, Naßbaggerei
Recyclinganlage



Projektnr. 3156
Bauvorhaben Heidgraben, Parkplatz- Heidekrug


Seite: 3
Datum: 28.06.2017

SUMMIERUNG ZU SAMMENSTELLUNG

01	Entwässerung			
01	Entwässerung			<u>2.825,50</u>
02	Parkplatzfläche ca. 540 m2			
02	Parkplatzfläche ca. 540 m2			<u>11.176,12</u>
Netto-Angebotssumme in €				14.001,62
	Netto	Steuersatz Bez.	%-Satz	MwSt
	14.001,62	Mehrwertsteuer	19,00	2.660,31
				Brutto 16.661,93

Angebotspreis in € 16.661,93

Handwritten signature



E.A. Meinert

Inh. Björn Meinert

STRASSEN- UND TIEFBAU

TOP Ö 6



E.A. Meinert, Am Altenfeldsdeich 1, 25371 Seestermühe

An die
Gemeinde Heidgraben - Der Bürgermeister
über das Amt Geest und Marsch Südholstein
z.Hd.: Herrn Rieger
Amtsstraße 12



Am Altenfeldsdeich 1
25371 Seestermühe
Tel. 04125 - 236
Fax 04125 - 95 830 25
www.strassenbau-meinert.de
info@strassenbau-meinert.de

25436 Moorrege

Kunden Nr.: 200251
Bearbeiter: Björn Meinert
Datum: 27.06.2017

Angebot Nr. 4095


Bauvorhaben: (Heidekrug) Hauptstraße 2, 25436 Heidgraben, PKW Stellplatzanlage erneuern und instandsetzen.

Pos	Menge	Text	Einzelpreis EUR	Gesamtpreis EUR
1	1,00 psch	Baustelle einrichten mit allen für die Ausführung der Arbeiten erforderlichen Geräten. Diese für die Bauzeit vorhalten und nach Beendigung der Maßnahme wieder räumen.	850,00	850,00
2	1,00 Stck.	Aufgrabeschein/Sondernutzung lösen und Fremdleitungspläne einholen, Durchführung eines Ortstermines.	75,00	75,00
3	550,60 m ²	Asphaltbefestigung bis 15cm dick aufbrechen, laden und entsorgen.	14,60	8.038,76
4	44,40 m	Aufbruchränder bis 15cm schneiden.	15,85	703,74
5	3,00 m ³	Bodenaushub in einer Tiefe bis 1,50m einschl. Zufüllen und Verdichten der Baugrube, Aufladen und Abfahren des überschüssigen Bodens infolge Auflockerung. Boden gem. DIN 18300 Abschn. 2.2 Klassen 3,4 und 5 in Maschinenarbeit.	75,00	225,00
6	1,00 m ³	Zulage zum Bodenaushub für Handschachtung, wenn aus Gründen des Baumschutzes oder in engen Wohnwegen kein Geräteeinsatz möglich ist bzw. in vorh. Leitungszonen von Schmutz- und Regenwassersielen. Bei kreuzenden Fremdleitungen wie Gas, Wasser und Kabel.	76,25	76,25
A	1,00 m ³	Alternativposition Boden über 5 m ³ der zum Wiedereinbau nicht geeignet ist aufladen und abfahren, einschl. Kippgebühren.	21,20	(21,20)
A	1,00 m ³	Alternativposition Füllsand über 5m ³ liefern und abladen	22,90	(22,90)
7	4,00 m	KG-2000 aus Polypropylen, Rohre DN 150mm und Formstücke mit Steckmuffenverbindung in Baulängen von 1-5m liefern und verlegen, einschl. Abfuhr des verdrängten Bodens.	26,90	107,60
Zwischensumme				10.076,35

Bankverbindungen: Volksbank Pinneberg-Elmshorn eG
IBAN: DE21221914050017337450
BIC: GENODEF1PIN

HASPA
IBAN: DE57200505501374129524
BIC: HASPDEHHXXX

Steuernr: 13 145 01190



E.A. Meinert

Inh. Björn Meinert

STRASSEN- UND TIEFBAU



Am Altenfeldsdeich 1
25371 Seestermühe
Tel. 04125 - 236
Fax 04125 - 95 830 25
www.strassenbau-meinert.de
info@strassenbau-meinert.de

Pos	Menge	Text	Einzelpreis EUR	Gesamtpreis EUR
Übertrag				10.076,35
8	3,00 Stck.	Zulage für PP-Bögen DN 150mm, 15-45° und Überschiebmuffen.	14,40	43,20
9	1,00 Stck.	Anschluss / Umschluss am Regenwasserfallrohr oder Abläufen bis DN 150mm herstellen, inkl. Lieferung der erforderlichen Formteile.	65,00	65,00
10	1,00 Stck.	Straßenablauf mit befahrbarer Abdeckung Kl.D liefern und in einer Tiefe bis 0,75m einbauen, inkl. der erforderlichen Erdarbeiten.	445,00	445,00
11	550,60 m ²	Boden der Klasse 3 bis 5, in einer Tiefe bis 20cm in Maschinenarbeit ausheben, laden und zur eigenen Verwendung abfahren.	6,55	3.606,43
12	1.194,40 m ²	Feinplanum herstellen und nachverdichten.	1,80	2.149,92
13	100,80 m	Betonbordsteine über 5cm bis 15cm breit liefern und in Beton C12/15 versetzen.	28,25	2.847,60
14	22,20 m	Betonsteine 16/16/14cm, liefern und in Beton C12/15 versetzen, 2 reihig als Wasserlauf.	32,75	727,05
A	550,60 m ²	Alternativposition Tragschicht aus Betonrecycling 0/32mm bis 20cm Stärke einbauen.	9,15	(5.037,99)
15	550,60 m ²	Betonrechteckpflaster 8cm dick, grau liefern in 3-4cm Brechsand verlegen und mit Feinsand einschlämmen.	26,70	14.701,02
16	75,00 m	Zulage für passgerechte Schnittkante an Betonsteinpflaster herstellen.	9,50	712,50
17	65,00 t	Asphaltrecycling 0/20mm liefern, und profilgerecht als Deckschicht in 6cm Dicke einbauen.	20,80	1.352,00
Gesamt Netto				36.726,07
zzgl. 19,00 % USt. auf				6.977,95
Gesamtbetrag				43.704,02

Ich hoffe Ihnen ein günstiges Angebot unterbreitet zu haben und würde mich über Ihren Auftrag sehr freuen. Abgerechnet wird nach Aufmaß.

Mit freundlichen Grüßen

E.A. Meinert Straßen- und Tiefbau



E.A. Meinert - Inh. Björn Meinert
STRASSEN- UND TIEFBAU

Am Altenfeldsdeich 1 - 25371 Seestermühe
Tel.: 04125 / 236 - Fax: 04125 / 9583025