

Planlagen 2-4 in TOP 9.1

ppp architekten + stadtplaner gmbh

Kostenrahmen

SCHULZENTRUM MOORREGE

NEUBAU 2-ZÜGIG

20.11.18

KG	Bezeichnung	Menge	Einheit	KKW [€] brutto	Kosten [€] brutto
200	Herrichtung und Erschließung				366.000,00 €
210	Herrichten (Abbrucharbeiten)	18.305	m³	20,00 €	366.000,00 €
300	Bauwerk / Baukonstruktionen NEUBAU	4.160	m² BGF	1.300,00 €	5.408.000,00 €
310	Baugrube				
320	Gründung				
330	Außenwände				
340	Innenwände				
350	Decken				
360	Dächer				
370	Baukonstruktive Einbauten				
390	Sonstige Maßnahmen				
400	Bauwerk / Technische Anlagen NEUBAU	4.160	m² BGF	400,00 €	1.664.000,00 €
410	Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen				
420	Wärmeversorgungsanlagen				
430	Lufttechnische Anlagen				
440	Starkstromanlagen				
450	Fernmelde- u. informationstechn. Anl.				
460	Förderanlagen				
470	Nutzungsspezifische Anlagen				
480	Gebäudeautomation				
490	Sonstige Maßnahmen				
300+400	BAUKOSTEN NEUBAU	4.160	m² BGF	1.700,00 €	7.072.000,00 €
500	Außenanlagen				- €
510	Außenanlagen	kein Ansatz!			- €
540	Technische Anlagen in Außenanlagen	kein Ansatz!			- €
600	Ausstattung				- €
600	Möblierung	kein Ansatz!			- €
	ZWISCHENSUMME				7.438.000,00 €
700	Nebenkosten				1.711.000,00 €
	Baunebenkosten	23	%	(KG 200-400)	1.711.000,00 €
	GESAMTSUMME (gerundet)				9.100.000,00 €
Gesamtsumme / Schüler		300 SchülerInnen			30.000,00 €

Kostenrahmen
SCHULZENTRUM MOORREGG
NEUBAU 3-ZÜGIG

20.11.18

KG	Bezeichnung	Menge	Einheit	KKW [€] brutto	Kosten [€] brutto
200	Herrichtung und Erschließung				366.000,00 €
210	Herrichten (Abbrucharbeiten)	18.305	m³	20,00 €	366.000,00 €
300	Bauwerk / Baukonstruktionen NEUBAU	5.270	m² BGF	1.300,00 €	6.851.000,00 €
310	Baugrube				
320	Gründung				
330	Außenwände				
340	Innenwände				
350	Decken				
360	Dächer				
370	Baukonstruktive Einbauten				
390	Sonstige Maßnahmen				
400	Bauwerk / Technische Anlagen NEUBAU	5.270	m² BGF	400,00 €	2.108.000,00 €
410	Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen				
420	Wärmeversorgungsanlagen				
430	Lufttechnische Anlagen				
440	Starkstromanlagen				
450	Fernmelde- u. informationstechn. Anl.				
460	Förderanlagen				
470	Nutzungsspezifische Anlagen				
480	Gebäudeautomation				
490	Sonstige Maßnahmen				
300+400	BAUKOSTEN NEUBAU	5.270	m² BGF	1.700,00 €	8.959.000,00 €
500	Außenanlagen				- €
510	Außenanlagen	kein Ansatz!			- €
540	Technische Anlagen in Außenanlagen	kein Ansatz!			- €
600	Ausstattung				- €
600	Möblierung	kein Ansatz!			- €
	ZWISCHENSUMME				9.325.000,00 €
700	Nebenkosten				2.145.000,00 €
	Baunebenkosten	23	%	(KG 200-400)	2.145.000,00 €
	GESAMTSUMME (gerundet)				11.500.000,00 €

Gesamtsumme / Schüler

500 SchülerInnen

23.000,00 €

Kostenrahmen
SCHULZENTRUM MOORREGG
NEUBAU 3,5-ZÜGIG

29.11.18

KG	Bezeichnung	Menge	Einheit	KKW [€] brutto	Kosten [€] brutto
200	Herrichtung und Erschließung				366.000,00 €
210	Herrichten (Abbrucharbeiten)	18.305	m³	20,00 €	366.000,00 €
300	Bauwerk / Baukonstruktionen NEUBAU	6.030	m² BGF	1.300,00 €	7.839.000,00 €
310	Baugrube				
320	Gründung				
330	Außenwände				
340	Innenwände				
350	Decken				
360	Dächer				
370	Baukonstruktive Einbauten				
390	Sonstige Maßnahmen				
400	Bauwerk / Technische Anlagen NEUBAU	6.030	m² BGF	400,00 €	2.412.000,00 €
410	Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen				
420	Wärmeversorgungsanlagen				
430	Lufttechnische Anlagen				
440	Starkstromanlagen				
450	Fernmelde- u. informationstechn. Anl.				
460	Förderanlagen				
470	Nutzungsspezifische Anlagen				
480	Gebäudeautomation				
490	Sonstige Maßnahmen				
300+400	BAUKOSTEN NEUBAU	6.030	m² BGF	1.700,00 €	10.251.000,00 €
500	Außenanlagen				- €
510	Außenanlagen	kein Ansatz!			- €
540	Technische Anlagen in Außenanlagen	kein Ansatz!			- €
600	Ausstattung				- €
600	Möblierung	kein Ansatz!			- €
	ZWISCHENSUMME				10.617.000,00 €
700	Nebenkosten				2.442.000,00 €
	Baunebenkosten	23	%	(KG 200-400)	2.442.000,00 €
	GESAMTSUMME (gerundet)				13.100.000,00 €

Gesamtsumme / Schüler

600 SchülerInnen

22.000,00 €