O:\Daten\WUV_Pinneberg\19001\Verkehrsanlagen\3_Entwurfsplanung\Zwischenstaende\181128_Moorrege_Lander.xlsx\Variante B

Kostenrahmen für die Sanierung des Wirtschaftsweges "Lander" in der Gemeinde Moorrege, Kreis Pinneberg

Länge der Wegestrecke: 1.200 m
Breite der Befestigung: 3,0 m

Herstellung einer ungebundenen Wegebefestigung in voller Breite

Pos.	Menge/Einheit	Leistung	Einheitspreis €	Gesamtpreis €
1	1 psch	Baustelleneinrichtung, -räumung und -kennzeichnung	15.000,00 €	15.000,00 €
2	600 m³	Oberboden abschieben und im Baustellenbereich lagern, Tiefe ca. 20 cm	12,00 €	7.200,00 €
3	1.200 m	Vorhandene Wegebefestigung aufnehmen	40,00 €	48.000,00 €
4	560 m³	Mineralboden aufnehmen und abfahren, ca. 10 cm, Annahme LAGA Z0	20,00 €	11.200,00 €
5	5.600 m²	Planum herstellen und verdichten	2,00 €	11.200,00 €
6	5.600 m²	Vlies liefern und verlegen	7,00 €	39.200,00 €
7	1.700 m³	ungebundene Tragschicht herstellen, d = 0,30 m	65,00 €	110.500,00 €
8	4.100 m²	Glensanda 0/11 als Deckschicht ohne Bindemittel liefern und einbauen, inkl. Ausweichen	12,50 €	51.250,00 €
9	50 m³	Bankettmaterial liefern und einbauen	37,50 €	1.875,00 €
10	300 m³	Gelagerten Oberboden andecken, Annahme 50 %	8,00 €	2.400,00 €
11	300 m³	Oberboden laden und abfahren, Annahme 50 %	20,00 €	6.000,00 €
			Summe netto	303.825,00 €
			+ 19% Mwst.	57.726,75 €
			Summe brutto	361.551,75 €
			+ Unvorhergesehenes und Rundung	38.448,25 €
			Gesamtsumme brutto	400.000,00 €

Aufgestellt:
Elmshorn, den 28.11.2018
Ingenieurgemeinschaft
Reese + Wulff GmbH