

# E.A. Meinert

Inh. Björn Meinert

## STRASSEN- UND TIEFBAU



E.A. Meinert, Am Altenfeldsdeich 1, 25371 Seestermühe

An die  
Gemeinde Heist  
Der Bürgermeister  
Hauptstraße 53

25492 Heist



Am Altenfeldsdeich 1  
25371 Seestermühe  
Tel. 04125 - 236  
Fax 04125 - 95 830 25  
www.strassenbau-meinert.de  
info@strassenbau-meinert.de

Kunden Nr.: 201657  
Bearbeiter: Björn Meinert  
Datum: 27.05.2019

### Angebot Nr. 4533


Bauvorhaben: Friedhof Heist, Wege 200,00m\*2,50m=500,00m<sup>2</sup> instandsetzen und erneuern.

Pos	Menge	Text	Einzelpreis EUR	Gesamtpreis EUR
1	1,00 psch	Baustelleneinrichtung/räumung: Baustelle einrichten mit allen für die Ausführung der Arbeiten erforderlichen Geräten. Diese für die Bauzeit vorhalten und nach Beendigung der Maßnahme wieder räumen.	1.450,00	1.450,00
2	1,00 Stck.	Auftragschein/Sondernutzung/Verkehrsordnung lösen und Fremdleitungspläne einholen, Durchführung eines Ortstermines.	175,00	175,00
3	1,00 Stck.	Auf- und Abbau von 2 Stck. Halteverbotsschildern mit Zusatzschildern (Angabe vom Zeitraum des Halteverbots) für die Mietzeit bis zu 10 Tage, inkl. KfZ-Notierung.	65,00	65,00
Z		Summe Baustelleneinrichtung/räumung		1.690,00
		Variante 1.		
4	500,00 m <sup>2</sup>	Boden der Klasse 3-5, in einer Tiefe bis 30cm in Maschinenarbeit ausheben, laden und zur eigenen Verwendung abfahren.	13,60	6.800,00
5	5,00 m <sup>3</sup>	Zulage für Bodenaushub für Handschachtung, wenn aus Gründen des Baumschutzes oder in engen Wohnwegen kein Geräteeinsatz möglich ist, bzw. in vorh. Leitungszonen von Schmutz- und Regenwassersielen. Bei kreuzenden Fremdleitungen wie Wasser, Gas und Kabel.	76,25	381,25
6	500,00 m <sup>2</sup>	Feinplanum herstellen und nachverdichten.	1,80	900,00
7	10,00 m <sup>3</sup>	Füllsand über 5m <sup>3</sup> liefern, in Lagen einbauen und maschinell verdichten.	23,00	230,00
8	500,00 m <sup>2</sup>	Tragschicht aus Natursteinschotter (STS) 0/32mm bis 15cm Stärke liefern und einbauen.	11,35	5.675,00
Zwischensumme				15.676,25

Bankverbindungen: Volksbank Pinneberg-Elmshorn eG  
IBAN: DE21221914050017337450  
BIC: GENODEF1PIN

HASPA  
IBAN: DE57200505501374129524  
BIC: HASPDEHHXXX

Steuernr: 13 145 01190



# E.A. Meinert


Inh. Björn Meinert

## STRASSEN- UND TIEFBAU



Am Altenfeldsdeich 1  
 25371 Seestermühle  
 Tel. 04125 - 236  
 Fax 04125 - 95 830 25  
 www.strassenbau-meinert.de  
 info@strassenbau-meinert.de

Pos	Menge	Text	Einzelpreis EUR	Gesamtpreis EUR
Übertrag				15.676,25
9	500,00 m <sup>2</sup>	Deckschicht aus Glensanda / Deckkies 0/11mm 3-5cm dick profilgerecht liefern, einbauen und verdichten.	8,25	4.125,00
Z		Summe Variante 1.		18.111,25
		Variante 2.		
10	500,00 m <sup>2</sup>	Boden der Klasse 3-5, in einer Tiefe bis 30cm in Maschinenarbeit ausheben, laden und zur eigenen Verwendung abfahren.	13,60	6.800,00
11	5,00 m <sup>3</sup>	Zulage für Bodenaushub für Handschachtung, wenn aus Gründen des Baumschutzes oder in engen Wohnwegen kein Geräteeinsatz möglich ist, bzw. in vorh. Leitungszonen von Schmutz- und Regenwassersielen. Bei kreuzenden Fremdleitungen wie Wasser, Gas und Kabel.	76,25	381,25
12	10,00 m <sup>3</sup>	Füllsand über 5m <sup>3</sup> liefern, in Lagen einbauen und maschinell verdichten.	23,00	230,00
13	500,00 m <sup>2</sup>	Tragschicht aus Natursteinschotter (STS) 0/32mm bis 20cm Stärke liefern und einbauen.	14,20	7.100,00
14	500,00 m <sup>2</sup>	Feinplanum herstellen und nachverdichten.	2,20	1.100,00
15	420,00 m	Rasenbordsteine aus Beton bis 5x25x50cm, neu liefern und in Beton C12/15 setzen.	19,75	8.295,00
16	500,00 m <sup>2</sup>	Betonverbundpflaster 8cm, grau, neu liefern, in 3-4cm Pflastersand verlegen, mit Feinsand einschlänmen und abrütteln.	36,70	18.350,00
17	50,00 m	Zulage für passgerechte Schnittkante an Betonsteinpflaster herstellen.	11,50	575,00
Z		Summe Variante 2.		42.831,25
		Variante 3.		
18	500,00 m <sup>2</sup>	Boden der Klasse 3-5, in einer Tiefe bis 30cm in Maschinenarbeit ausheben, laden und zur eigenen Verwendung abfahren.	13,60	6.800,00
19	5,00 m <sup>3</sup>	Zulage für Bodenaushub für Handschachtung, wenn aus Gründen des Baumschutzes oder in engen Wohnwegen kein Geräteeinsatz möglich ist, bzw. in vorh. Leitungszonen	76,25	381,25
Zwischensumme				69.813,75



# E.A. Meinert

Inh. Björn Meinert

## STRASSEN- UND TIEFBAU



Am Altenfeldsdeich 1  
25371 Seestermühle  
Tel. 04125 - 236  
Fax 04125 - 95 830 25  
www.strassenbau-meinert.de  
info@strassenbau-meinert.de

Pos	Menge	Text	Einzelpreis EUR	Gesamtpreis EUR
Übertrag				69.813,75
20	500,00 m <sup>2</sup>	von Schmutz- und Regenwassersielen. Bei kreuzenden Fremdleitungen wie Wasser, Gas und Kabel. Feinplanum herstellen und nachverdichten.	2,20	1.100,00
21	10,00 m <sup>3</sup>	Füllsand über 5m <sup>3</sup> liefern, in Lagen einbauen und maschinell verdichten.	23,00	230,00
22	500,00 m <sup>2</sup>	Tragschicht aus Natursteinschotter (STS) 0/32mm bis 15cm Stärke liefern und einbauen.	11,35	5.675,00
23	420,00 m	Rasenbordsteine aus Beton bis 5x25x50cm, neu liefern und in Beton C12/15 setzen.	19,75	8.295,00
24	500,00 m <sup>2</sup>	Asphalttragschicht liefern und einbauen Einbaudicke: bis 10cm	49,20	24.600,00
25	500,00 m <sup>2</sup>	Asphaltbeton liefern und einbauen Einbaudicke: bis 4cm	39,80	19.900,00
Z		Summe Variante 3.		66.981,25
Gesamt Netto				129.613,75
zzgl. 19,00 % USt. auf			129.613,75	24.626,61
<b>Gesamtbetrag</b>				<b>154.240,36</b>

Ich hoffe Ihnen ein günstiges Angebot unterbreitet zu haben und würde mich über Ihren Auftrag sehr freuen. Abgerechnet wird nach Aufmaß.

Mit freundlichen Grüßen

E.A. Meinert Strassen- und Tiefbau  
Björn Meinert



**E.A. Meinert** - Inh. Björn Meinert  
**STRASSEN- UND TIEFBAU**  
Am Altenfeldsdeich 1 - 25371 Seestermühle  
Tel.: 04125 / 236 - Fax: 04125 / 9583025