

Gemeinde Heist

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0833/2019/HE/BV

Fachbereich: Bauen und Liegenschaften	Datum: 17.05.2019
Bearbeiter: Stefan Rieger	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Umwelt, Straßen und öffentliche Flächen der Gemeinde Heist	06.06.2019	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Heist	17.06.2019	öffentlich
Gemeindevertretung Heist	24.06.2019	öffentlich

Befestigung der Haupt- und Querwege auf dem Heistmer Friedhof

Sachverhalt:

Die Wege auf dem Friedhof in Heist sind nicht befestigt und bestehen zum Großteil aus lockerem feinen Sand. Die Haupt- und die Querwege sollen nun befestigt werden, sodass Rollator- und Rollstuhlfahrern auch die Möglichkeit gegeben wird den Friedhof zu befahren. Die Verwaltung wurde gebeten für insges. 200m Weg in einer Breite von 2,50m und 100m Weg in einer Breite von 3,00m Angebote zur Herstellung einzuholen.

Stellungnahme der Verwaltung:

Die Verwaltung kann nur bestätigen, dass die Wege für Rollator- und Rollstuhlfahrer nicht geeignet sind und es sinnvoll wäre diese zu befestigen. Dazu hat die Verwaltung ein Angebot von der Firma Meinert eingeholt, indem drei verschiedene Varianten zur Befestigung aufgeführt sind. Vom Pflegeaufwand und von der Langlebigkeit her zu betrachten, ist die Asphaltvariante am sinnvollsten, auch wenn sie im ersten Moment am teuersten erscheint und von der Verwaltung her zu favorisieren. Je nach Beschluss wird die Verwaltung weitere Angebote einholen.

Finanzierung:

Über den Nachtragshaushalt 2019 oder im Haushalt 2020 einzuplanen

Fördermittel durch Dritte: Keine


Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Umwelt, Straßen und öffentliche Flächen der Gemeinde Heist empfiehlt / der Finanzausschuss der Gemeinde Heist empfiehlt / die Gemeindevertretung Heist entscheidet sich für Variante

- A: Die Wege laut Angebot aus Glensanda herstellen zulassen und 2 weitere Angebote anzufragen.
- B: Die Wege laut Angebot aus Pflaster herstellen zulassen und 2 weitere Angebote anzufragen.
- C: Die Wege laut Angebot aus Asphalt herstellen zulassen und 2 weitere Angebote anzufragen.
- D: Die Wegesanieierung bis auf weiteres zurückzustellen.

Jürgen Neumann

Anlagen: 2



E.A. Meinert

Inh. Björn Meinert

STRASSEN- UND TIEFBAU



E.A. Meinert, Am Altenfeldsdeich 1, 25371 Seestermühle

An die
Gemeinde Heist
Der Bürgermeister
Hauptstraße 53



Am Altenfeldsdeich 1
25371 Seestermühle
Tel. 04125 - 236
Fax 04125 - 95 830 25
www.strassenbau-meinert.de
info@strassenbau-meinert.de

25492 Heist

Kunden Nr.: 201657
Bearbeiter: Björn Meinert
Datum: 27.05.2019

Angebot Nr. 4532


Bauvorhaben: Friedhof Heist, Wege 100,00m*3,00m=300,00m² instandsetzen und erneuern.

Pos	Menge		Text	Einzelpreis EUR	Gesamtpreis EUR
1	1,00	psch	Baustelleneinrichtung/räumung: Baustelle einrichten mit allen für die Ausführung der Arbeiten erforderlichen Geräten. Diese für die Bauzeit vorhalten und nach Beendigung der Maßnahme wieder räumen.	785,00	785,00
2	1,00	Stck.	Aufgrabeschein/Sondernutzung/Verkehrsordnung lösen und Fremdleitungspläne einholen, Durchführung eines Ortstermines.	175,00	175,00
3	1,00	Stck.	Auf- und Abbau von 2 Stck. Halteverbotsschildern mit Zusatzschildern (Angabe vom Zeitraum des Halteverbots) für die Mietzeit bis zu 10 Tage, inkl. KfZ-Notierung.	65,00	65,00
Z			Summe Baustelleneinrichtung/räumung		1.025,00
			Variante 1.		
4	300,00	m ²	Boden der Klasse 3-5, in einer Tiefe bis 30cm in Maschinenarbeit ausheben, laden und zur eigenen Verwendung abfahren.	13,60	4.080,00
5	5,00	m ³	Zulage für Bodenaushub für Handschachtung, wenn aus Gründen des Baumschutzes oder in engen Wohnwegen kein Geräteeinsatz möglich ist, bzw. in vorh. Leitungszonen von Schmutz- und Regenwassersielen. Bei kreuzenden Fremdleitungen wie Wasser, Gas und Kabel.	76,25	381,25
6	300,00	m ²	Feinplanum herstellen und nachverdichten.	1,80	540,00
7	10,00	m ³	Füllsand über 5m ³ liefern, in Lagen einbauen und maschinell verdichten.	23,00	230,00
8	300,00	m ²	Tragschicht aus Natursteinschotter (STS) 0/32mm bis 15cm Stärke liefern und einbauen.	11,35	3.405,00
Zwischensumme					9.661,25

Bankverbindungen: Volksbank Pinneberg-Elmshorn eG
IBAN: DE21221914050017337450
BIC: GENODEF1PIN

HASPA
IBAN: DE57200505501374129524
BIC: HASPDEHHXXX

Steuernr: 13 145 01190



E.A. Meinert


Inh. Björn Meinert

STRASSEN- UND TIEFBAU



Am Altenfeldsdeich 1
25371 Seestermühle
Tel. 04125 - 236
Fax 04125 - 95 830 25
www.strassenbau-meinert.de
info@strassenbau-meinert.de

Pos	Menge		Text	Einzelpreis EUR	Gesamtpreis EUR
Übertrag					9.661,25
9	300,00	m²	Deckschicht aus Glensanda / Deckkies 0/11mm 3-5cm dick profilgerecht liefern, einbauen und verdichten.	8,25	2.475,00
Z			Summe Variante 1.		11.111,25
			Variante 2.		
10	300,00	m²	Boden der Klasse 3-5, in einer Tiefe bis 30cm in Maschinenarbeit ausheben, laden und zur eigenen Verwendung abfahren.	13,60	4.080,00
11	5,00	m³	Zulage für Bodenaushub für Handschachtung, wenn aus Gründen des Baumschutzes oder in engen Wohnwegen kein Geräteeinsatz möglich ist, bzw. in vorh. Leitungszonen von Schmutz- und Regenwassersielen. Bei kreuzenden Fremdleitungen wie Wasser, Gas und Kabel.	76,25	381,25
12	10,00	m³	Füllsand über 5m³ liefern, in Lagen einbauen und maschinell verdichten.	23,00	230,00
13	300,00	m²	Tragschicht aus Natursteinschotter (STS) 0/32mm bis 20cm Stärke liefern und einbauen.	14,20	4.260,00
14	300,00	m²	Feinplanum herstellen und nachverdichten.	2,20	660,00
15	210,00	m	Rasenbordsteine aus Beton bis 5x25x50cm, neu liefern und in Beton C12/15 setzen.	19,75	4.147,50
16	300,00	m²	Betonverbundpflaster 8cm, grau, neu liefern, in 3-4cm Pflastersand verlegen, mit Feinsand einschlämmen und abrütteln.	36,70	11.010,00
17	50,00	m	Zulage für passgerechte Schnittkante an Betonsteinpflaster herstellen.	11,50	575,00
Z			Summe Variante 2.		25.343,75
			Variante 3.		
18	300,00	m²	Boden der Klasse 3-5, in einer Tiefe bis 30cm in Maschinenarbeit ausheben, laden und zur eigenen Verwendung abfahren.	13,60	4.080,00
19	5,00	m³	Zulage für Bodenaushub für Handschachtung, wenn aus Gründen des Baumschutzes oder in engen Wohnwegen kein Geräteeinsatz möglich ist, bzw. in vorh. Leitungszonen	76,25	381,25
Zwischensumme					41.941,25



E.A. Meinert

Inh. Björn Meinert

STRASSEN- UND TIEFBAU



Am Altenfeldsdeich 1
25371 Seestermühle
Tel. 04125 - 236
Fax 04125 - 95 830 25
www.strassenbau-meinert.de
info@strassenbau-meinert.de

Pos	Menge		Text	Einzelpreis EUR	Gesamtpreis EUR
Übertrag					41.941,25
20	300,00	m²	von Schmutz- und Regenwassersielen. Bei kreuzenden Fremdleitungen wie Wasser, Gas und Kabel. Feinplanum herstellen und nachverdichten.	2,20	660,00
21	10,00	m³	Füllsand über 5m³ liefern, in Lagen einbauen und maschinell verdichten.	23,00	230,00
22	300,00	m²	Tragschicht aus Natursteinschotter (STS) 0/32mm bis 15cm Stärke liefern und einbauen.	11,35	3.405,00
23	210,00	m	Rasenbordsteine aus Beton bis 5x25x50cm, neu liefern und in Beton C12/15 setzen.	19,75	4.147,50
24	300,00	m²	Asphalttragschicht liefern und einbauen Einbaudicke: bis 10cm	49,20	14.760,00
25	300,00	m²	Asphaltbeton liefern und einbauen Einbaudicke: bis 4cm	39,80	11.940,00
Z			Summe Variante 3.		39.603,75
Gesamt Netto					77.083,75
zzgl. 19,00 % USt. auf				77.083,75	14.645,91
Gesamtbetrag					91.729,66


Ich hoffe Ihnen ein günstiges Angebot unterbreitet zu haben und würde mich über Ihren Auftrag sehr freuen. Abgerechnet wird nach Aufmaß.

Mit freundlichen Grüßen

E.A. Meinert Strassen- und Tiefbau
Björn Meinert



E.A. Meinert - Inh. Björn Meinert
STRASSEN- UND TIEFBAU
Am Altenfeldsdeich 1 - 25371 Seestermühle
Tel. 04125 / 236 - Fax: 04125 / 9583025



E.A. Meinert


Inh. Björn Meinert

STRASSEN- UND TIEFBAU



E.A. Meinert, Am Altenfeldsdeich 1, 25371 Seestermühle

An die
Gemeinde Heist
Der Bürgermeister
Hauptstraße 53



Am Altenfeldsdeich 1
25371 Seestermühle
Tel. 04125 - 236
Fax 04125 - 95 830 25
www.strassenbau-meinert.de
info@strassenbau-meinert.de

25492 Heist

Kunden Nr.: 201657
Bearbeiter: Björn Meinert
Datum: 27.05.2019

Angebot Nr. 4533


Bauvorhaben: Friedhof Heist, Wege 200,00m*2,50m=500,00m² instandsetzen und erneuern.

Pos	Menge		Text	Einzelpreis EUR	Gesamtpreis EUR
1	1,00	psch	Baustelleneinrichtung/räumung: Baustelle einrichten mit allen für die Ausführung der Arbeiten erforderlichen Geräten. Diese für die Bauzeit vorhalten und nach Beendigung der Maßnahme wieder räumen.	1.450,00	1.450,00
2	1,00	Stck.	Aufgrabescchein/Sondernutzung/Verkehrsordnung lösen und Fremdleitungspläne einholen, Durchführung eines Ortstermines.	175,00	175,00
3	1,00	Stck.	Auf- und Abbau von 2 Stck. Halteverbotsschildern mit Zusatzschildern (Angabe vom Zeitraum des Halteverbots) für die Mietzeit bis zu 10 Tage, inkl. KfZ-Notierung.	65,00	65,00
Z			Summe Baustelleneinrichtung/räumung		1.690,00
4	500,00	m ²	Variante 1. Boden der Klasse 3-5, in einer Tiefe bis 30cm in Maschinenarbeit ausheben, laden und zur eigenen Verwendung abfahren.	13,60	6.800,00
5	5,00	m ³	Zulage für Bodenaushub für Handschachtung, wenn aus Gründen des Baumschutzes oder in engen Wohnwegen kein Geräteeinsatz möglich ist, bzw. in vorh. Leitungszonen von Schmutz- und Regenwassersielen. Bei kreuzenden Fremdleitungen wie Wasser, Gas und Kabel.	76,25	381,25
6	500,00	m ²	Feinplanum herstellen und nachverdichten.	1,80	900,00
7	10,00	m ³	Füllsand über 5m ³ liefern, in Lagen einbauen und maschinell verdichten.	23,00	230,00
8	500,00	m ²	Tragschicht aus Natursteinschotter (STS) 0/32mm bis 15cm Stärke liefern und einbauen.	11,35	5.675,00
Zwischensumme					15.676,25

Bankverbindungen: Volksbank Pinneberg-Elmshorn eG
IBAN: DE21221914050017337450
BIC: GENODEF1PIN

HASPA
IBAN: DE57200505501374129524
BIC: HASPDEHHXXX

Steuernr: 13 145 01190



E.A. Meinert


Inh. Björn Meinert

STRASSEN- UND TIEFBAU



Am Altenfeldsdeich 1
25371 Seestermühle
Tel. 04125 - 236
Fax 04125 - 95 830 25
www.strassenbau-meinert.de
info@strassenbau-meinert.de

Pos	Menge		Text	Einzelpreis EUR	Gesamtpreis EUR
Übertrag					15.676,25
9	500,00	m²	Deckschicht aus Glensanda / Deckkies 0/11mm 3-5cm dick profilgerecht liefern, einbauen und verdichten.	8,25	4.125,00
Z			Summe Variante 1.		18.111,25
			Variante 2.		
10	500,00	m²	Boden der Klasse 3-5, in einer Tiefe bis 30cm in Maschinenarbeit ausheben, laden und zur eigenen Verwendung abfahren.	13,60	6.800,00
11	5,00	m³	Zulage für Bodenaushub für Handschachtung, wenn aus Gründen des Baumschutzes oder in engen Wohnwegen kein Geräteeinsatz möglich ist, bzw. in vorh. Leitungszonen von Schmutz- und Regenwassersielen. Bei kreuzenden Fremdleitungen wie Wasser, Gas und Kabel.	76,25	381,25
12	10,00	m³	Füllsand über 5m³ liefern, in Lagen einbauen und maschinell verdichten.	23,00	230,00
13	500,00	m²	Tragschicht aus Natursteinschotter (STS) 0/32mm bis 20cm Stärke liefern und einbauen.	14,20	7.100,00
14	500,00	m²	Feinplanum herstellen und nachverdichten.	2,20	1.100,00
15	420,00	m	Rasenbordsteine aus Beton bis 5x25x50cm, neu liefern und in Beton C12/15 setzen.	19,75	8.295,00
16	500,00	m²	Betonverbundpflaster 8cm, grau, neu liefern, in 3-4cm Pflastersand verlegen, mit Feinsand einschlämmen und abrütteln.	36,70	18.350,00
17	50,00	m	Zulage für passgerechte Schnittkante an Betonsteinpflaster herstellen.	11,50	575,00
Z			Summe Variante 2.		42.831,25
			Variante 3.		
18	500,00	m²	Boden der Klasse 3-5, in einer Tiefe bis 30cm in Maschinenarbeit ausheben, laden und zur eigenen Verwendung abfahren.	13,60	6.800,00
19	5,00	m³	Zulage für Bodenaushub für Handschachtung, wenn aus Gründen des Baumschutzes oder in engen Wohnwegen kein Geräteeinsatz möglich ist, bzw. in vorh. Leitungszonen	76,25	381,25
Zwischensumme					69.813,75



E.A. Meinert

Inh. Björn Meinert

STRASSEN- UND TIEFBAU



Am Altenfeldsdeich 1
25371 Seestermühle
Tel. 04125 - 236
Fax 04125 - 95 830 25
www.strassenbau-meinert.de
info@strassenbau-meinert.de

Pos	Menge		Text	Einzelpreis EUR	Gesamtpreis EUR
Übertrag				69.813,75	
20	500,00	m²	von Schmutz- und Regenwassersielen. Bei kreuzenden Fremdleitungen wie Wasser, Gas und Kabel. Feinplanum herstellen und nachverdichten.	2,20	1.100,00
21	10,00	m³	Füllsand über 5m³ liefern, in Lagen einbauen und maschinell verdichten.	23,00	230,00
22	500,00	m²	Tragschicht aus Natursteinschotter (STS) 0/32mm bis 15cm Stärke liefern und einbauen.	11,35	5.675,00
23	420,00	m	Rasenbordsteine aus Beton bis 5x25x50cm, neu liefern und in Beton C12/15 setzen.	19,75	8.295,00
24	500,00	m²	Asphalttragschicht liefern und einbauen Einbaudicke: bis 10cm	49,20	24.600,00
25	500,00	m²	Asphaltbeton liefern und einbauen Einbaudicke: bis 4cm	39,80	19.900,00
Z			Summe Variante 3.		66.981,25
Gesamt Netto					129.613,75
zzgl. 19,00 % USt. auf				129.613,75	24.626,61
Gesamtbetrag					154.240,36

Ich hoffe Ihnen ein günstiges Angebot unterbreitet zu haben und würde mich über Ihren Auftrag sehr freuen. Abgerechnet wird nach Aufmaß.

Mit freundlichen Grüßen

E.A. Meinert Strassen- und Tiefbau
Björn Meinert



E.A. Meinert - Inh. Björn Meinert
STRASSEN- UND TIEFBAU

Am Altenfeldsdeich 1 - 25371 Seestermühle
Tel.: 04125 / 236 - Fax: 04125 / 9583025