

# E.A. Meinert

Inh. Björn Meinert

## STRASSEN- UND TIEFBAU



E.A. Meinert, Am Altenfeldsdeich 1, 25371 Seestermühe

An die  
Gemeinde Appen  
Bürgermeister

Amtstraße 12

25436 Moorrege



Am Altenfeldsdeich 1  
25371 Seestermühe  
Tel. 04125 - 236  
Fax 04125 - 95 830 25  
www.strassenbau-meinert.de  
info@strassenbau-meinert.de

Kunden Nr.: 201883  
Bearbeiter: Björn Meinert  
Datum: 20.08.2019

### Angebot Nr. 4576


Bauvorhaben: Ziegeleiweg, Gehweg für Wurzelwuchs umleiten.

Pos	Menge	Text	Einzelpreis EUR	Gesamtpreis EUR
1	1,00 psch	Baustelle einrichten mit allen für die Ausführung der Arbeiten erforderlichen Geräten. Diese für die Bauzeit vorhalten und nach Beendigung der Maßnahme wieder räumen.	535,00	535,00
2	1,00 Stck.	Aufgrabeschein/Sondernutzung/Verkehrsordnung lösen und Fremdleitungspläne einholen, Durchführung eines Ortstermines.	115,00	115,00
3	22,00 m <sup>2</sup>	Asphaltbefestigung bis 15cm dick aufbrechen, laden und entsorgen.	26,60	585,20
4	18,00 m	Aufbruchränder bis 15cm schneiden.	17,85	321,30
5	22,00 m <sup>2</sup>	Boden der Klasse 3-5, in einer Tiefe bis 30cm in Maschinenarbeit ausheben, laden und zur eigenen Verwendung abfahren.	23,60	519,20
6	5,00 m <sup>3</sup>	Zulage für Bodenaushub für Handschachtung, wenn aus Gründen des Baumschutzes oder in engen Wohnwegen kein Geräteeinsatz möglich ist, bzw. in vorh. Leitungszonen von Schmutz- und Regenwassersielen. Bei kreuzenden Fremdleitungen wie Wasser, Gas und Kabel.	76,25	381,25
7	18,00 m <sup>2</sup>	Feinplanum herstellen und nachverdichten.	2,80	50,40
8	18,00 m <sup>2</sup>	Tragschicht aus Natursteinschotter (STS) 0/32mm bis 25cm Stärke liefern und einbauen.	18,85	339,30
9	18,00 m <sup>2</sup>	Betonverbundpflaster bis 10cm dick, in Pflastersand verlegt aufnehmen, seitlich lagern und wieder in 3-4cm Pflastersand verlegen.	37,50	675,00
10	12,50 m	Bordsteine aus Beton oder Granit über 5cm bis 15cm breit, in Beton versetzt aufnehmen, seitlich lagern und wieder in Beton C12/15 versetzen.	42,50	531,25
Zwischensumme				4.052,90

Bankverbindungen: Volksbank Pinneberg-Elmshorn eG  
IBAN: DE21221914050017337450  
BIC: GENODEF1PIN

HASPA  
IBAN: DE57200505501374129524  
BIC: HASPDEHHXXX

Steuernr: 13 145 01190



# E.A. Meinert

Inh. Björn Meinert

## STRASSEN- UND TIEFBAU



Am Altenfeldsdeich 1  
25371 Seestermühe  
Tel. 04125 - 236  
Fax 04125 - 95 830 25  
www.strassenbau-meinert.de  
info@strassenbau-meinert.de

Pos	Menge	Text	Einzelpreis EUR	Gesamtpreis EUR
Übertrag				4.052,90
11	12,50 m	Betonsteine 16/16/14cm, liefern und in Beton C12/15 versetzen.	29,75	371,88
12	12,50 m	Rasenbordsteine aus Beton bis 5cm breit, in Beton versetzt aufnehmen, seitlich lagern und wieder in Beton C12/15 versetzen, einschl. Betonrückenstütze.	22,45	280,63
13	4,00 m³	Mutterboden / Oberboden liefern und einbauen.	27,50	110,00
Gesamt Netto				4.815,41
zzgl. 19,00 % USt. auf			4.815,41	914,93
<b>Gesamtbetrag</b>				<b>5.730,34</b>

Ich hoffe Ihnen ein günstiges Angebot unterbreitet zu haben und würde mich über Ihren Auftrag sehr freuen. Abgerechnet wird nach Aufmaß.

Mit freundlichen Grüßen

E.A. Meinert Strassen- und Tiefbau  
Björn Meinert

E.A. Meinert - Inh. Björn Meinert  
**STRASSEN- UND TIEFBAU**  
Am Altenfeldsdeich 1 - 25371 Seestermühe  
Tel.: 04125 / 236 Fax: 04125 / 9583025