Bauvorhaben: Erweiterung des Kindergartens in 25488 Holm,

Schulstraße

Auftraggeber: Gemeinde Holm

Schulstraße 12, 25488 Holm

Architekt: Architekturbüro Neumann

Dipl.-Ing. Arne Neumann

Feldstraße 38, 25421 Pinneberg Tel. 04101 5250-25, Fax 5250-29

Erläuterung

zum Vorentwurf vom 12.12.2007

Die Erweiterung der Kindertagesstätte ist in dem Bereich geplant, in dem bereits beim ursprünglichen Entwurf eine dritte Gruppe vorgesehen war. Die Raumgrößen entsprechen den Forderungen für eine Krippengruppe mit bis zu 10 Kindern. Zusätzlich ist ein Garderobenraum vorgesehen, um die Bewegungsfläche in der zentralen Halle nicht einzuengen. Der Gruppenraum erhält eine überdachte Terrasse mit Abstellraum für Außenspielgeräte. Die Belichtung erfolgt zusätzlich über Pultdachfenster im mittleren Bereich.

Für den 3. Gruppenraum werden zusätzliche Stellplätze und Spielflächen im Freien erforderlich. Es wird vorgeschlagen, den zusätzlichen Stellplatzbedarf rechnerisch in der Stellplatzanlage für die Sporthalle nachzuweisen, da die Sporthalle im Wesentlichen in den Nachmittags- und Abendstunden genutzt wird. In diesem Zeitraum ist wiederum der Kindergarten nicht in Betrieb.

Die zusätzlichen Außenspielflächen können durch Erweiterung der vorhandenen Flächen im Bereich der angrenzenden Grünfläche der Schule hergestellt werden.

Der Vorentwurf sieht eine Gestaltung in Anpassung an die bestehende Architektur vor. Es sollen rotes Verblendmauerwerk und eine Dacheindeckung mit Betonpfannen ausgeführt werden.

Die Beheizung und Be- und Entwässerungen erfolgen durch Anschluss an die vorhandenen Anlagen.

Pinneberg, den 12.12.2007

Architekturbüro Neumann

Bauvorhaben:

Erweiterung des Kindergartens in 25488 Holm, Schulstraße

Auftraggeber:

Gemeinde Holm

Schulstraße 12, 25488 Holm

Architekt:

Architekturbüro Neumann

Dipl.-Ing. Arne Neumann Feldstraße 38, 25421 Pinneberg Tel. 04101 5250-25, Fax 5250-29

Kostenschätzung

zum Vorentwurf vom 12.12.2007

1. Baukosten

	ten Gebäude m³ á 375,- € =	138.000,00 €
	enanlagen elfläche, Terrasse, Sielleitungen	12.000,00 €
		150.000,00€
1.3. Neb	enkosten 20%	30.000,00 €
		180.000,00€
zuzi	iglich z.Zt. 19% Umsatzsteuer	34.200,00 €
		214.200,00€
2. Einr	richtung	
	el, Gardinen	11.000,00€
zuzü	iglich z.Zt. 19% Umsatzsteuer	2.090,00 €
		13.090,00€
Baukost	227.290,00€	

Pinneberg, den 12.12.2007

Architekturbüro Neumann



