

Gemeinde Appen

Berichtswesen

Vorlage Nr.: 465/2010/APP/en

Fachteam: Ordnung und Technik	Datum: 01.11.2010
Bearbeiter: Uwe Denker	AZ: 7 /

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Umweltausschuss der Gemeinde Appen	16.11.2010	öffentlich

Instandsetzung Fußweg Lindenstraße

Sachverhalt:

Der Fußweg am Ende der Lindenstrasse ist sehr stark durch das Knickwachstum eingeschränkt. Der Eigentümer des Knickes tat sich in der Vergangenheit schwer, diesen Knick zurückzuschneiden, auch vor dem Hintergrund, dass der letzte komplette Rückschnitt erst ca. 5-6 Jahre zurückliegt und der nächste in 8-10 Jahren erfolgen sollte.

Der Bauhof des Kreises Pinneberg hat zwar die seitliche Beschneidung des Knickes zugesagt, aber erst nach dem 01.Oktober. Seither sind allerdings auch schon wieder 4 Wochen vergangen.

Um diese Angelegenheit zum Abschluss zu bringen, hat die Fa. Sahlmann den Knick am 02.11.2010 zurückgeschnitten.

Wie Herr Martens mitgeteilt, hat der Kreis Pinneberg jetzt seine Zustimmung signalisiert, dass der Knick schon in diesem Winter wieder „auf den Stock“ gesetzt werden kann. Man hätte dann sicher einige Jahre Ruhe vor einer erneuten Überwucherung des Fußweges.

Herr Martens (Eigentümer des Knickes) will diese Arbeiten im Winter durchführen.

Stellungnahme der Verwaltung:

Nach dem Rückschnitt des Knickes kann dann der Bauhof die Gehwegplatten aufnehmen und seitlich zur Wiederverlegung lagern. Anschließend wird die Verwurzelung im Gehweg entfernt. Nach Einbau eines neuen

Planums können die Gehwegplatten neu verlegt werden.

Die Verwaltung wird, wenn gewünscht, einen entsprechenden Auftrag an den Bauhof formulieren.

Banaschak

Anlagen:

Gemeinde Appen

Berichtswesen

Vorlage Nr.: 469/2010/APP/en

Fachteam: Ordnung und Technik	Datum: 03.11.2010
Bearbeiter: Uwe Denker	AZ: 7 /

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Umweltausschuss der Gemeinde Appen	16.11.2010	öffentlich

Reparaturbedarf des RRB Beeksfelde -Aufschlüsselung der Kosten

Sachverhalt und Stellungnahme der Verwaltung:

Der Umweltausschuss hat auf seiner Sitzung vom 14.09.2010 um eine weitere Aufschlüsselung des Reparaturaufwandes und der Kosten gebeten.

Diese Aufschlüsselung liegt im Anhang vor.

Banaschak

Anlagen:

Kostenaufstellung

RRB Beeksfelde

Reparatur und Überholungsbedarf

Nr.	Beschreibung	Menge	Einh.	E-Preis	G-Preis	
1	Baustelle einrichten, unterhalten und räumen	1	St	2.674,89 €	2.674,89 €	
2	Zulage für die Herstellung der Aushubarbeiten in mehreren Abschnitten	3	St	224,92 €	674,76 €	
						3.349,65 €
	Erdarbeiten				- €	
3	Baufläche des RKB/RRB von Bewuchs säubern	600	m²	1,35 €	810,00 €	
4	Böschungen/Sohle mähen, Schnittgut entsorgen	600	m²	0,06 €	36,00 €	
5	vorh. def. Tauchwand demontieren/entsorgen	2	St	63,49 €	126,98 €	
6	Verwallung für Aushubzwischenlagerung einschl. Bodenlieferung und Beseitigung	130	m²	2,81 €	365,30 €	
7	Entschlammung	700	m³	3,21 €	2.247,00 €	
8	Bodenanalyse	5	St	281,22 €	1.406,10 €	
9	Boden unbelastet, laden und entsorgen	625	m³	15,13 €	9.456,25 €	
10	Boden belastet, laden und entsorgen	150	t	23,25 €	3.487,50 €	17.935,13 €
					- €	
	Wasserhaltung				- €	
11	Wasserhaltung einrichten, betreiben und nach Beendigung wieder demontieren	1	St	566,56 €	566,56 €	
					- €	
	Sohl- und Böschungssicherung				- €	
12	Bauwerksicherung durch Steinschüttung	50	m²	54,83 €	2.741,50 €	
13	Tauchwand liefern und einbauen	2	St	662,57 €	1.325,14 €	
14	Überlaufwand liefern und montieren	2	St	500,43 €	1.000,86 €	
15	Pfosten für Tauchwand	20	St	26,26 €	525,20 €	
16	Pfosten für Überlauf	20	St	22,14 €	442,80 €	6.035,50 €
					- €	
	Stundenlohnarbeiten / Unvorhergesehenes				- €	
17	Stundenlohnarbeiten zum Nachweis auf besondere Anweisung d. Bauleitung	1	St	2.588,85 €	2.588,85 €	2.588,85 €
	Ing.-Leistungen gem. HOAI ca.	1	St	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
			netto		35.475,69 €	
		19%	Mwst.		6.740,38 €	
			brutto		42.216,07 €	

0:
4

