Gemeinde Appen

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 1781/2023/APP/BV

Fachbereich:	Bauen und Liegenschaften	Datum:	08.02.2023
Bearbeiter:	Pagelkopf	AZ:	

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales	23.02.2023	öffentlich
der Gemeinde Appen		
Bauausschuss der Gemeinde Appen	28.02.2023	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Appen	14.03.2023	öffentlich
Gemeindevertretung Appen	21.03.2023	öffentlich

Schulhoferneuerung Grundschule Appen; Antrag der Schüler

Sachverhalt und Stellungnahme der Verwaltung:

Die Verwaltung erhielt Kenntnis über den Wunsch nach einer Schulhoferneuerung bzw. Umgestaltung. Aus diesem Grund fand am 10.01.2023 gemeinsam mit dem Bürgermeister, dem Bauhof, der Verwaltung sowie der Schulleitung ein Ortstermin an der Grundschule Appen statt.

Zuerst wurden der Verwaltung und dem Bürgermeister durch die Schüler der vierten Klasse die Wünsche für den Schulhof mitgeteilt und begründet. Anschließend haben auch die Vertreter der Schulleitung gemeinsam mit dem Bürgermeister und der Verwaltung über die Wünsche und Möglichkeiten vor Ort gesprochen.

Es wird sich ein neues Fußballfeld gewünscht, denn zum einen ist das aktuelle Feld recht klein und der Untergrund für das Fußballspiel nicht ideal. Zudem wünschen sich die Schüler eine "Chill-Ecke" hier möchten sie während der Pause in Ruhe sitzen können und auch gerne mal eine Unterrichtsstunde an der frischen Luft wahrnehmen. Außerdem wünschen sich die Kinder ein Spielgerät zum Klettern oder auch sitzen.

Die Schüler haben im Rahmen des Schulunterrichtes förmliche Schreiben an Unternehmen gesendet, unter anderem an einen Spielgerätehersteller. Dieser hat den Kindern auch geantwortet und eine Möglichkeit zur Änderung des Schulhofes entworfen. Die Kosten hierfür liegen ca. bei 80.000,00€.

Während des Gespräches kam auch die Idee ein Multisportfeld aufzustellen, da dies auch für den individuellen Sportunterricht genutzt werden kann. Hier ist ein Fußballfeld, Basketballfeld und Hockeyfeld vorhanden, durch das eingezäunte Spielfeld kann verhindert werden, dass andere Schüler auf dem Schulhof von Bällen

getroffen werden. Die Kosten hierfür das Spielfeld liegen bei ca. 70.000,00 zzgl. Montage.

Das Multisportfeld kann auch ein wenig individualisiert werden.

Ebenso ist in den bisherigen Kosten noch kein Abbau oder Bodenarbeiten eingerechnet.

Die Schulleitung hat im Gespräch auch die Unterstützung der Elternschaft angesprochen insbesondere beim Abbau und Herrichtung der "Chill-Ecke", um Kosten einzusparen.

Dennoch ist insgesamt mit Kosten von ca. 100.000 – 150.000 € zu rechnen.

Finanzierung:

Die finanziellen Mittel für eine Schulhoferneuerung/-umgestaltung sind im Haushalt bereitzustellen.

Fördermittel durch Dritte:

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales empfiehlt, der Bauausschuss empfiehlt, der Finanzausschuss empfiehlt, die Gemeindevertretung Appen beschließt, der Umgestaltung und Erneuerung des Grundschulhofes zuzustimmen und benötigte finanzielle Mittel im Haushalt bereitzustellen. Die Verwaltung wird gebeten in Zusammenarbeit mit der Grundschule ein Konzept zu erarbeiten und Angebote einzuholen.

Lütje
(Der Bürgermeister)

Anlagen: - Antrag auf Umgestaltung des Schulhofes von Schülern

- mögliches Multisportfeld

Pagelkopf

Von: Gesendet:

An: Betreff: Anlagen: Amt Geest und Marsch Südholstein 2 3 Jan. 2023 Grundschule.Appen@schule.landsh.de Donnerstag, 19. Januar 2023 10:46 Lütje; Pagelkopf; Jathe-Klemm Antrag auf Schulhofumgestaltung Brief der Kinder der GSA.pdf

Sehr geehrter Herr Lütje, liebe Appener Fraktionen,

Antrag auf Schulhofumgestaltung der Grundschule Appen

Hiermit stellen wir einen Antrag, zur Umgestaltung unseres Schulhofes.

Schon seit längerer Zeit haben wir immer wieder Konflikte beim Fußballspielen in der Pause. In der Kinderkonferenz wurde das zu kleine Fußballfeld immer wieder thematisiert und nach Lösungen gesucht. Die einzelnen Jahrgänge dürfen zurzeit nur an bestimmten Tagen Fußball spielen. Ein Wunsch war, den Fußballkindern einen größeren Platz zu schaffen. In diesem Zusammenhang wurde auch über den Untergrund des Fußballfeldes diskutiert. Die Kinder spielen zurzeit auf Pflastersteinen, auf denen es durch Verschmutzung des direkt angrenzenden Sandspielplatzes immer wieder zu Stürzen und Verletzungen kommt. Hier wünschen sich die Kinder einen passenderen Belag des Fußballfeldes. Um das Fußballfeld zu vergrößern, soll der alte, in die Jahre gekommene Reifenberg abgetragen werden. Auch dieses ist schon länger im Gespräch, da die Reifen, insbesondere im Sommer, häufig schwarze Flecken an Kleidung und Händen hinterlassen. Hier ist es fraglich, ob eine Gefährdung der Gesundheit vorliegt. In diesem Zuge wäre eine Verlegung des Fußballfeldes an den Rand des Schulhofes sinnvoll, um das freie Spiel der anderen Kinder nicht zu stören. Anstelle des Reifenberges wünschen sich die Kinder ein Kletternetz.

Des Weiteren gibt es den Wunsch, den Schulhof um eine abgegrenzte Ruhezone/grünes Klassenzimmer zu erweitern.

Für eine diesbezügliche gemeinsame Begehung des Schulhofes waren sowohl Vertreter der Gemeinde als auch des Bauhofes bereits vor Ort.


Wir hatten als Schule auch schon einige mögliche Kosten für die Maßnahmen ermittelt. Dieses wurde aber in die Hände des Amt GuMS genommen. Die Kostenermittlung kommt vom Amt GuMS.

Mit freundlichen Grüßen

Die Kinder der GS Appen, das Kollegium der GS Appen und Martin Scharnweber, Schulleiter der GS Appen

	Grundschule Appen Schulstraße 4 25482 Appen	18.1.23
6	Schulstraße 411	
	25482 Annem	
- Anna	17	
***	Amt Geest und	
	Amt Geest und Marsok Südholstein	
	Z. Hol. Herrn Lütje	
	Wedeler Chaussee 21	
-	25492 Heist	
. 0	70010	
:		
	Erneuerung des Schulhofs	
	Circumstary as Screenas	
	Sehr geehnter Henr hutje,	
	GOTO GOTO TO	
	wir sind hasse Male and Emiglia	
	aux der Circindischule Annen	
	aus der Grundschule Appen und wollen unseren Schulhof	
	american -	
	Wir wurden dalur gerne unseren Fußballplatz vergrößern	•
	unner Fußballista unning Rom	
	und einen neuen Untergrund	
	bekommen. Aus einem Stück	
	was wir nicht nutzen wollen	
-	wer une Chilleche herrichten.	
	Statt dans Principles mil victure.	
0	Statt dem Reisenberg mochten wir ein Kletterneth. Ein Basketballkorb	
	water auch schon.	1
1	1	,

, , 1		1
	Im Voraus vielen Dank für Ihre Bemühung	
	Remisherno.	
	8	
	Mit freundlichen Grüßen	
	Lasse Malee und Emiglia aus der Grundschule Appen	
	der Grundschule Appen.	
÷ .		
		1
	•	
:		
-		
	X	
	. (* ¥ : K)	
		,
	• 1	t





5 53 044 0 fit Multisportfeld City

made in germany



Lieferumfang

2x Tor mit Basketballkorb: Stahl Pulver, HDPE 2x Brüstung Tor: Stahl Pulver, HDPE

44x Brüstung: HDPE 22x Brüstung: Stahl Pulver

24x Fangzaun: PP

	Material	Stahl Pulver, HDPE
	Mindest-Raum	2076x1420x514 cm
	Freie Fallhöhe	-
0	Fallschutz netto	-
	Fundamente	34x OF

TOP Ö

TuS Appen von 1947 e. V.

TuS Appen von 1947 e.V. ◆Almtweg 23 ◆25482 Appen

An den Bürgermeister Der Gemeinde Appen zur Weiterleitung an die entsprechenden Ausschüssen

Vorsitzender

Wilfred Diekert
Almtweg 10
25482 Appen

** 04101 20 71 53
E-Mail: wilfred.diekert@t-online.de

Sehr geehrte Damen und Herren,

nach Rücksprache mit dem Vorstand der Fußballabteilung und des Gesamtvorstandes des TuS Appen e.V. von 1947 möchten wir folgenden Antrag stellen:

Hiermit beantragen wir die Sanierung des Platzes 3 auf Basis eines Naturrasens, mit "Maulwurfschutz", mit Drainage und Bewässerungsanlage.

Der Hintergrund des Antrags ist, dass die jetzigen Trainingsmöglichkeiten auf dem Appener Sportgelände für die Abteilung Fußball stark verbesserungswürdig sind (ein Foto des Platzes 3 ist dem Anhang beigefügt).

Der sanierte Platz 1, unser Stadion, wird seit der Eröffnung im September 2022 nur für Punktspiele genutzt. Der sanierte Platz ist für alle Fußballerinnen und Fußballer optimal und hat bisher nur Lob erfahren.

Platz 2 neben der Feuerwache ist ein Trainingsplatz, der intensiv von allen Mannschaften genutzt wird. Dementsprechend ist der Platz durch die hohe Belastung durch Sportler oftmals umgepflügt. Bei Regen oder Schneefall wird der Platz gesperrt, damit der Rasen geschont wird. In den dunklen Wintermonaten kommt erschwerend das nur einseitig vorhandene Flutlicht hinzu. Eine Seite des Platzes wird lediglich durch Straßenlaternen erhellt. Das führt dazu, dass eine Hälfte des Platzes nahezu stockdunkel ist.

Platz 3 ist zurzeit ein von Maulwurfshügeln durchsetzter Platz. Zahlreiche weitere Unebenheiten machen ein Fußballtraining zur Schwierigkeit. Aus diesem Grund wird der Platz nur sporadisch in den Sommermonaten von den Mannschaften genutzt. Die Verletzungsgefahr ist durch die Unebenheiten sehr groß.

Im Winter 2021/2022 haben die Damen mehrere Monate auf dem Kunstrasenplatz beim Heidgrabener SV trainiert. Die 1. Herren trainiert seit 2021 zweimal wöchentlich in Prisdorf und die B-Jugend trainiert

Bankverbindung: IBAN: DE 49 23051030 0003024445, BIC: NOLADE21SHO

E-Mail: info@tus-appen.de, Internet: www.tus-appen.de

Vertretungsberechtigte Vorstandsmitglieder: Wilfred Diekert, Stefan Penz, Christoph Lütkemann

Eingetragen im Vereinsregister Amtsgericht Pinneberg, VR 418 PI

TuS Appen von 1947 e. V.



einmal wöchentlich in Tangstedt. Für die entstandenen Kosten sind die Mannschaften selbstständig aufgekommen. Der Hauptverein hat den Mannschaften einen Zuschuss gewährt.

Mit der Sanierung von Platz 3 soll ein optimaler Trainingsplatz für die Mitglieder geschaffen werden. Flutlicht ist beidseitig vorhanden. Der Wunsch der Mitglieder und der Trainer ist es, regelmäßig ihre Trainings auf gutem Geläuf in Appen abzuhalten. Bisher ist das nicht immer möglich.

Mit der Sanierung von Platz 3 soll auch eine Abwanderung von Mitgliedern, besonders von Jugendlichen, verhindert werden.

Ein erstes Angebot des Architektenbüros Munder & Erzepky liegt bei 300.000€ zzgl. Architektenkosten von ca. 50.000€. Wir sind noch in Gesprächen mit weiteren Anbietern, um eventuell zu kostengünstigeren Lösungen zu kommen.

An Zuschüssen sind vom Kreis Pinneberg und vom Landessportverband je 20% zu erwarten. Ob und welche Zuschüsse seitens der Gemeinde Appen beantragt werden können, ist verwaltungsseitig zu prüfen.

Wir hoffen, dass Sie diesen Antrag unterstützen und er eine breite Mehrheit erfährt.

Mit sportlichen Grüßen

Wilfried Diekert

Daniela Runge- Fußballabteilung





Anlagen:

Anlage 1

Foto Platz 3



Anlage 2:

Angebot vom Architektenbüro Munder & Erzepky vom 13.11.2022

Anlage 3: weitere Angebote werden nachgereicht

Kosten			Na	turrasen TuS Appen_S	amerong riatz 3 (3XX_1
01	LV	LANDSCHAFTSBAUARBEITEN			
01	Titel	Baustelleneinrichtung			
Vr.	Leis	tungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01 Titel	Baustell	eneinrichtung			
01.10	Baus	stelle einrichten			KG:5
			1 psch	EP4.000,00	GP4.000,00
01.20	Baus	stelle räumen			KG:5
			1 psch	EP1.000,00	GP 1.000,00
01.30	Bau	zaun aufstellen, vorhalten, abbauen			KG:5
			200 m	EP12,50	GP 2.500,00
Summe	Titel 0	1	Baustellenein	richtung, Netto:	7.500,00 EUR

Oberbodenarbeiten Konstruktionshöhen Rohplanum Erdarbeiten sind gemäß DIN 18300 und ZTVE - StB in ***Bedarfspos. O2.10 LAGA Bodenanalyse für die Bewertung Z0 bls Z2	esamt (GP) KG:
Oberbodenarbeiten Konstruktionshöhen Rohplanum Erdarbeiten sind gemäß DIN 18300 und ZTVE - StB in **Bedarfspos. D2.10 LAGA Bodenanalyse für die Bewertung Z0 bis Z2 1 psch EP	КС
Oberbodenarbeiten Konstruktionshöhen Rohplanum Erdarbeiten sind gemäß DIN 18300 und ZTVE - StB in **Bedarfspos. 02.10 LAGA Bodenanalyse für die Bewertung Z0 bls Z2 1 psch EP	
Konstruktionshöhen Rohplanum Erdarbeiten sind gemäß DIN 18300 und ZTVE - StB in **Bedarfspos. 1 psch EP	
Erdarbelten sind gemäß DIN 18300 und ZTVE - StB in LAGA Bodenanalyse für die Bewertung Z0 bls Z2 1 psch EP	
**Bedarfspos. 02.10 LAGA Bodenanalyse für die Bewertung Z0 bls Z2 1 psch EP	
1 psch EP	
02.20 Grasnarbe abschieben, i.M. 5 cm, abfahren 7.000 m2 EP	Nur EP -
7.000 m2 EP	
	KG:
12 30 Vorhandenen Oberhoden 20 cm lösen lagern	10.500,0
72.30 Folliatide fell Operbode if 20 off 10 oct., lagerif	KG:
1.400 m3 EP	9.100,0
02.40 Grobplanum herstellen	KG:
7.000 m2 EP	8.400,0
02.50 Entsorgung Oberboden	KG:
1.000 m3 EP18,50 GP	18.500,0
Summe Titel 02	
Erdarbeiten, Netto:46.	500,00 EUI

LV Titel	LANDSCHAFTSBAUARBEITEN Sportflächen			
l eis	tunasheschreihuna	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				(,
-				
Fein	planum der Sportfläche			KG:52
,	plantain der operatione	6.500 m2	EP. 0,75	GP 4.875,00
Unte	ergrund vorverdichten DPr 1,0			KG:52
		6.500 m2	EP0,30	GP 1.950,00
San	d liefern und einbauen H: 12 cm			KG:52
		800 m3	EP28,50	GP 22.800,00
Bau	grund profilgerecht dyn. verdichten	, Ev2 60 mind. N	/IN/m²	KG:52
		6.500 m2	EP. 0,30	GP 1.950,00
Rase	entragschicht			KG:52
		6.500 m2	EP12,50	GP 81.250,00
Dün	gen, Ansaat Fertigstellungspflege			KG:57
		6.500 m²	EP. 2,00	GP 13.000,00
Titel 0	3		rtflächen, Netto:	125.825,00 EUR
	Titel Leis Sportflä Hinv Fein Unte	Leistungsbeschreibung Sportflächen Hinweis Herstellung Sportflächen Feinplanum der Sportfläche Untergrund vorverdichten DPr 1,0 Sand liefern und einbauen H: 12 cm	Titel Sportflächen Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Sportflächen Hinweis Herstellung Sportflächen Feinplanum der Sportfläche 6.500 m2 Untergrund vorverdichten DPr 1,0 6.500 m2 Sand liefern und einbauen H: 12 cm 800 m3 Baugrund profilgerecht dyn. verdichten, Ev2 60 mind. M. 6.500 m2 Rasentragschicht 6.500 m2 Düngen, Ansaat Fertigstellungspflege	Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Sportflächen Hinweis Herstellung Sportflächen Feinplanum der Sportfläche 6.500 m2 EP. 0.75. Untergrund vorverdichten DPr 1,0 6.500 m2 EP. 0.30. Sand liefern und einbauen H: 12 cm 800 m3 EP. 28.50. Baugrund profilgerecht dyn. verdichten, Ev2 60 mind. MN/m² 6.500 m2 EP. 0.30. Rasentragschicht 6.500 m2 EP. 0.30.

Munder und Erzepky Landschaftsarchitekten bdla

01	LV	LANDSCHAFTSBAUARBE	ITEN		
04	Titel	Entwässerung			
lr.	Leisti	ungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Entwäss				
	Hinw	eis Tiefenangaben Gräben, S	chächte		
4.10	Gräb	en für rohrloses Entwässeru	ngssystem fräsen T 3	0 cm	KG:5
			4.500 m	EP2,50	GP11.250,00
4.20	Verfü	llung der Gräben Entwässer	ıngssystem mit Kiess	and 0/32 mm	KG:5
			5.500 m	EP. 3,50	GP19.250,00
Summe	Titel 04				20 500 00 5110
			Entwi	ässerung, Netto:	30.500,00 EUR

Munder und Erzepky Landschaftsarchitekten bdla

N3	LV	LANDSCHAFTSBAUARBEITEN			
01 05	Titel	Bewässerung			
,,,	11101	Domaco, ang			
r.	Leist	ungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
5 Titel	Bewässe	erung			
5.10	Erne	uerung Pumpe			
5.10	Eine	uelung rumpe	4 1	6 500 00	GP 6.500,00
			1 psch	EP	GP
5.20	Bere	gnungsanlage ohne Pumpe			KG:
			1 psch	EP. 20.000,00	GP 20.000,00
5.30	Ambie	ndung Beregnungsanlage an Pumpe			KG:
3.30	Alibii	idung beregnangsamage an Fumpe		EP. 3.500,00	GP 3.500,00
			1 psch	EP	GP
Summe	Titel 05	;			30.000,00 EUF
			Bewa	sserung, Netto:	

Munder und Erzepky Landschaftsarchitekten bdla

Kostenaufstellung		N	aturrasen TuS Appen_S	anierung Platz 3 (5xx_1.	
01	LV	LANDSCHAFTSBAUARBEITEN			
06	Titel	Maulwurfsperre			
٧r.	Leistu	ungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Maulwurl				
					-
06.10	Mauiv	wurfsperre in Graben herstellen		EP. 17,50	GP 6.125,00
			350 m	EP	GP6.125,00
Summe Titel 06		Maulw	urfsperre, Netto:	6.125,00 EUR	

LV-Zusammenfassung

01	LV	LANDSCHAFTSBAUARBEITEN		
Nr.	Bezeichn	ung	Selle	Gesamt
01	Titel	Baustelleneinrichtung	Ť	7.500,00
02	Titel	Erdarbeiten	2	46.500,00
03	Titel	Sportflächen	3	125.825,00
04	Titel	Entwässerung	4	30.500,00
05	Titel	Bewässerung	5	30.000,00
06	Titel	Maulwurfsperre		6.125,00
Gesan	ntsumme: LV	01 LANDSCHAFTSBAUARBI	EITEN	
			Gesamtsumme, Netto:	246.450,00 EUR
			zzgl. MwSt. (19,0 %):	46.825,50 EUR
			Gesamtsumme, Brutto:	293.275,50 EUR
	311913	The second secon		

Gemeinde Appen

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 1775/2023/APP/BV

Fachbereich:	Bauen und Liegenschaften	Datum:	02.01.2023
Bearbeiter:	Pagelkopf	AZ:	

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales der Gemeinde Appen	23.02.2023	öffentlich
Bauausschuss der Gemeinde Appen	28.02.2023	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Appen	14.03.2023	öffentlich
Gemeindevertretung Appen	21.03.2023	öffentlich

Herrichtung eines Wasserspielplatzes; Antrag der SPD Appen

Sachverhalt:

Die SPD Appen beantragt den Spielplatz Eekhoff zum Wasserspielplatz zu erweitern bzw. umzubauen.

Stellungnahme der Verwaltung:

Auf dem Spielplatz Eekhoff sind die Doppelschaukel, der Federwipper und der Spielturm abgängig und sollten zeitnah ersetzt werden. Die Idee Wasserspielelemente zu integrieren bzw. den Spielplatz neu zu gestalten, kann zum jetzigen Zeitpunkt sehr gut berücksichtigt werden, allerdings sind hierbei einige Dinge zu beachten.

Zudem sollte, sofern der Spielplatz neugestaltet wird, auch das Thema Inklusion auf dem Spielplatz Berücksichtigung finden. Denn auch Kinder mit körperlichen oder geistigen Einschränkungen sollten die Möglichkeit bekommen im öffentlichen Raum gemeinsam zu spielen und sich weiterzuentwickeln.

Generell sollte sich ein Wasserspielplatz durch die vielfältigen Spielmöglichkeiten mit dem Wasser auszeichnen. Auf Wasserspielplätzen sind oftmals Matschanlagen, Nebeldüsen, Wasserfontänen und auch Wasserläufe vorzufinden.

Bei dem Aufbau und Betrieb von Wasserspielelementen auf öffentlichen Spielplätzen sind allerdings einige Aspekte zu berücksichtigen. Unter anderem die DIN 18034 – Anforderungen für Planung, Bau und Betrieb von Spielplätzen und Freiräumen zum Spielen und die DIN EN 1176 – sicherheitstechnische Anforderungen an Kinderspielgeräte sind zu beachten.

Entscheidet sich die Gemeinde für einen Wasserspielplatz, so sind damit Verpflichtungen hinsichtlich der Verkehrssicherungspflicht und Unterhaltung verbunden, die immer auch kostenwirksam sind.

Beispielsweise hat ein Standort unter Bäumen zwar den Vorteil von Schatten, aber den Nachteil von starkem Schmutzeintrag. Eine Alternative wäre hier ein Sonnensegel.

Grundsätzlich bedingen Wasserspielplätze immer einen höheren Unterhaltungsaufwand als Spielplätze ohne Wasser. Sind feine Düsen oder Nebel geplant, so sollten diese unbedingt geschützt beziehungsweise nicht zugänglich installiert werden, um einen Schmutzeintrag zu verhindern. Auch die Materialwahl hat Einfluss. Einige der versiegelten und dauerhaft wasserbenetzten Flächen neigen zur Verschmutzung beziehungsweise Veralgung und Bildung von rutschigen Schmierbelägen. Sie stellen, nicht nur bei Böschungen, eine Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit dar und müssen im Rahmen der Unterhaltung permanent entfernt werden. Gerade Kunststoffbeläge neigen zu Schmierfilmen mit der Gefahr des Ausrutschens. Gut geeignet sind zum Beispiel Natursteine.

Um insbesondere Ertrinkungsunfälle zu vermeiden sind einige Regeln zu beachten:

- Wasserflächen sollten für unter 3-Jährige Kinder nicht zugänglich sein, da diese bereits in sehr kleinen und flachen Wasseransammlungen ertrinken können.
 Dafür verantwortlich ist der sogenannte Stimmritzenkrampf, ein Schutzreflex der verhindern soll, dass Wasser in die Lunge eindringt. Dieser Reflex wird aktiviert, wenn ein Kleinkind beispielweise mit dem Gesicht in eine Wasseransammlung fällt. Es hört dann auf zu atmen.
- Bei Kindern über 3 Jahre ist eine Wassertiefe von maximal 20cm vertretbar. Bei Wassertiefen von mehr als 20 cm ist eine sichere Gestaltung, zum Beispiel mit Hilfe einer mindestens 1 Meter hohen Einfriedung, die nicht zum Überklettern verleitet, erforderlich.
- Bei Kindern ab 6 Jahren wird eine Wassertiefe von 40 cm empfohlen.
- Die Nutzung von Regenwasser für Spielzwecke sollte im Einzelfall mit dem zuständigen Gesundheitsamt abgestimmt werden.

Bezüglich der Wasserqualität verweist die DIN 18034 für stehende Gewässer auf die Badegewässerverordnung. Es muss darauf geachtet werden, dass ein regelmäßiger Austausch des Wassers gewährleistet ist, der sich nach den Nutzungsintensitäten richtet. Sofern anzunehmen ist, dass Kinder das Wasser, z.B. bei einer Matschanlage trinken können, gilt die Trinkwasserverordnung. Davon ist immer auszugehen, wenn die Stelle des Wasseraustritts nicht unmittelbar über dem Boden liegt. Ein Hinweisschild, dass es sich nicht um Trinkwasser handelt ist unzureichend. Pumpen und Zapfstellen sollten einmal täglich durchgespült werden. Diese Forderung ist auf den meisten Spielplätzen schon allein aufgrund der Nutzungsintensität gegeben.

Die maximal zulässige Wassertiefe für öffentliche Spielplätze ist mit 40 cm festgelegt. Dabei muss die Wassertiefe ohne Höhensprünge gleichmäßig zunehmen, so dass ein sicherer Zu- und Abgang möglich ist. Die Bodenfläche von Wasserbecken muss rutschhemmend und leicht zu reinigen und das Wasser leicht auszutauschen sein. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Kleinkinder bis zu drei Jahren niemals unbeaufsichtigt an oder in die Nähe von Wasserflächen jedweder Tiefe spielen sollten.

Des Weiteren ist die Machbarkeit der Wasserversorgung zu prüfen. Denn die Verwaltung kann zum jetzigen Zeitpunkt keine Auskunft darüber geben, ob eine Wasserversorgung über einen Brunnen an dieser Stelle möglich ist oder mittels Trinkwasserleitung und Pumpe erforderlich ist.

Finanzierung:

Die Kosten für die Prüfung der Machbarkeit sind von der Gemeinde zu tragen.

Fördermittel durch Dritte:

Sofern die Umsetzung des Wasserspielplatzes möglich ist, kann geprüft werden inwiefern Fördergelder für die Maßnahme beantragt werden können.

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales empfiehlt, der Bauausschuss empfiehlt,

der Finanzausschuss empfiehlt,

die Gemeindevertretung beschließt, die Machbarkeit eines Wasserspielplatzes durch ein Ingenieurbüro prüfen sowie ein Entwurf inklusive Kostenschätzung erstellen zu lassen und die dafür benötigten finanziellen Mittel im Haushalt bereitzustellen.

Lütio	
Lütje	
(Bürgermeister)	

Anlagen: - Antrag der SPD Appen

SPD

SPD Appen

Appen, 27. November 2022

• Bürgermeister: H.-P. Lütje

Ausschusses für Schule, Kultur, Sport und Soziales: Hans Martens

• Bauausschuss: Monika Hagen

Finanzausschuss: Stefan WinkelmannAmt Geest und Marsch Südholstein

Spielplatz Eekhoff zum Wasserspielplatz erweitern

Antrag:

Die SPD-Fraktion stellt den Antrag, bei der Neugestaltung des in die Jahre gekommenen Spielplatzes am Eekhoff die Machbarkeit von Wasserspielelementen für Kinder unterschiedlicher Altersgruppen zu prüfen. Bei einer positiv beschiedenen Machbarkeit ist der Spielplatz schnellstmöglich zu modernisieren. Kinder und Jugendliche sollen an der Gestaltung des neuen Wasserspielplatzes beteiligt werden.

Begründung:

Mit Wasser zu experimentieren ist nicht nur viel Spaß und Abenteuer, sondern auch für die Entwicklung der Kinder sehr förderlich in Bezug auf Motorik, Reaktion und Zusammenspiel. Für Familien, die über keinen eigenen Garten verfügen, sind Wasserspielplätze eine gute Alternative. Außerdem werden die Sommer in Deutschland heißer, da kommt eine Möglichkeit zur Abkühlung in Form eines kostenlosen Wasserspielplatzes gerade recht.

Wir bitten um Beratung und Zustimmung zum Antrag.

Petra Müller Fraktionsvorsitzende SPD Ortsverein



Fraktionsvorsitzender Michael Seus Pinnaubogen 101 25482 Appen

Gemeinde Appen Bürgermeister Hans-Peter Lütje Gärtnerstraße 8

25482 Appen


13. Februar 2023

Antrag: Ersetzen der Schranke durch Sperrpfosten an der Fahrradstraße Ossenblink/Lange Twiete

Ausgangssituation:

Auf der Fahrradstraße Ossenblink/Lange Twiete fahren täglich mehrere hundert Radfahrer zwischen Appen und Pinneberg. Diese "Fahrradautobahn" wird wochentags insbesondere von Schülern der weiterführenden Schulen (Theodor-Heuss-Schule, Johann-Comenius-Schule, GuGs) genutzt. Außerdem ist diese Strecke sehr beliebt bei Appenern, die in Pinneberg berufstätig sind bzw. das Einkaufszentrum am Westring nutzen. Zudem ist diese Veloroute am Wochenende von Ausflüglern hoch frequentiert, die abseits des Straßenverkehrs entspannt radeln wollen,

Zur Zeit müssen Radfahrer wegen der vorhandenen Schranke abbremsen und bei entgegenkommendem Verkehr sogar absteigen und warten (Lage siehe Karte).







Ziel:

Diese Umfahrung ist unnötig und entspricht nicht den gesetzlichen Mindestanforderungen für Radverkehrsanlagen (Mindestbreite und Stetigkeit). Hierbei verweisen wir auf die Musterlösungen für Radverbindungen "Platzierung von Verkehrseinrichtungen auf der Straße" (https://rad.sh/wp-content/uploads/2021/12/RAD.SH-Musterloesungen-fuer-RadverkehrsplanerInnen-II (S. 118)).

Aus diesem Grund soll die bestehende Schranke durch drei Sperrpfosten ersetzt werden, außerdem soll auf der Fahrbahn eine Markierung aufgebracht werden, damit der Mittelpfosten auch ausreichend als Hindernis erkannt werden kann. Es ist zu berücksichtigen, dass der Mittelpfosten in klappbarer Ausführung eingebracht wird, damit die landwirtschaftlichen Betriebe und Noteinsatzkräfte wie gewohnt die Stelle passieren können. Eine schematische Zeichnung ist der beigefügten Anlage zu entnehmen.

Voraussichtliche Kosten:

Die Materialkosten werden voraussichtlich bei unter 500 € liegen, hinzu kommen Arbeitskosten von ca. 1000 €. Die Gesamtkosten betragen somit max. 2.000 €.



Antrag:

Die Wählergemeinschaft Appen stellt für die nächste Sitzungsperiode der Gemeindegremien den Antrag auf Beschaffung und Aufstellung von 3 Sperrpfosten, sowie die Aufbringung der erforderlichen Fahrbahnmarkierung.

Hierfür sind 2.000 € in den Haushalt 2023einzuplanen.

Dieser Antrag wird vom Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club e.V. (ADFC) ausdrücklich unterstützt.

Wir bitten um entsprechende Beschlussfassung in den Ausschüssen sowie in der Gemeindevertretung.

Mit freundlichen Grüßen


hidenl for

Michael Seus (Fraktionsvorsitzender)



Musterlösungen für Radverbindungen

Platzierung von Verkehrseinrichtungen auf der Straße Radverbindung / Raddirektverbindung: Neubau mit angeordneten Sperrpfosten



 Im Bereich der Sperrpfosten muss der Weg von 2,50 m auf 3,20 m aufgeweitet werden. Die Länge der Veziehung beträgt mind. 10 m.

Musterblatt: VE-2 Stand: November 2020

Fraktionsvorsitzender Michael Seus Pinnaubogen 101 25482 Appen

Gemeinde Appen

Bürgermeister Hans-Peter Lütje Monika Hagen, Vorsitzende Bauausschuss Stephan Winkelmann, Vorsitzender Finanzausschuss

26. Oktober 2022

Antrag auf Erneuerung und Neuanbringung von 30iger Markierungen

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Lütje, Sehr geehrte Ausschussvorsitzende,

die WGA beantragt die abgefahrenen 30iger Markierung auf den Wohnstraßen in der Gemeinde Appen zu erneuern und fehlende Markierungen zu ergänzen. Außerdem beantragen wir den Austausch/Erneuerung von Zone 30 Schildern, sofern diese zu klein sind. Dieser Antrag umfasst alle Ortsteile.

Problem:

Der Verkehr in Appen hat deutlich zugenommen auch aufgrund der Erweiterung der Westumgehung.

Sobald Baustellen im Bereich der Hauptstraße den Verkehr behindern, versuchen die Autofahrer den Stau zu umfahren und schneller durch die Wohnstraßen voranzukommen. Hierbei sind hauptsächlich die Wohnstraßen nördlich der Hauptstraße betroffen.

Dieses Problem wird sich bei der Sanierung der Hauptstraße noch potenzieren.

Die Straßenmarkierungen müssen erneut bzw. neu aufgetragen werden, um die Sichtbarkeit der 30iger Straßen zu erhöhen und die Sicherheit der Anwohner zu gewährleisten.



Beispiele zu Maßnahmen:

Pinnaubogen: Erneuerung der Markierung - an beiden Straßenenden



Op de Hoof - Straßenmarkierung - Einfahrt Hauptstraße





Beeksfelde - Straßenmarkierung fehlt - Einfahrt Hauptstraße



Gärtnerstraße: Straßenmarkierung fehlt - Einfahrt Hauptstraße





Friedrich-Willhelm-Pein-Straße - Straßenmarkierung fehlt - Einfahrt Hauptstraße



Schulstraße - sehr kleines Schild





Jahrenheidsweg - Straßenmarkierung fehlt -Einfahrt Hauptstraße



Distelkamp - Straßenmarkierung fehlt



Tävsmoorweg - Straßenmarkierung fehlt



Seite 5 von 9



Moorweg - Straßenmarkierung fehlt



Op'n Bouhlen: Straßenmarkierung fehlt





Einfahrt Eekhoff - Straßenmarkierung fehlt



Hinweis am Bürgerhaus: Markierung auf der Straße fehlt, Zone 10 Schild sehr klein







Heideweg 2



Kindergarten / Schule







Wir bitten die Ausschüsse folgenden Beschlussvorschlag zu beraten und zu empfehlen. Die Gemeindevertretung bitten wir darum entsprechend zu beschließen.

Beschlussvorschlag:

Die Wählergemeinschaft fordert die Prüfung und Umsetzung der verkehrssichernden Maßnahmen: Aufbringung bzw. Erneuerung von Zone 30 Markierungen sowie ggf. Austausch von Hinweisschildern.

Ebenso die Aufbringung einer Zone 10 Markierung am Bürgerhaus (Einfahrt Kindergarten).

Mit freundlichen Grüßen

hidenl for

Michael Seus (Fraktionsvorsitzender)

SPD

SPD Appen

Appen, 08.02.2023

- Bürgermeister: H.-P. Lütje
- Ausschusses für Schule, Kultur, Sport und Soziales: Hans Martens
- Bauausschuss: Monika Hagen
- Finanzausschuss: Stefan Winkelmann
- Amt Geest und Marsch Südholstein

Anschaffung / Antrag für Fördergelder stellen und Aufstellung für Reparatursäulen/Servicestationen finanzieren

Antrag:

Die SPD-Fraktion stellt den Antrag, für 3 Reparatursäulen/Servicestationen für Fahrräder Fördergelder zu beantragen und die Aufstellung zu finanzieren. Es sollte je eine auf dem Etz (Schulheide?), eine in Unterglinde und eine im Ort aufgestellt werden.

Die genauen Standorte sind noch festzulegen.

Beigefügt sind Ausführungen von Ulf Brüggmann, der sich damit gut auskennt.

Wir bitten um Beratung und Zustimmung zum Antrag.

Petra Müller Fraktionsvorsitzende SPD Ortsverein

Moin Moin,

wir hatten beim Grünkohlessen darüber gesprochen, leider komme ich erst heute dazu, die notwendigen Hintergrundinfos zu schicken.

Das Förderprogramm ,Stadt und Land' finanziert Fahrradreparaturstationen zu 100%.

In der Förderrichtlinie auf Seite 7 unter Punkt 5.7 findet sich folgender Passus:

Abweichend vom in Ziff. 5.1 benannten Grundsatz der Anteilsfinanzierung erfolgt eine vollständige Übernahme der Beschaffungskosten bei folgenden Vorhaben:

- Fahrradbügel bis zu 150 Euro pro Bügel bis zu einer Anzahl von 10.000
- \bullet Service stationen bis zu 2.000 Euro pro Service station bis zu einer Anzahl von 100

Die Kosten des Einbaus sowie der dafür benötigte Grunderwerb können nach Ziffer 5.1. bis zu 80 bzw. 75 von Hundert gefördert werden.

Die Voraussetzung nach Ziffer 4.2. ist für Fahrradbügel und Servicestationen nicht erforderlich.

Hier könnt ihr die Details nachlesen und den Antrag und die Förderrichtlinie herunterladen:

<u>https://www.schleswig-</u> holstein.de/DE/fachinhalte/R/radverkehr/foerderprogramm_Stadt_Land.html

Übrigens: Auch Fahrradbügel am Bürgerhaus würden aus diesem Topf zu 100% übernommen werden...

Als Lieferquelle für die Reparaturstationen empfehle ich: https://www.ibombo.de/produktkategorie/fahrrad-reparaturstationen/

In Pinneberg am GSH und vor dem Rellinger Rathaus steht jeweils die PRS-LV2. Die werden nun auch in BoHo angeschafft (3 Stück). Bei uns in der Firma steht die PRS-Scandic. An der Fähre Kronsnest steht die PRS-SV1 aber bei der liegen die Tools ständig im Dreck.

Es gibt auch noch einige andere Anbieter (z.B. Ziegeler etc.) aber die Polen sind die Besten und vor allem die Günstigsten.

Sehr gerne möchte ich hier die Gelegenheit nutzen, um auf zwei weitere für Appen sehr interessante Fördertöpfe hinzuweisen, die in den vergangenen Jahren regelmäßig nicht ausgeschöpft wurden, d.h. da liegt viel Geld herum und wartet darauf abgerufen zu werden.

Regionalbudget der Aktivregion:

Alle Infos zum Regionalbudget (auch das Antragsformular und die Richtlinien):

http://www.aktivregion-pinneberg.de/foerderung/regionalbudget

Ansprechpartner für Fragen ist Dirk Appel: LAG AktivRegion Pinneberger Marsch und Geest e.V.

c/o RegionNord Kontakt: Dirk Appel Tel.: 04821 94 96 32 30

E-Mail: <u>info@aktivregion-pinneberg.de</u>

Förderung der Radverkehrsinfrastruktur in den Kommunen des Kreises Pinneberg:

https://www.kreis-

<u>pinneberg.de/Verwaltung/Fachbereich+Bauen_+Umwelt+und+Verkehr/Fachdienst+Stra%C3</u> %9Fenbau+und+Verkehrssicherheit/Team+Tiefbau/Radverkehrsinfrastruktur.html

Ansprechparterin ist hier:

Frau Birgit Schucht

Fachbereich Bauen, Umwelt und Verkehr (FB 2)

Telefon: 04121/4502-3301

E-Mail: b.schucht@kreis-pinneberg.de

Insbesondere der Topf des Kreises Pinneberg liegt mir sehr am Herzen, da wir als ADFC viel Engagement investiert haben, um den zu generieren. Leider werden viel zu wenig Gelder abgerufen -obwohl wir alle auf unseren täglichen Radfahrten den Bedarf sehen- so dass das Risiko im Raum steht, dass die Fördermittel wieder gestrichen werden. Hier heißt es ZUGREIFEN (es liegen jedes Jahr 1.000.000€ im Topf!).

Abschließend anbei eine Übersicht aller Fördertöpfe, die man derzeit für radverkehrsmaßnahmen anzapfen könnte...

Danke fürs Interesse, bei Fragen fragen.

Ulf

Ulf Brüggmann Ortsgruppensprecher ADFC Pinneberg <u>info@adfc-pinneberg.de</u> <u>https://www.adfc-pinneberg.de</u>

Gemeinde Appen

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 1779/2023/APP/BV

Fachbereich:	Zentrale Dienste	Datum:	07.02.2023
Bearbeiter:	Köpke	AZ:	

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Bauausschuss der Gemeinde Appen	28.02.2023	öffentlich
Gemeindevertretung Appen	21.03.2023	öffentlich

Satzung der Gemeide Appen über die Herstellung notwendiger KFZ-Stellplätze und Fahrradabstellplätze (Stellplatzsatzung) Hier: Grundsatzbeschluss

Sachverhalt:

Die CDU-Fraktion stellt den Antrag zur Erstellung einer Stellplatzsatzung, da es im öffentlichen Verkehrsraum vermehrt zu Problemen gekommen ist. Es werden immer mehr Fahrzeuge außerhalb der nicht öffentlichen Flächen abgestellt. Dieses führt zu Fahrbahnverengungen, sodass es für größere Fahrzeuge nicht immer möglich ist die Straße zu passieren.

Stellungnahme der Verwaltung:

Durch Bebauungsplanfestsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung, sowie ein Erfordernis des Einfügens in die Eigenarten der näheren Umgebung im unbeplanten Innenbereich werden Regeln geliefert, die eine Bebaubarkeit eines Grundstückes ermöglichen. Hierzu liefert uns die Landesbauordnung Schleswig-Holstein (LBO SH) ergänzende Vorschriften, die bei jedem Bauvorhaben zu beachten sind. Nach § 49 LBO SH dürfen bauliche Anlagen, sowie andere Anlagen, bei denen ein Zu- und Abgangsverkehr zu erwarten ist nur errichtet werden, wenn die notwendigen Stellplätze, Fahrradabstellplätze und Garagen hergestellt werden. Hierbei richtet sich die Anzahl und die Größe der Stellplätze, nach der Art und Anzahl der tatsächlich vorhandenen und zu erwartenden PKW's und Fahrräder der Bewohner und Besucher der Anlage.

Seit dem 01.07.2016 ermöglicht die geänderte LBO SH den Städten und Gemeinden in Schleswig-Holstein, die Herstellungspflicht notwendiger Stellplätze stadt- bzw. gemeindegebietsbezogen. zu regeln. Gemäß § 85 Abs. 1 Nr. 5 LBO SH können Kommunen über Festsetzungen in Bebauungsplänen, oder in eigenständigen Satzungen dem speziellen Stellplatzbedarf gerecht werden.

Bei der Aufstellung einer Satzung ist zu bedenken, dass die Schaffung zusätzlicher Stellplätze auf privatem Grund zu zusätzlich versiegelten Flächen führt. Dies

verringert versickerungsfähigen Flächen und begünstigt das Aufheizen des Untergrundes, folglich sind die festzusetzenden Parameter mit Bedacht zu wählen. Als Muster ist die Stellplatzsatzung der Gemeinde Groß Nordende als Anlage beigefügt.

Die neue LBO sieht eine Öffentlichkeitsbeteiligung nicht mehr vor. Es bietet sich jedoch an diese durchzuführen, um die Akzeptanz in der Bevölkerung zu erhöhen.

Finanzierung:

entfällt

Fördermittel durch Dritte:

entfällt

Beschlussvorschlag:

Der Bauausschuss empfiehlt / Die Gemeindevertretung beschließt eine Satzung über die Herstellung notwendiger KFZ-Stellplätze und Fahrradabstellplätze (Stellplatzsatzung) zu erlassen.

Lütje	

Anlagen:

Mustersatzung der Gemeinde Groß Nordende

zur Satzung der Gemeinde Groß Nordende über die Herstellung notwendiger KFZStellplätze und Fahrradabstellplätze (Ot. 11) Stellplätze und Fahrradabstellplätze (Stellplatzsatzung)

Nr.	Verkehrsquelle	Zahl der Stellplätze für Kfz	Fahrradabstellplätze
1.0	Wohngebäude		
1.1	Einzel- oder Doppelhäuser	2 Stellplätze je Wohneinheit	4 qm je Wohneinheit
1.2	Reihenhäuser	2 Stellplätze je Wohneinheit	4 qm je Wohneinheit
1.3	Mehrfamilienhäuser	2 Stellplätze je Wohneinheit	4 qm je Wohneinheit
1.4	Wohnhäuser mit Senioren- wohnungen	1 Stellplatz je Wohneinheit	4 qm je Wohneinheit
1.5	Seniorenheime	Stellplatz je 5 Betten zzgl. Behinderten-Stellplatz	4 qm je 5 Betten
1.6	Besondere Wohnformen für betreuungsbedürftige Menschen	Stellplatz je 5 Betten zzgl. Behinderten-Stellplatz	4 qm je 5 Betten
1.7	Sonstige Wohnheime	1 Stellplatz je 2 Plätze	4 qm je Platz
2.0	Gebäude mit Büro-, Verwaltu	ı ıngs- oder Praxisräumen	
2.1	Büro, Verwaltungsräume	1 Stellplatz je 30 qm Nutzfläche	4 qm je 30 qm Nutzfläche
2.2	Räume mit erheblichem Besucherverkehr (z. B. Schalter-, Abfertigungs- oder Beratungsräume, Arztpraxen o. ä.)	1 Stellplatz je 20 qm Nutzfläche	4 qm je 20 qm Nutzfläche
3.0	Verkaufsstätten		
3.1	Läden, Geschäftshäuser	1 Stellplatz je 30 qm Nutzfläche	4 qm je 30 qm Nutzfläche
4.0	Versammlungsstätten		
4.1	Versammlungsstätte	1 Stellplatz je 5 Besucherplätze	4 qm je 20 Besucherplätze
4.2	Kirchliche Einrichtungen	1 Stellplatz je 20 qm Besucher- plätze	4 qm je 20 Besucherplätze
5.0	Sportstätten		
5.1	Sportplatz	1 Stellplatz je 250 qm Sportflä- che	4 qm je 250 qm Sportfläche
5.2	Sporthalle ohne Zuschauer	1 Stellplatz je 50 qm Nutzfläche	4 qm je 100 qm Nutzfläche
5.3	Sporthalle mit Zuschauer	1 Stellplatz je 50 qm Nutzfläche zzgl. 2 Stellplätze je 10 Besucherplätze	4 qm je 50 qm Nutzfläche
5.4	Reitanlagen	1 Stellplatz je 2 Pferdeeinstell- plätze	4 qm je 10 Pferdeeinstell- plätze
5.5	Tennisanlagen	2 Stellplätze je Spielfeld zzgl.1 Stellplatz je 5 Zuschauer- plätze	4 qm je Spielfeld
5.6	Bootshäuser/Bootsliege- plätze	1 Stellplatz je 2 Boote	4 qm je 2 Boote
6.0	Gaststätten und Beherbergur	l pashetriehe	
6.1.	Gaststätte	1 Stellplatz je 10 qm Nutzfläche	4 qm je 20 qm Nutzfläche
6.2	Hotels, Pension, o. ä.	1 Stellplatz je 2 Betten	4 qm je 2 Gästezimmer
		-	4 qiri je 2 Gasteziririler
7.0	Schulen, Jugendeinrichtunge		
7.1	Allgemeinbildende Schulen/ Grundschulen	1 Stellplatz je 25 Schüler(innen)	4 qm je 25 Schüler(innen)
7.2	Kindergarten, Kindertages- stätte	1 Stellplatz je 25 Kinder, mindestens 2 Stellplätze	4 qm je 25 Kinder
7.3	Jugendfreizeiteinrichtungen	1 Stellplatz je 100 qm Nutzflä- che	4 qm je 50 qm Nutzfläche

8.0	Gewerbliche Anlagen		
8.1	Handwerks- und Industrie- betrieb	1 Stellplatz je 50 qm Nutzfläche	4 qm je 50 qm Nutzfläche
8.2	Verkaufs- und Ausstellungs- platz	1 Stellplatz je 30 qm Nutzfläche	4 qm je 30 qm Nutzfläche
8.3	Kfz-Werkstatt	5 Stellplätze je Wartungs- und Reparaturstand	4 qm je Wartungs- und Reparaturstand
9.0	Verschiedenes		
9.1	Kleingartenanlage	1 Stellplatz je 5 Parzellen	4 qm je Kleingarten
9.2	Friedhof	1 Stellplatz je 1.000 qm Grund- stücksfläche	4 qm je 500 qm Grund- stücksfläche
9.3	Minigolfanlage	5 Stellplätze je Anlage	16 qm je Anlage
9.4	Museen und Ausstellungs- gebäude	1 Stellplatz je 100 qm Ausstellungsfläche	4 qm je 100 qm Ausstellungsfläche

Christlich Demokratische Union Gemeindeverband *Appen*



CDU Appen, Op'n Bouhlen 29, 25482 Appen

Gemeinde Appen

25482 Appen

Fraktionsvorsitzender

Stephan Winkelmann Op`n Bouhlen 29 25482 Appen Tel. 04101 /

Mail: stephan_winkelmann@web.de

Appen, den 19.01.2023

Antrag auf Erstellung einer Stellplatzsatzung.

Sehr geehrter Herr Bürgermeister,

die CDU-Fraktion stellt für die nächsten Sitzungen der Gremien einen Antrag, eine Stellplatzsatzung zu erstellen.

In letzter Zeit ist es vermehrt zu Problemen im Öffentlichen Verkehrsraum gekommen. Es werden immer mehr Fahrzeuge außerhalb der nicht öffentlichen Flächen abgestellt. Dies führt häufig zu Fahrbahnverengungen so das große Fahrzeuge die Straßen nicht mehr durchfahren können. Um diese Problematik zukünftig zu umgehen wäre eine Stellplatzsatzung wünschenswert.

Die CDU-Fraktion beantragt die Erstellung einer Stellplatzsatzung für das gesamte Gemeindegebiet Appen. In den Gremien soll eine genaue Festlegung der Stellplatzsatzung diskutiert und beschlossen werden.

Mit freundlichen Grüßen

Stephan Winkelmann

Fraktionsvorsitzender

Satzung der Gemeinde Groß Nordende über die Herstellung notwendiger KFZ-Stellplätze und Fahrradabstellplätze (Stellplatzsatzung)

Auf der Grundlage des § 4 der Gemeindeordnung Schleswig-Holstein in der Fassung vom 28.02.2003 (GVOBI. 2003, 57) sowie der §§ 49 und 86 Abs. 1 der LBO-SH in der Fassung vom 06.12.2021 (GVOBI. 2021, 1422) jeweils in der zum Zeitpunkt der Beschlussfassung geltenden Fassung wird nach Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung vom die folgende Stellplatzsatzung erlassen:

§ 1 Geltungsbereich

- (1) Diese Satzung gilt für das gesamte Gemeindegebiet Groß Nordende.
- (2) Diese Stellplatzsatzung gilt für die Errichtung, Erweiterung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen sowie anderen Anlagen, bei denen ein Zu- oder Abgangsverkehr von Kraftfahrzeugen und Fahrrädern zu erwarten ist.
- (3) Regelungen in Bebauungsplänen oder anderen städtebaulichen Satzungen, die von dieser Satzung abweichen, gelten vorrangig.

§ 2 Begriffsbestimmungen

- (1) Stellplätze sind Flächen, auf denen Kraftfahrzeuge außerhalb von öffentlichen Verkehrsflächen abgestellt werden.
- (2) Garagen und Carports sind bauliche Anlagen, in denen Kraftfahrzeuge im Sinne dieser Satzung abgestellt werden und die auch als Stellplätze gelten.
- (3) Fahrradabstellplätze sind Fahrradabstellräume, Fahrradgaragen und sonstige (überdachte) Abstellflächen für Fahrräder außerhalb der öffentlichen Verkehrsflächen.

§ 3 Herstellungspflicht von Stellplätzen und Fahrradabstellplätzen

(1) Bei der Errichtung, wesentlichen Änderung oder wesentlichen Nutzungsänderung von Anlagen im Sinne des § 2 Abs. 1 LBO SH, bei denen ein Zu- und Abgangsverkehr mit Kraftfahrzeugen und Fahrrädern zu erwarten ist, müssen notwendige Stellplätze, die unter Berücksichtigung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs der Bedürfnisse des ruhenden Verkehrs und der Erschließung durch Einrichtungen des öffentlichen Personennahverkehrs erforderlich sind, hergestellt werden.

(2) Die notwendigen Stellplätze sind im bauaufsichtlichen Verfahren nachzuweisen und müssen spätestens zum Zeitpunkt der Nutzungsaufnahme bzw. Benutzbarkeit der baulichen Anlage oder sonstiger Anlagen, von denen Zu- und Abgangsverkehr mit Kraftfahrzeugen und Fahrrädern zu erwarten ist, fertiggestellt sein. Notwendige Stellplätze können auch in Form von Garagen nachgewiesen werden.

§ 4 Anzahl der notwendigen Stellplätze

- (1) Die herzustellende Anzahl der notwendigen Stellplätze ergibt sich aus der Anlage 1 zu dieser Satzung und den nachfolgenden Regelungen. Die Anlage 1 gilt als Bestandteil dieser Stellplatzsatzung.
- (2) Für Anlagen, deren Nutzungsart in der Anlage 1 nicht aufgeführt ist, richtet sich die Anzahl der herzustellenden Stellplätze nach § 49 Abs. 1 LBO SH.
- (3) Bei baulichen Anlagen verschiedener Nutzungen ist der Bedarf für die notwendigen Stellplätze für die jeweilige Nutzungsart separat zu ermitteln.
- (4) Bei der Ermittlung der Richtzahlen gemäß Anlage 1 ist die Anzahl der erforderlichen Stellplätze jeweils auf volle Stellplätze aufzurunden, sollte die für die Berechnung der notwendigen Stellplätze maßgebende Einheit überschritten werden.

§ 5 Lage und Beschaffenheit von Stellplätzen

- (1) Stellplätze sind auf dem Baugrundstück oder in der näheren Umgebung davon auf einem geeigneten Grundstück, dessen Benutzung für diesen Zweck öffentlich-rechtlich gesichert ist, herzustellen und für die Dauer des Bestehens der Zu- und Abgangsverkehr erzeugenden Anlage zu unterhalten. Wenn Gründe des Verkehrs oder städtebauliche Gründe dies erfordern, kann im Einzelfall bestimmt werden, dass die Stellplätze auf dem Baugrundstück oder auf einem anderen Grundstück herzustellen sind.
- (2) Stellplätze sind so anzuordnen, zu errichten und instand zu halten, dass ihre Benutzung die Gesundheit nicht schädigt und das Arbeiten und Wohnen, die Ruhe und Erholung in der Umgebung durch Lärm oder Gerüche nicht über das zumutbare Maß hinaus stört. §§ 30, 33-35 Baugesetzbuch bleiben unberührt. Die Landesverordnung über den Bau und Betrieb von Garagen (Garagenverordnung) sowie sonstige einschlägige Rechtsvorschriften und Normen sind bei der Herstellung von Stellplätzen heranzuziehen und zu beachten.
- (3) Die Benutzbarkeit eines Stellplatzes darf nicht von der Belegung eines anderen Stellplatzes abhängig sein. Grundstückszufahrten sind hinsichtlich ihrer Anzahl

- und Breite unter Berücksichtigung der vorliegenden verkehrsrechtlichen Situation auf das zur notwendigen Erschließung der jeweiligen Zu- und Abgangsverkehr verursachenden Anlage angemessene Maß zu beschränken.
- (4) Bei allgemein zugänglichen Stellplatzanlagen ist je 30 notwendige Stellplätze ein Stellplatz für Menschen mit Behinderung herzustellen. Bei Wohnanlagen für betreutes Wohnen einer für je 5 notwendige Stellplätze.

§ 6 Beschaffenheit und Gestaltung von Fahrradabstellplätzen

- (1) Notwendige Fahrradabstellplätze müssen gut zugänglich und verkehrssicher zu erreichen sein. Sie müssen selbständig und unabhängig voneinander nutzbar sein. Das Einstellen der Fahrräder muss eindeutig, leicht, sicher und ohne besonderen Kraftaufwand möglich sein. Der Flächenbedarf für einen Fahrradabstellplatz beträgt 4 qm pro Wohneinheit (entspricht etwa 2 Fahrradabstellplätzen je Wohneinheit).
- (2) Eine zweckentfremdende Nutzung der Fahrradabstellplätze ist unzulässig.

§ 7 Abweichungen

Abweichungen von den Bestimmungen dieser Stellplatzsatzung können unter den Voraussetzungen des § 67 Abs. 1 der LBO SH auf Antrag zugelassen werden. Sofern die Erhaltung der Bestimmungen dieser Satzung nicht in einem Baugenehmigungsverfahren geprüft wird, sind die Abweichungen gesondert bei der Unteren Bauaufsichtsbehörde zu beantragen.

§ 8 Ordnungswidrigkeiten

- (1) Ordnungswidrig im Sinne des § 84 Abs. 1 LBO SH handelt, wer notwendige Stellplätze entgegen der Bestimmungen des § 2 nicht herstellt, nicht instandhält oder nicht ablöst.
- (2) Die Ordnungswidrigkeit kann gemäß § 84 Abs. 1 und 3 LBO SH mit einer Geldbuße bis zu 500.000,00 Euro geahndet werden.

§ 9 Übergangsbestimmungen

Diese Satzung gilt nicht für Anträge, die bereits vor Inkrafttreten dieser Satzung bei der Gemeinde Groß Nordende eingereicht wurden.

§ 10 Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.

Groß Nordende, den

Die Bürgermeisterin

Gemeinde Appen

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 1785/2023/APP/BV

Fachbereich:	Bauen und Liegenschaften	Datum:	13.02.2023
Bearbeiter:	Köpke	AZ:	

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Bauausschuss der Gemeinde Appen	28.02.2023	öffentlich
Gemeindevertretung Appen	21.03.2023	öffentlich

Bebauungsplanes Nr. 32 für eine Fläche südlich der Hauptstraße und westlich der Straße Eekhoff; hier: Abwägung der Stellungnahmen aus der regulären Beteiligung

Sachverhalt und Stellungnahme der Verwaltung:

Aufgrund des Beschlusses der Gemeindevertretung vom 06.12.2022 wurde die Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden zu o.g. Planung durchgeführt. Die entsprechende Abwägungstabelle ist als Anlage beigefügt.

Im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung sind folgenden Probleme aufgetreten, die ggf. eine Änderung des Planungsentwurfes nach sich ziehen:

Ausschluss von Schulen im WA 2:

Anlass der Überplanung des Gebietes war eine geordnete Nachnutzung des ehemaligen Kindergartengeländes zu gewährleisten. Planungsziel der Gemeinde war die Schaffung von seniorengerechtem Wohnen. Um unerwünschte Entwicklungen zu verhindern wurde eine Veränderungssperre gemäß § 16 BauGB erlassen.

Die Gemeinde hat sich bewusst entschieden an der Stelle ein allgemeines Wohngebiet festzusetzen und dieses durch die Festsetzung 1.2 & 3.2 näher zu spezifizieren. So wird die Anzahl der Wohneinheiten und die Ausgestaltung als seniorengerecht / barrierearm näher geregelt.

Aktuell wurde angefragt, ob der ehemalige Kindergarten durch eine freie Schule nachgenutzt werden kann. Gemäß § 4 Abs. 2 Nr. 3 BauNVO sind Anlagen für soziale Zwecke, also auch Schulen, in allgemeinen Wohngebieten zulässig. Sofern die Gemeinde einen Schulbetrieb ausschließen möchte, muss dieser in dem Bebauungsplan explizit ausgeschlossen werden.

Änderung des allgemeinen Wohngebietes in ein dörfliches Wohngebiet Der Eigentümer der Hofstelle gab an, dass die Festsetzung als allgemeines Wohngebiet selbst mit Bestandschutz für ihn problematisch sind. Auch das Planungsbüro hatte bereits angemerkt, dass die Festsetzung eines dörflichen Wohngebietes aus Gründen des Lärmschutzes von der Hauptstraße und dem Restaurant mit weniger Einschränkungen verbunden sind. Die Vorschriften zum Lärmschutz sind vergleichbar mit dem eines Mischgebietes, nur muss die Nutzungsmischung nicht gleichgewichtet sein. Es ist also nicht zu befürchten, dass der Gebietscharakter kippt, wenn die Hofstelle endgültig aufgegeben wird.

Eine Änderung der Parameter hat gemäß § 4 a Abs. 3 BauGB eine erneute Auslegung zur Folge. Diese Auslegung kann angemessen verkürzt werden, des Weiteren kann bestimmt werden, dass Stellungnahmen nur zu den geänderten Teilen abgegeben werden dürfen. Es ist nun ein Beschluss über die erneute Beteiligung an dem Verfahren zu fassen. Hierzu zählt die öffentliche Auslegung der Planunterlagen für die Öffentlichkeit im Amt und auf der Homepage des Amtes, sowie die Beteiligung der Träger öffentlicher Belange und sonstigen Behörden.

Finanzierung:

Die Planungskosten stehen haushaltsrechtlich zur Verfügung.

Fördermittel durch Dritte:

entfällt

Beschlussvorschlag:

Der Bauausschuss empfiehlt:

- 1. Die während der regulären Beteiligung des Bebauungsplanes Nr. 32 abgegebenen Stellungnahmen der Öffentlichkeit und der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden mit folgendem Ergebnis geprüft: Berücksichtigt, teilweise berücksichtigt bzw. nicht berücksichtigt werden die Stellungnahmen gemäß anliegender Auswertung (Abwägung), welche Bestandteil dieses Beschlusses ist.
 - Das Planungsbüro wird beauftragt, diejenigen, die eine Stellungnahme abgegeben haben, von diesem Ergebnis mit Angabe der Gründe in Kenntnis zu setzen.
- 2. Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 32 für das Gebiet südlich der Hauptstraße und westlich der Straße Eekhoff und die Begründung werden in den vorliegenden Fassungen mit folgenden Änderungen gebilligt:
 - Schulen im WA 2 als unzulässig zu erklären
 - Den Gebietstyp im Bereich der ehemaligen Hofstelle von einem allgemeinen Wohngebiet (WA) zu einem dörflichen Wohngebiet (MDW) zu ändern.
- 3. Der Entwurf des Planes und die Begründung sind nach § 4a Abs. 3 BauGB i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB erneut öffentlich auszulegen und die beteiligten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange über die Auslegung zu benachrichtigen. Zusätzlich sind der Inhalt der Bekanntmachung der öffentlichen Auslegung und die nach § 3 Abs. 2 S. 1 BauGB auszulegenden Unterlagen ins Internet

einzustellen und über den Digitalen Atlas Nord des Landes Schleswig-Holstein zugänglich zu machen.

Stellungnahmen können nur zu den geänderten oder ergänzten Teilen abgegeben werden. Die Auslegungsfrist bzw. Frist zur Abgabe von Stellungnahmen wird auf 14 Tage verkürzt.

Hans-Peter Lütje (Bürgermeister)

<u>Anlagen:</u>

Anlage 1: Abwägungstabelle reguläre Beteiligung

Stand: 07.02.2023 TOP Ö 11

Gemeinde Appen, Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 32 "südlich Hauptstraße, westlich Eekhoff" Beteiligung gem. § 13 a Abs. 2 Nr. 1 i.V.m §§ 4 Abs. 2, 3 Abs. 1 und 2 Abs. 2 BauGB

A. Weder Anregungen noch Hinweise äußerten folgende Beteiligte:

Beteiligter

- 1. Stadt Tornesch, Schreiben vom 22.12.2022
- 2. Dataport, Schreiben vom 16.02.2022
- 3. Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr, Schreiben vom 19.12.2022
- 4. Landesamt für Landwirtschaft und ländliche Räume, Untere Forstbehörde, Schreiben vom 23.12.2022
- 5. 50 Hertz, Transmission GmbH, Schreiben vom 16.12.2022
- 6. Ericsson Services GmbH, Schreiben vom 16.12.2022
- 7. Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes S.-H. technischer Umweltschutz, Schreiben vom 20.01.2023
- 8. Deutsche Telekom Technik GmbH, Lübeck, Schreiben vom 16.12.2022
- 9. Gasunie Deutschland Transport Services GmbH, BIL Leitungsanfrage, Schreiben vom 15.12.2022
- 10. GasLINE GmbH, BIL Leitungsanfrage Schreiben vom 15.12.2022
- 11. Gemeinde Prisdorf Schreiben vom 09.01.2023

B. Folgende Beteiligte äußerten Anregungen oder gaben Hinweise:

1. Archäologisches Landesamt Schleswig-Holstein, Obere Denkmalschutzbehörde, Schreiben vom 15.12.2022		
Zusammenfassung der Äußerung	Abwägungsvorschlag	
Die Belange des archäologischen Denkmalschutzes werden in der Begründung des Bebauungsplanes Nr. 32 der Gemeinde Appen korrekt berücksichtigt. Daher haben wir keine Bedenken und stimmen den vorliegenden Planunterlagen zu.	Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen.	

20.01.2023	
Zusammenfassung der Äußerung	Abwägungsvorschlag
Aus Sicht des Immissionsschutzes sind, soweit auf der landwirtschaftlichen Hofstelle keine gewerblichen Tätigkeiten durchgeführt werden, keine Anregungen oder Bedenken mitzuteilen. Bei Planänderungen und Ergänzungen wird um erneute Beteiligung mit Benennung der geänderten oder ergänzten Teile gebeten.	

3. IHK, Kiel, Schreiben vom 18.01.2023

Zusammenfassung der Äußerung

Der Form halber möchten wir die Hinweise der Schalltechnischen Untersuchung hervorheben, dass in Gemengelagen aus Wohnbebauung und Gewerbe bzw. an Gewerbe heranrückende Wohnbebauung lärminduzierte Nutzungskonflikte entstehen können.

Um Einschränkungen in den betrieblichen Abläufen der Gewerbetreibenden zu vermeiden, regen wir an, frühzeitig Maßnahmen zum Schallschutz im Plangebiet zu ergreifen.

Abwägungsvorschlag

Anm. dn.s: Konflikt mit der Aussage des Eigentümers am Standort zu bleiben. Hier wäre die Ausweisung eines dörflichen Wohngebietes besser. Abstimmung mit Eigentümer

Die Änderung der Gebietsausweisung in eine MDW führt jedoch zu einer neuen Auslegung

VGL. Aussage Lärmgutachter

Vorliegend sind nach Kenntnis des Lärmgutachters konkrete Erweiterungen oder Nutzungsänderungen des kleinen, landwirtschaftlichen Betriebs nicht geplant. Es wird im Gegenteil nach Abstimmung von einer auslaufenden Nutzung ausgegangen. Aus dieser Sicht könnte abgewogen werden auf einen "erweiterten Bestandsschutz" in dem o.a. Sinne zu verzichten.

S.O.

4. GAB Umwelt Service, Schreiben vom 05.05.2023

Zusammenfassung der Äußerung

Auf Grundlage der übersandten groben Planungszeichnung, haben wir zum aktuellen Zeitpunkt keine Bedenken gegen die geplante Änderung des Bebauungsplans Nr. 32. Für die weiteren Planungen möchten wir Sie dennoch bitten die unten stehenden Informationen zu berücksichtigen.

Wir bitten Sie vorsorglich, bei einer Umsetzung von baulichen Maßnahmen die für den Bereich der Abfallentsorgung maßgeblichen Vorschriften (UVV, RAST EAE 85-95) zu beachten und insbesondere die Zufahrten, Kurven und Wendebereiche frei von baulichen Einrichtungen (Schaltschränke, Lampen, etc.) und Bepflanzungen (Bäume und Sträucher) zu halten.

Die Abfallentsorgung ist während möglicher Baumaßnahmen stets zu gewährleisten. Wir bitten um Beachtung bei den weiteren Planungen.

Abwägungsvorschlag

Die Hinweise werden in die Begründung aufgenommen und auf der Ebene der Ausführungsplanung berücksichtigt.

5. Wasserverband Pinnau-Bilsbek-Gronau, Schreiben vom 10.01.2023	
Abwägungsvorschlag	
Bitte um Prüfung durch eine Tiefbauingenieur, ggf. Wasserwirtschaftliches Konzept Text In der Begründung Die Gemeinde hat 2005 eine Oberflächen-Abwassersatzung zur Ermittlung der Versickerungsmöglichkeit von Niederschlagswasser im Gemeindegebiet erstellen lassen. Große Teile des Plangebietes liegen in einem Bereich in dem eine Versickerung fachlich gesichert erfolgen kann. Aufgrund dieser Versickerungsmöglichkeit wird zur Entlastung der stark ausgelastete Appener Beek festgesetzt, dass zusätzlich anfallendes Regenwasser z.B. bei Neu- und Umbauten bzw. bei Neuversieglungen zu versickern ist. Der Bereich, in dem das zu erfolgen hat, ist in der Planzeichnung mit einem lila Rahmen gekennzeichnet. Ggf. werden Rückhaltevorrichtungen erforderlich. Die privaten Versickerungsanlagen (z.B. Mulden) sind nach dem aktuellen Stand der Technik (zurzeit nach dem	

6. Kreis Pinneberg, der Landrat, Fachdienst Planen und Bauen, Bauaufsicht Schreiben vom 02.01.2023		
Zusammenfassung der Äußerung	Abwägungsvorschlag	
Ich habe folgende Anregungen und Bedenken: 1. Siehe Stellungnahme vom 10.05.2022 nach § 4 Abs. 1 BauGB. Die Forderung einer bestimmten Anzahl von Stellplätzen erfordert eine Stellplatzsatzung.	Die Ansicht wird nicht geteilt. Diese Regelung wird gemäß § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 86 Abs. 1 Nr. 5 Landesbauordnung Schleswig-Holstein aufgenommen.	

Kreis Pinneberg, der Landrat, Fachdienst Planen und Bauen, Bauaufsicht Schreiben vom 02.01.2023

Zusammenfassung der Äußerung

Abwägungsvorschlag

Schreiben vom 10.05.2022

Ich habe folgende Anmerkungen und Hinweise:

Für die Festsetzung einer bestimmten Zahl der erforderlichen Stellplätze gibt es m.E. keine Rechtsgrundlage. Was Inhalt eines B-Planes sein kann, ist in § 9 BauGB bestimmt. Natürlich dürfen Anforderungen aufgrund von örtlichen Satzungen, wie z.B. einer Gestaltungssatzung, Werbesatzung oder eben einer Stellplatzsatzung nachrichtlich als Festsetzung in den B-Plan übernommen werden. Daher sollte erst eine Stellplatzsatzung geschaffen werden, auch vor dem Hintergrund, dass zukünftig sonst keine Stellplätze gefordert werden können.

Die Ansicht wird nicht geteilt.

Diese Regelung wird gemäß § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 86 Abs. 1 Nr. 5 Landesbauordnung Schleswig-Holstein aufgenommen.

Es bedarf auch keiner Gestaltungssatzung um Gestaltungsfestsetzungen in den B-Plan aufzunehmen. Die Gemeinde kann nicht nachvollziehen, warum es einer Stellplatzsatzung bedürfen soll, um Festsetzungen zu Stellplätzen aufnehmen zu können, zumal dann die Möglichkeit, solche Festsetzungen in B-Pläne aufnehmen zu können, überflüssig wäre, wenn der Sachverhalt bereits in einer Satzung geregelt ist.

Die Gemeinde bittet um den Rechtsbezug zu dieser Äußerung, um dies nachvollziehen zu können.

Kreis Pinneberg, der Landrat, Fachdienst Umwelt, Schreiben vom 20.01.2023

Zusammenfassung der Äußerung

Abwägungsvorschlag

Untere Bodenschutzbehörde:

Die Gemeinde Appen hat den B-Planes Nr. 32 "Südlich Hauptstraße, westlich Die nachstehenden Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Eekhoff" im Verfahrensschritt in der Beteiligung TöB 4-2.

Die altlastverdächtige Fläche APP-Haupt-71 wurde im Auftrag der Gemeinde orientierend untersucht. Das Ergebnis der Untersuchung wurde der unteren Bodenschutzbehörde im Zusammenhang mit der Bauleitplanung im Beteiligungsverfahren als Gutachten "Orientierende Erkundung der Altlastverdachtsfläche, APP-Haupt-71, Hauptstraße 71, 25482 Appen, Flurstück 35/5, Flur 12, Gemarkung Appen" mit Stand vom 21.10.2022 zur Bewertung vorgelegt.

Das Gutachterbüro kommt zu dem Ergebnis, dass der Altlastenverdacht, der Die nachstehenden Hinweise werden zur Kenntnis genommen. mit der historischen Erkundung für den Standort APP-Haupt-71 formuliert wurde, bestätigt wurde. Es sind MKW-Bodenbelastungen im Bereich des ehem. Ölabscheiders nachgewiesen worden.

Zusammenfassung der Äußerung

Bei gleichbleibender Nutzung (gewerblich Nutzung, Aufrechterhaltung der Versiegelung, keine Abriss- und/ oder Erdarbeiten) besteht hinsichtlich der Wirkungspfade Boden-Mensch, Boden-Pflanze und Boden-Grundwasser kein Handlungsbedarf. Die gesunden Wohn- und Arbeitsverhältnisse sind bei gleichbleibender Nutzung nicht beeinträchtigt. Für die Eingrenzung der MKW-Bodenbelastung und Absicherung der Sickerwasserprognose wird die Durchführung einer Detailerkundung empfohlen.

Die Bodenschutzbehörde schließt sich dieser Beurteilung an.

Die orientierende Untersuchung ist für die Sachverhaltsermittlung in der Bauleitplanung beauftragt worden und so sind vom Gutachter differenzierte Bewertungen der einzelnen Wirkungspfade in Bezug auf den IST-Zustand des Grundstücks, Zustand während einer baulichen Veränderung (Bauphase) und nach Abschluss der baulichen Veränderung erarbeitet worden.

IST-Zustand

Unter Beibehaltung der Versiegelung und Bebauung sind auf den Wirkungspfade Boden-Mensch, Boden-Pflanze und Boden-Grundwasser keine Maßnahmen erforderlich.

Maßnahme Schadensausmaßerkundung mit einer DU:

Die laterale und ggf. vertikale Ausdehnung der MKW-Bodenbelastung bei dem ehem. Ölabscheider ist mit einer Detailerkundung weiter einzugrenzen und die Sickerwasserprognose ist bei abweichendem Befund zur Ausdehnung der Belastung ggf. neu durchzuführen.

Zustand während einer baulichen Veränderung (Bauphase)

Zur Gefahrvermeidung auf dem Wirkungspfad Boden-Mensch sind die im Vorwege von Abriss und Erdarbeiten in der Detailuntersuchung ermittelten und ab- und eingegrenzten Auffüllung der MKW-Belastung, unter Beachtung der üblichen Arbeitsschutzmaßnahmen, auszukoffern. Dabei ist sicherzustellen, dass ein Kontakt zu diesem Boden von nicht gewerblichen Personal vermieden wird.

Ausgekofferte belastete Böden sind gemäß den abfallrechtlichen Bestimmungen ordnungsgemäß zu verwerten oder zu entsorgen.

Abwägungsvorschlag

Die nachstehenden Hinweise werden zur Kenntnis genommen.

Die nachstehenden Hinweise werden zur Kenntnis genommen.

Zusammenfassung der Äußerung

Für den Wirkungspfad Boden-Grundwasser ist durch die Beteiligung eines Sachkundigen (Sachverständiger wird empfohlen) sicherzustellen, dass der MKW-belastete Boden ausgebaut wird und die Schadstofffreiheit der Grubensohlen durch entsprechende Untersuchungen dokumentiert wird. Das gilt auch für den Behältergarten und nach Abbruch für den Werkstattbereich.

Endzustand (Abschluss Bodensanierung)

Nach erfolgter Bodensanierung bei dem ehem. Ölabscheider und dem Ausbau der Erdtanks besteht hinsichtlich der Gefährdung durch die ehemalige Nutzung als Tankstelle dann auch bei höherwertiger Umnutzung (Wohnnutzung) keine Gefährdung über die Wirkungspfade Boden-Mensch und Boden-Grundwasser.

Status:

Aufgrund der vorliegenden Ergebnisse wird das Grundstück weiterhin als altlastverdächtige Fläche - Alt-standort im Boden- und Altlastenkataster geführt. Durch die Gemeinde ist die Altlastverdachtsfläche in der Planzeichnung gekennzeichnet worden. Eine Verfahrensweise, wie das "Bodenbelastungsproblem" auf diesem Grundstück nach Erlangung der Rechtskraft des B-Planes zu lösen ist, ist mit der bloßen Kennzeichnung und dem damit abgegeben "Wahrhinweis", noch nicht erfolgt.

Abwägungsvorschlag

Der Hinweis wurde berücksichtigt.

Die Kennzeichnung der altlastverdächtigen Fläche ist in der Planzeichnung enthalten.

Zusammenfassung der Äußerung

Daher wird angeregt, den Schadensausmaß durch eine Detailuntersuchung abschließend ermitteln zu lassen und eine konkrete, planungsrechtlich abgesicherte Verfahrensweise zum Umgang mit der Bodenbelastung zu entwickeln. Im Abschnitt 2.1.4 des Altlastenerlasses des Landes Schleswig-Holsteins ist eine Auswahl von verschiedene Lösungsmöglichkeiten zu finden.

Abwägungsvorschlag

Die Hinweise werden auf der Ebenen der Baugenehmigungplanung berücksichtigt.

Zur Zeit ist keine Änderung der vorhandenen Nutzung oder Bebauung geplant. Die Fläche ist im B-Plan als altlastverdächtigen Fläche gekennzeichnet und der Umgang mit der Fläche wird in den Hinweisen beschrieben.

Im Gutachten¹ heißet es: "Bei gleichbleibender Nutzung werden die gesunden Wohn- und Arbeitsverhältnisse eingehalten.

Bei Umnutzung ist fachgutachterlich zu belegen, dass keine neue Gefährdung entsteht, ggf. ist durch geeignete Maßnahmen (z.B. Bodenaustausch, Versiegelung) eine zukünftige Gefährdung der Schutzgüter auszuschließen.

Für eine planungsrechtlich zulässige höherwertige Nutzung kann eine Bodensanierung der MKW-Belastung im Bereich des ehem. Ölabscheiders erforderlich werden. Sofern der belastete Boden entfernt wird, besteht auch bei Umnutzung keine Gefährdung der Schutzgüter. Eine höherwertige Umnutzung ist daher nur nach erneuter fachgutachterlicher Bewertung unter Berücksichtigung der tatsächlich geplanten Umnutzung und/oder nach Sanierung der MKW-Bodenbelastung zulässig.

Das B-Plan Verfahren kann nach Einschätzung des Gutachters trotz vorliegender Bodenbelastung weitergeführt werden, da die Art und Lage der Bodenbelastung keine Beeinträchtigung der aktuellen und ggf. zukünftigen gewerblichen Nutzung darstellt.

¹ Orientierende Erkundung der Altlastenverdachtsfläche APP-Haupt-71, Hauptstraße 71, 25482 Appen, Dipl.-Geol. I. Ratajczak, 24363 Holtsee, 21.10.2022

Zusammenfassung der Äußerung

In der LBO Fassung von 2021 wurde die "Genehmigungsfreistellung" zum Standardverfahren im Geltungsbereich eines B-Planes erklärt. Im Genehmigungsfreistellungsverfahren ist daher auch keine Möglichkeit für "Auflagen zur Umgang mit Bodenbelastungen" vorgesehen. Daher ist es wichtig Lösungen zum Umgang mit Bodenbelastungen auf der Ebene der Bauleitplanung festzulegen und rechtlich zu verankern.

Der WA 1 Bereich war im Verfahrensschritt des Scoping noch eine Mischgebietsfläche. Auf dieser Fläche sind die Betriebsgebäude und -flächen eines landwirtschaftlichen Betriebes vorhanden. Zur Befestigung von Hofund Betriebsflächen könnten Materialien auf- und eingebracht worden sein, die in Hinblick auf ihre Inhaltsstoffe für eine Wohnnutzung als problematisch einzustufen sind.

Die Entfernung dieser Materialien ggfs. auch von unterirdischen Anlagen zur Baureifeherstellung für Wohnbauflächen, ist nach der derzeitigen Rechtsauffassung keine bodenschutzrechtliche Fragestellung der Gefahrenabwehr, sondern im Falle einer Abfuhr dieser "Materialien" vom Grundstück, eine abfallrechtlich zu bearbeitende Fragestellung, die manchmal mit erheblichen Aufwendungen verbunden sein kann.

Es kann auch nicht ausgeschlossen werden, dass im Untergrund Materialien eingebracht wurden, über/ auf denen keine Niederschlagswasserversickerung möglich ist.

In der Begründung ist auf den "Leitfaden zum Bodenschutz beim Bauen des Landes Schleswig-Holstein, Stand November 2021" hingewiesen worden, ohne Maßnahmen für die Baugebietsentwicklung abzuleiten.

Anmerkung zur Dachbegrünung:

Damit die gewünschten Wirkungen von Dachbegrünungen in Hinblick auf die natürlichen Bodenfunktionen auch Eintreten und dauerhaft erhalten werden können, sind aus Sicht der unteren Bodenschutzbehörde weitere Spezifikationen für die "Substratqualitäten" auszuführen.

Abwägungsvorschlag

Eine Kennzeichnung der Bodenbelastung ist im B-Plan erfolgt. Im B-Plan ist zudem festgelegt (vgl. C. Hinweise in den Festsetzungen, dass die Sanierung der MKW-Bodenbelastung im Falle einer höherwertigen Umnutzung oder bei Umnutzung mit Freilegung des belasteten Bereichs durch den jeweiligen Bauherren erfolgen muss. Da es sich nur um eine kleinräumige auf das Grundstück beschränkte Bodenbelastung handelt, ist dies laut Gutachter zulässig (Alt-lastenerlass SH)³.

Die Hinweise werden in die Begründung aufgenommen.

Bitte um Prüfung durch eine Tiefbauingenieur, ggf. Wasserwirtschaftliches Konzept

Der Hinweis wird berücksichtigt.

Bitte ergänzen durch Herrn Pollok

Die Begründung wird entsprechend ergänzt

Zusammenfassung der Äußerung

Folgendes gilt es u.a. zu verhindern: Substrate, die einen Nährstoffüberschuss enthalten, geben diesen über das vom Dach laufende Niederschlagswasser ab. Sofern keine "Nährstoffrückhaltung- und/ oder Abbauleistung" in den Niederschlagsrücksystemen/ Versickerungsmulden vorgesehen wird/ erfolgt, ist mit dem so an Nährstoffen angereicherten Niederschlagswasser eine Überdüngung der nachfolgenden Gewässer/ des Grundwassers unvermeidlich.

Untere Wasserbehörde/Oberflächenwasser:

Bei Beachtung des Absatzes 12.3 der Begründung kann der B-Plan Nr.32 aus Sicht der unteren Wasserbehörde/Oberflächenwasser plangemäß umgesetzt werden.

Untere Wasserbehörde/Grundwasser:

Der Bebauungsplan setzt textlich fest, dass das anfallende Niederschlagswasser in einem markierten Teilbereich des Plangebietes zu versickern ist. Die Auswahl des gekennzeichneten Bereichs erfolgte laut Begründung anhand eines Gutachtens zu einer Oberflächen-Abwassersatzung der Gemeinde Appen aus dem Jahr

2005. Dieses Gutachten ist den Planunterlagen nicht beigefügt, daher kann von Seiten der unteren Wasserbehörde nicht beurteilt werden, ob die Versickerung im gekennzeichneten Bereich tatsächlich nach den Vorgaben des DWA Arbeitsblattes A 138 realisierbar ist.

Abwägungsvorschlag

Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen.

Die Äußerung wird berücksichtigt.

Die Unterlagen werden der Unteren Wasserbehörde zur Verfügung gestellt.

Bitte um Prüfung durch eine Tiefbauingenieur, ggf. Wasserwirtschaftliches Konzept

Zusammenfassung der Äußerung

Der der Begründung beigefügte Kartenausschnitt aus dem Gutachten, der einen Teilbereich des Plangebietes als versickerungsfähig darstellt, legt in der Legende die Voraussetzungen für eine mögliche Versickerung mit einem "kf-Wert > 4*10-6 m/s und Flurabstand > 1 m" fest (Abbildung 9, Kapitel 12.3. Entwässerung). Dies entspricht nicht den Anforderungen der DWA Arbeitsblattes A 138. Es ist vorgeschrieben, dass der Abstand zwischen der Unterkante einer Versickerungsanlage und dem mittleren höchsten Grundwasserstand mindestens 1 m betragen muss. Ein Flurabstand von > 1 m ist somit nicht ausreichend, zumal die jahreszeitlichen Schwankungen des Grundwasserspiegels beachtet und ein mittlerer höchster Grundwasserstand festgelegt werden muss. Weiterhin ist zu beachten, dass sich auf den oberflächennah anstehenden wassergeringdurchlässigen Schichten jahreszeitlich bedingt mehrere Dezimeter Wasser anstauen können, was ebenfalls einen Einfluss auf die Festlegung eines mittleren höchsten Grundwasserstandes hat.

Abwägungsvorschlag

Bitte um Prüfung durch eine Tiefbauingenieur, ggf. Wasserwirtschaftliches Konzept

Zusammenfassung der Äußerung


Anhand umliegender Bohrungen und des interpretierten geologischen Untergrundaufbaus aus dem Bericht zur orientierenden Untersuchung der Hauptstraße 71, Appen, muss davon ausgegangen werden, dass eine schadlose Versickerung nach dem aktuellen Stand der Technik und den Anforderungen des DWA Arbeitsblattes A 138 unter Umständen im nordwestlichen Bereich des für die Versickerung festgelegten Teilgebietes nicht umsetzbar ist.

Die Grundstückseigentümer können somit die Vorgaben des Bebauungsplanes zur Niederschlagswasserbeseitigung ggf. nicht einhalten und die Entwässerung muss ggf. in den Teilbereichen, in denen eine Versickerung nach dem aktuellen Stand der Technik nicht realisierbar ist, auf anderem Wege erfolgen.

Abwägungsvorschlag

Bitte um Prüfung durch eine Tiefbauingenieur, ggf Wasserwirtschaftliches Konzept





Bitte um Prüfung durch eine Tiefbauingenieur, ggf. Wasserwirtschaftliches Konzept

Im unmittelbaren Bereich zukünftiger geplanter Versickerungsanlagen muss deren Machbarkeit gemäß der oben genannten Vorgaben des DWA Arbeitsblattes A 138 im Vorwege mittels Sondierungen geprüft und nachgewiesen werden.

Untere Naturschutzbehörde:

Durch den o.g. Bauleitplan werden die von mir wahrzunehmenden Belange von Natur und Landschaft berührt. Gegen die Darstellungen und Festsetzungen bestehen grundsätzliche naturschutzrechtliche Bedenken.

Die Äußerung wird berücksichtigt.

Zusammenfassung der Äußerung

Aus landschaftspflegerischer Sicht sollte der mit dem B-Plan hergestellte Siedlungsrand eingegrünt werden, um eine Abgrenzung zum Außenbereich herzustellen. Hierbei sind insbesondere die bereits vorhandenen großen Bäume, die auch der Baumschutzsatzung unterliegen zu berücksichtigen.

Folgende Bäume am Rand des Baugebietes sollten mit einem Erhaltungsgebot versehen werden:

Nr. 25, Nr. 26 und Nr. 27 bilden eine ortsbildprägende Baumgruppe. Hier sollte eine deutliche Rücknahme der Baugrenze erfolgen. Auch zum dauerhaften erhalt der Bäume Nr. 29, Nr. 39 und Nr. 40 sollte die Baugrenze zurückgenommen werden.

Abwägungsvorschlag

bitte prüfen durch Herrn Pollok

Zusammenfassung der Äußerung

Die dargestellten Baugrenzen liegen viel zu nah an erhaltungswürdigen Bäumen. Die Baugrenzen ermöglichen lediglich den Erhalt der Bäume Nr. 60 und Nr. 17.

Die Baugrenzen sind so zu planen, dass ein dauerhafter Erhalt der schutzwürdigen Bäume möglich ist.

Aufgrund der GRZ von 0,3 ist eine Rücknahme der Baugrenzen unproblematisch möglich. Eine Verlagerung des Baumschutzes für nahezu alle im Gebiet vorhandenen Bäume auf die Bauantragsebene ist aus oben genannten Gründen sehr problematisch.

Im Plangebiet und auch angrenzend finden sich keine Knicks. Hinsichtlich der Beleuchtung sollte deshalb von Gehölzstrukturen gesprochen werden.

Abwägungsvorschlag

Der Anregung wird nicht gefolgt.

Bitte prüfen - durch Herrn Pollok .

Anm. dn.s: Baugrenzen könnten bei einer erneuten Auslegung angepasst werden.

Wo es in Bezug auf die privaten Belange (z.B. genehmigter Baubestand) nicht möglich ist, die Baugrenze zurückzunehmen, verweist die Gemeinde auf Ihre kommunale Baumschutzsatzung, die bei einem Baugenehmigungsverfahren zu berücksichtigen ist.

In der kommunalen Baumschutzsatzung sind bestimmte Bäume abhängig von der Art und dem Stammdurchmesser unter Schutz stellt. Für diese satzungsgemäße Bäume aelten Schutzbestimmungen und Verbotstatbestände für Eingriffe im Wurzel-, Stamm- und Kronenbereich. Ausnahmen davon bedürfen einer Genehmigung und werden im Einzelfall anlassbezogen (z.B. bei Neubauvorhaben) geprüft. Soweit dies zumutbar ist, müssen Bauvorhaben aus den geschützten Bereichen hinaus verschoben werden. Ergibt die Einzelfallprüfung die Zulässigkeit bzw. Unvermeidbarkeit der Baumfällung, so greift die in der kommunalen Baumschutzsatzung formulierte Regelung für Ersatzpflanzungen. Die Einzelfallprüfung und ggf. örtliche fachliche Begleitung erfolgt bei Neubauvorhaben durch zertifizierte Baumgutachter. Sofern Belange des gesetzlichen Naturschutzes betroffen sind, die nicht im Ermessen der Gemeinde Appen liegen, wird ergänzend eine Genehmigung der zuständigen Naturschutzbehörde einzuholen sein. Dieses Verfahren ist praktikabler als die nur die Momentaufnahme erfassende Umfahrung von geschützten Bäumen mit Baugrenzen, denn geschützte Bäume wachsen einerseits weiter, und mit ihnen auch die Wurzel- und Kronenbereiche, und das im Laufe der Zeit auch über eine umfahrende Baugrenze hinaus.

Die Begründung wird redaktionell angepasst.

Zusammenfassung der Äußerung

Die Pflanzliste sollte angepasst werden. Grundsätzlich sollten sich Anpflanzgebote auf heimische Arten beschränken. Die Verwendung der der Begriffe gebietsheimisch, vorwiegend heimisch, standortgerechte Laubgehölze verwirrt.

Ein Verweis auf die Straßenbaumliste der GALK verwirrt ebenfalls, da hier keine größeren Straßenbaumbepflanzungen erfolgen.

Aus naturschutzfachlicher Sicht sollten die folgenden Arten aus der Pflanzliste gestrichen werden:

Acer rubrum, Liquidambar styraciflua, Pruns in Arten, Quercus in Arten (nur die heimischen), Prunus cerasifera.

Gerade im Bereich des Ortsrandes im Übergang zur freien Landschaft sind solche arten aus naturschutzfachlichen Gründen nicht wünschenswert.

Seit 2017 liegt die 6. Auflage der ZTV Baumpflege vor. Es sollte im B-Plan auf die aktuelle Ausgabe verwiesen werden.

In der Begründung zum B-Plan finden sich Hinweise zur Problematik von Vogelschlag und Glas. In den Festsetzungen fehlen entsprechende Regelungen. Da das Baugebiet unmittelbar an ein Landschaftsschutzgebiet angrenzt sollten entsprechende Festsetzungen getroffen werden.

Vogelschlag an Glas ist eine der maßgeblichen, durch menschliches Handeln verursachten Todesursachen für Vögel. Verschiedene Schätzungen, etwa der Landesarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten, gehen davon aus, dass in Deutschland jährlich 100 bis 115 Millionen Vögel, also etwa fünf bis zehn Prozent der Gesamtpopulation, durch Vogelschlag an Glas ums Leben kommen. Aufgrund dieser hohen Zahl muss davon ausgegangen werden, dass Glasflächen in Summe eine negative Auswirkung auf den Erhaltungszustand von Vogelpopulationen in Deutschland haben.

Abwägungsvorschlag

Bitte prüfen – Landschaftsplaner

Bitte prüfen,

ggf. Hinwies aufnehmen

Zusammenfassung der Äußerung

Die Wahrscheinlichkeit für eine Vogelkollision hängt maßgeblich von zwei Faktoren ab: Der Wahrnehmbarkeit der Glasfläche und die Vogelaktivität im Umfeld dieser Glasflächen. Letzteres ist vor allem eine Funktion des umgebenden Lebensraums, d.h. ja naturnäher umso größer die Wahrscheinlichkeit, dass Vögel vorhanden sind. Hauptursache für den eigentlichen Vogelschlag sind dann in der Regel entweder Spiegelungen von naturnaher Umgebung oder Himmel in Glasflächen oder der Blick auf selbiges durch Glasflächen hindurch. Vögel können diese Spiegelungen oder auch die Durchsichten nicht erkennen und vor "freier Flugbahn" unter scheiden. Im Glauben also z.B. den nächsten Baum wahrzunehmen, fliegen Vögel dann auf Spiegelungen eines Baumes in einer Glasfläche zu und verunglücken an der Scheibe.

Folgende Festsetzungen sollten deshalb aufgenommen werden:

Gläserne Balkonbrüstungen sind durch wirksame Maßnahmen für Vögel wahrnehmbar zu machen. Dies gilt auch für übrige Glasflächen und an Gebäuden, wenn der Glasanteil der Fassadenseite größer als 75 von Hundert ist oder zusammenhängende Glasflächen von größer 6 Quadratmeter vorgesehen sind.

Für die Festsetzung zur Umweltfreundlichen Beleuchtung empfehle ich den folgenden Text: Außenleuchten sind zum Schutz von wildlebenden Tierarten ausschließlich mit Leuchtmitteln mit warmweißer Farbtemperatur von maximal 3000 Kelvin zulässig. Die Leuchtgehäuse sind gegen das Eindringen von Insekten staubdicht geschlossen auszuführen und dürfen eine Oberflächentemperatur von 60°C nicht überschreiten. Eine Abstrahlung oberhalb der Horizontalen sowie auf angrenzende Wasserflächen, Gehölze oder Grünflächen ist unzulässig. Die Lichtquellen sind zeitlich und in ihrer Anzahl auf das für die Beleuchtung absolut notwendige Maß zu beschränken.

Abwägungsvorschlag

Anm. dn.s: Bitte prüfen, Kann nur bei einer erneuten Auslegung aufgenommen werden

Anm. dn.s: Bitte prüfen, Kann nur bei einer erneuten Auslegung aufgenommen werden

7. Kreis Pinneberg, der Landrat, Fachdienst Umwelt, Schreiben vom 20.01.2023

Zusammenfassung der Äußerung

Falls überschüssiger Bodenaushub nicht für die Gestaltung von Grünanlagen im B-Plangebiet verwendet werden kann, sind der UNB konkrete Angaben zum Bodenmanagement im Rahmen der Erschließungs- und Bauarbeiten vorzulegen.

Gemäß § 8 (1) Nr. 2 LNatSchG sind Bodenaufschüttungen als Eingriff in Natur und Landschaft definiert, wenn die betroffene Bodenfläche größer als 1.000 m² ist, oder wenn die zu verbringende Menge mehr als 30 m³ beträgt. Hierfür ist eine gesonderte naturschutzrechtliche Genehmigung zu beantragen.

Eine Genehmigung kann nur erteilt werden, wenn durch die Bodenauffüllung mindestens eine der natürlichen Bodenfunktionen der Aufbringungsfläche verbessert wird, ohne dass dadurch andere Funktionen beeinträchtigt werden.

Diese Verbesserungen können z. B. sein:

- ☐ die Erhöhung der Bodenfruchtbarkeit,
- □ die Verbesserung der Filter- und Pufferfunktion insbesondere auch zum Schutz des Grundwassers sowie
- ☐ die Vergrößerung der durchwurzelbaren Bodenschicht.

Abwägungsvorschlag

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und ist auf nachfolgenden Planungsebenen zu berücksichtigen.

Kreis Pinneberg, der Landrat, Fachdienst Umwelt, Schreiben vom 20.01.2023 Zusammenfassung der Äußerung Abwägungsvorschlag Ein Bodenauftrag auf Böden, die bereits in besonderem Maße die natürlichen Bodenfunktionen erfüllen, stellt in der Regel keine Verbesserung dar und ist somit nicht genehmigungsfähig. Bodenauffüllungen dürfen in der Regel auf folgenden Flächen nicht vorgenommen werden: ☐ Böden mit hoher Ertragsfähigkeit (Bodenzahl nach Bodenschätzung über 60) ☐ Böden mit extremen Standorteigenschaften und besonderer Bedeutung als Lebensraum für geschützte Pflanzen und Tiere (meist mit geringer Bodenzahl z. B. Magerrasen) □ Böden mit Funktion als Archiv der Natur und Kulturgeschichte (z. B. Moorböden, Auen, Bodendenkmale) □ Böden im Wald □ Naturschutzgebiete und gesetzlich geschützte Biotope (§ 30 BNatSchG) ☐ Kernzonen von Landschaftsschutzgebieten ☐ Gewässerrandstreifen (10 m) Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen. **Gesundheitlicher Umweltschutz:** Ich habe keine Anregungen. Untere Abfallentsorgungsbehörde: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und ist auf nachfolgenden Planungsebenen zu berücksichtigen. Die Vorgaben der unteren Abfallentsorgungsbehörde wurden in der Begründung zum Bebauungsplan – Stand 14.12.2022 - auf den Seiten 53-54 aufgenommen. Ab dem 01.08.2023 sind die Vorgaben der Mantelverordnung/ Ersatzbaustoffverordnung zu beachten.

8. Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr, Schreiben vom 10.01.2023

Zusammenfassung der Äußerung

Gegen die o.g. Bauleitplanung habe ich keine Bedenken, wenn meine Stellungnahme vom 22.04.2022, Gz.: 46204-ltzehoe-555.811-56.001, vollumfänglich berücksichtigt wird.

Diese Stellungnahme bezieht sich im straßenbaulichen und straßenverkehrlichen Bereich nur auf Straßen des überörtlichen Verkehrs mit Ausnahme der Bundesautobahnen und der Kreisstraßen.

Stellungnahme vom 22.04.2022

Das Gebiet liegt südlich der Hauptstraße (Landesstraße 106 —L 106-). Die L 106 ist in diesem Bereich Teil einer festgesetzten Ortsdurchfahrt.

Gegen die o.g. Bauleitplanung habe ich keine Bedenken, wenn folgende Punkte berücksichtigt werden:

- 1. Alle baulichen Veränderungen an der L 106 sind mit dem Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein (LBVSH), Standort Itzehoe, Breitenburger Straße 37, 25524 Itzehoe, abzustimmen. Außerdem dürfen für den Straßenbaulastträger der L 106 keine zusätzlichen Kosten entstehen.
 - Etwaige entstehende Kosten für den Mehraufwand an Straßenunterhaltung (z.B. Lichtsignalanlagen, Linksabbiegespuren einschließlich der Ablösezahlungen) gehen nicht zu Lasten des Straßenbaulastträgers Land.
- 2. Ich gehe davon aus, dass bei der Prüfung der Notwendigkeit bzw. der Festlegung von Schallschutzmaßnahmen die zu erwartende Verkehrsmenge auf der L 106 berücksichtigt wird und die Bebauung ausreichend vor Immissionen geschützt ist. Immissionsschutz kann vom Baulastträger der L 106 nicht gefordert werden.
- 3. Wasser, geklärt oder ungeklärt, dazu gehört auch gesammeltes Oberflächenwasser, darf nicht auf Straßengebiet der L 106 geleitet werden.

Abwägungsvorschlag

Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen.

Die nachstehenden Hinweise werden zur Kenntnis genommen und sind auf den nachfolgenden Planungsebenen zu berücksichtigen.

Die Hinweise werden in die Begründung aufgenommen.

8. Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr, Schreiben vom 10.0°	1.2023

Zusammenfassung der Äußerung

Diese Stellungnahme bezieht sich im straßenbaulichen und straßenverkehrlichen Bereich nur auf Straßen des überörtlichen Verkehrs mit Ausnahme der Bundesautobahnen und der Kreisstraßen.

Eine zusätzliche Stellungnahme in straßenbaulicher und verkehrlicher Hinsicht durch das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus des Landes Schleswig-Holstein erfolgt nicht. Abwägungsvorschlag

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

9. Arbeitsgemeinschaft der anerkannten Naturschutzverbände in Schleswig-Holstein, Schreiben vom 20.01.2023

Zusammenfassung der Äußerung

Die in der AG-29 zusammengeschlossenen Naturschutzverbände haben keine grundlegenden Bedenken und stimmen hiermit der Planung zu.

Voraussetzung für diese Zustimmung ist die uneingeschränkte Einhaltung bzw. Umsetzung aller aufgezeigten Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen sowie die Durchführung der erforderlichen Kompensationsmaßnahmen.

Die grünordnerischen Maßnahmen sowie der Verzicht auf die Anlage von "Schotter- und Kiesgärten" werden begrüßt.

Abwägungsvorschlag

Die Äußerungen werden zur Kenntnis genommen.

Zusammenfassung der Äußerung

Teil A Planzeichnung

In der Planzeichnung ist westlich vom Mischgebiet in Flur 28/5 ein Gebäude schematisch dargestellt. Es wird aus dem Textteil leider nicht deutlich, ob dort Es handelt sich um Bestandsbebauung außerhalb des Geltungsbereiches. bereits ein Gebäude steht, gemäß Google Maps ist es zurzeit nicht der Fall oder ob es in der Zukunft geplant ist. Daher empfehlen wir damit durch die Umgestaltung des Mischgebietes es für dieses Gebäude nicht zu einer Verschattung kommen kann, sollte überprüft werden, ob bei der Festlegung der Gebäudehöhe und der geplanten Bebauungsgrenze die gesetzlich definierten Abstände zu dem Nachbargebäude eingehalten werden.

5. Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft

Im südwestlichen Quartier W 2 beträgt die Differenz der Baumstandorte zu der Bebauungsgrenze 3 m. Die Breite der Fläche zum Anpflanzen und zum Erhalt von Bäumen und Sträuchern beträgt insgesamt 8 m. Dieser Abstand ist zum Schutz der Bäume aus unserer Sicht zu gering. Da ist zum einen die künftige Verschattung der Gebäude durch die Bäume. Sie wachsen immer und es ist vorauszusehen, dass künftige Bewohner:innen sich langfristig über Schattenwurf beklagen. In Einzelfällen wird aus diesem Grund auch die Fällung der betreffenden Bäume verlangt.

Abwägungsvorschlag

Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen und auf der nachfolgenden Planungsebene berücksichtigt.

Die gesetzlich definierten Abstände zu dem Nachbargebäude müssen bei Neubauvorhaben eingehalten werden.

Bitte prüfen – durch Herrn Pollok

Zusammenfassung der Äußerung

Zum Anderen ist es der naturschutzfachliche Aspekt, der uns veranlasst, auf Der Anregung wird nicht gefolgt. ???? den geringen Abstand, Baumstandort – Gebäude hinzuweisen. Wir sehen den langfristigen Erhalt der Bäume als gefährdet an, sei es durch ein zu geringes Platzangebot für den Wurzelschutzbereich, dessen Größe abhängig von der Baumart ist oder durch Bautätigkeiten, die im Wurzelschutzbereich (vermeintlich) unvermeidbar sind:

Abwägungsvorschlag

Bitte prüfen – Landschaftsplaner

Wo es in Bezug auf die privaten Belange (z.B. genehmigter Baubestand) nicht möglich ist, die Baugrenze zurückzunehmen, verweist die Gemeinde Ihre kommunale Baumschutzsatzung. auf die bei einem Baugenehmigungsverfahren zu berücksichtigen ist.

In der kommunalen Baumschutzsatzung sind bestimmte Bäume abhängig von der Art und dem Stammdurchmesser unter Schutz stellt. Für diese satzungsgemäße Bäume aelten Schutzbestimmungen Verbotstatbestände für Eingriffe im Wurzel-, Stamm- und Kronenbereich. Ausnahmen davon bedürfen einer Genehmigung und werden im Einzelfall anlassbezogen (z.B. bei Neubauvorhaben) geprüft. Soweit dies zumutbar ist, müssen Bauvorhaben aus den geschützten Bereichen hinaus verschoben werden. Ergibt die Einzelfallprüfung die Zulässigkeit bzw. Unvermeidbarkeit der Baumfällung, so greift die in der kommunalen Baumschutzsatzung formulierte Regelung für Ersatzpflanzungen. Die Einzelfallprüfung und ggf. örtliche fachliche Begleitung erfolgt bei Neubauvorhaben durch zertifizierte Baumgutachter. Sofern Belange des gesetzlichen Naturschutzes betroffen sind, die nicht im Ermessen der Gemeinde Appen liegen, wird ergänzend eine Genehmigung der zuständigen Naturschutzbehörde einzuholen sein. Dieses Verfahren ist praktikabler als die nur die Momentaufnahme erfassende Umfahrung von geschützten Bäumen mit Baugrenzen, denn geschützte Bäume wachsen einerseits weiter, und mit ihnen auch die Wurzel- und Kronenbereiche, und das im Laufe der Zeit auch über eine umfahrende Baugrenze hinaus.

Zusammenfassung der Äußerung

- Durch die Bebauung k\u00f6nnen Kronenr\u00fcckschnitte erforderlich werden, die wiederum zu einer Beeintr\u00e4chtigung der Vitalit\u00e4t des Baumes f\u00fchren k\u00f6nnen (Pilzbefall, geringer Holzzuwachs aufgrund geringerer Photosyntheseleistung).
- Es besteht die Gefahr, dass es zu nachhaltigen Wurzelschäden durch Abriss, Durchtrennung der Wurzeln oder eine Verdichtung durch den Baubetrieb kommt.

Maßnahmen für Schutzbereiche sind u.a. folgende:

- Die Bebauungsgrenzen sollten um die Standorte der Bäume herum geführt werden.
- Im Plangebiet können die Baukörper so positioniert und in ihrer Höhe gestaltet werden, dass die Bäume für ihr Kronen- und Wurzelwachstum ausreichend Platz bekommen.
- Bei der Standortwahl der neu anzupflanzenden der Bäume sollten daher die Wuchshöhe und der Platzbedarf des Wurzelwerks gleich mitberücksichtigt werden.

Abwägungsvorschlag

S.O.

Anm. dn.s: Bitte prüfen, Kann nur bei einer erneuten Auslegung aufgenommen werden

Dem Vorschlag wird nicht gefolgt.

Es wird auf die kommunale Baumschutzsatzung verwiesen, die bei einem Baugenehmigungsverfahren zu berücksichtigen ist. In der kommunalen Baumschutzsatzung sind abhängig von der Art und dem Stammdurchmesser bestimmte Bäume unter Schutz gestellt. Für diese Bäume gelten satzungsgemäße Schutzbestimmungen und Verbotstatbestände für Eingriffe im Wurzel-, Stamm- und Kronenbereich. Ausnahmen davon bedürfen einer Genehmigung und werden im Einzelfall anlassbezogen (z.B. bei Neubauvorhaben) geprüft. Soweit dies zumutbar ist, müssen Bauvorhaben aus den geschützten Bereichen hinaus verschoben werden. Ergibt die Einzelfallprüfung die Zulässigkeit bzw. Unvermeidbarkeit der Baumfällung. so greift die in der kommunalen Baumschutzsatzung formulierte Regelung für Ersatzpflanzungen. Dieses Verfahren ist praktikabler als die nur die Momentaufnahme erfassende Umfahrung von geschützten Bäumen mit Baugrenzen, denn geschützte Bäume wachsen kontinuierlich weiter, und mit ihnen auch die Wurzel- und Kronenbereiche. Andererseits können geschützte Bäume erkranken, absterben, umstürzen oder auch im Sinne der Baumschutzsatzung unzumutbare Nachteile hervorrufen, so dass eine Beseitigung nötig werden kann.

Zusammenfassung der Äußerung

Für die Schaffung und lebenslange Stabilisierung von Wurzel / Strandraum sollte an der südwestlichen Plangebietsgrenze ein mindestens 12 Meter breiter Schutzstreifen festgesetzt werden. Die Abstände Kronentraufbereich / Wurzelschutzraum versus Bebauungsgrenze oder Einzelgebäude gelten auch für Einzelbäume. Hier ein Negativbeispiel:



Begründung

3. Rechtlicher Planungsrahmen

Bitte die Rechtsvorschriften aktualisieren und die Auswirkungen aus den Änderungen zu diesem Bebauungsplan überprüfen:

- BauGB vom 04.01.2023
- BauNV vom 11.12.2022
- LBO vom 01.09.2022.

Abwägungsvorschlag

Der Hinweis wird beachtet.

Die Begründung wird redaktionell angepasst

Zusammenfassung der Äußerung

7.7. Stellplätze und Stellplatzanlagen

Wir begrüßen sehr, dass im Plangebiet explizit Fahrradstellplätze festgesetzt werden und somit die Mobilitätswende gefördert wird. Gerne möchten wir dazu einen Hinweis geben:

- Die zunehmend beliebten Lastenfahrräder benötigen mehr Stellfläche, ebenso die für Senioren und Behinderten angebotenen Erwachsenen—Dreiräder. Für diese Nutzergruppen sollte überprüft werden, wie deren Platzbedarf berücksichtigt werden kann.
- Akkus von Pedelecs und Elektrofahrrädern werden zunehmend im Rahmen integriert. Für die Besitzer:innen von E-Bikes ist es hilfreich, wenn je nach Objekt (Laden oder Wohnungen) ein Ladeanschluss angeboten wird.

Abwägungsvorschlag

Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen.

Abwägungsvorschlag

10. BUND Schleswig-Holstein, Kreisgruppe Pinneberg, Schreiben vom 24.01.2023

Zusammenfassung der Äußerung

Bitte prüfen

8.4. Pflanzliste

In diesem Kapitel und in Teil B "Textliche Festsetzungen" werden heimische Bäume festgesetzt. Das begrüßen wir sehr, doch zu den Empfehlungen in der Pflanzliste besteht eine Diskrepanz. Mit der Pflanzliste wird auf die aktuelle Galkliste verwiesen. Doch diese listet zu unserem Bedauern vielfach keine heimischen Bäume, sondern die sogenannten Klimabäume auf. Diese Bäume stammen in der Regel aus dem amerikanischen oder asiatischen Raum und sind für die heimische Tierwelt in der Regel nutzlos. So sind zum Beispiel der Amberbaum (Liquidambar styraciflua) und der Rotahorn (Acer rubrum) keine heimischen Bäume, sie stammen aus dem Nordamerikanischen Raum. Aktuell ist zu beobachten, dass Pflanzungen von sogenannten Klimabäumen in der Öffentlichkeit stark forciert werden. Ja, es ist z.T. nachvollziehbar, wenn Baumschulen, die langfristig denken und planen müssen, sich für klimatisch stabile Bäume aussprechen. Doch die Diskussion ist für uns als Naturschutzverband noch nicht abgeschlossen.

Die alleinigen Kriterien "Klimafest" und "Bienenfreundlich" greifen zu kurz. Leider gibt es kaum Untersuchungen zu den Spannungsfelder Klimabäume und Biodiversität. Die bisherigen Argumentationen pro Klimabaum legen den Fokus ausschließlich auf die klimatischen Veränderungen und unterlassen überwiegend den ausgesprochen wichtigen Aspekt der Bäume als Nahrungsund Lebensraum, nicht nur für Vögel, Fledermäuse und Bienen. Überlebenswichtig sind die heimischen Baumarten auch für Insekten, Spinnen sowie für Mykorrhiza, Bakterien, Moose etc. Spezialisten sind in der Regel auf heimische Baumarten angewiesen. Auch in den Empfehlungen für Kommunen und Planungsbüros mittels der aktuellen Galk-Liste wird aus unserer Sicht die Förderung der Biodiversität nicht ausreichend beachtet.

Zusammenfassung der Äußerung

Dazu kommt, dass die Problematik der ökologischen Auswirkungen von "neuen" Arten (Neobioten), die im regionalen Naturhaushalt "noch" nicht vorkommen, nicht thematisiert wird. Ein Beispiel ist die im Jahr 1999 eingeschleppte nordamerikanische Kiefernwanze (Leptoglossus occidentalis). die sich von Italien aus in Richtung Nordeuropa verstärkt ausbreitet. Eine invasive Art, als Schädling eingestuft, die nachhaltige Schäden anrichten kann. Sie hat keine natürlichen Feinde und ist sehr mobil. Die Schädlingsbekämpfung in Amerika erfolgt ausschließlich über Pestizide. Klimabäume sind Klone, eine genetische Vielfalt ist damit ausgeschlossen. Diese Faktoren, Förderung der Biodiversität und Vermeidung von genetischer Armut, sind für uns entscheidend, die Pflanzung heimischer Baumarten weiter zu fordern. Es gibt eine Auswahl an Baumarten, die sich mit den klimatischen Veränderungen auseinandersetzen können.

Und warum nicht einmal besondere Bäume pflanzen, die in Süddeutschland Bitte prüfen vorkommen, wie die Elsbeere (Sorbus torminalis), ein attraktiver, früchtetragender Baum, der Wärme und auch trockene Böden verträgt. Oder die Urpflaume (Krete, Kricke), der Speierling (Sorbus domestica), die Mispel (mespilus germanica), die Flaum-Eiche (Quercus pubescens Willd). Es sind auch Bäume denkbar, die schon länger in Europa integriert sind, wie die Varianten der Felsenbirne (Amelanchier). Es gibt noch viele Schätze, die die genetische Vielfalt fördern und der heimischen Tierwelt zugutekommen.

Weitere geeignete heimische Baumarten für Straßen- und Stellplätze sind:

- Acer campestre (Feldahorn)
- Acer platanoides (Spitzahorn)
- Carpinus betulus (Hainbuche)
- Cornus mas (Kornelkirsche)
- Crataegus laevigata (Echter Rotdorn)
- Crataegus monogyna (Weißdorn)
- Quercus petraea (Traubeneiche)
- Quercus robur (Stiel- Eiche)
- Tilia cordata (Winterlinde)

Abwägungsvorschlag

Zusammenfassung der Äußerung

Für den langfristigen Erhalt der Pflanzungen sind auch nicht das Sortiment der trockenresistenten (Klima)Bäume wichtig. Ausschlaggebend für eine lange Lebenszeit sind: die standortgerechte Auswahl der Bäume, die Bodenstrukturen, der Wasserhaushalt und Schutzmaßnahmen. Daher ist für die neu zu pflanzenden Bäume folgendes zu beachten:

- Bei Baumpflanzungen ist auf eine fachgerechte und standortgemäße Vorbereitung der Pflanzgruben zu achten. Aufgrund des Klimawandels kann es zu längeren Trockenperioden kommen. Damit die Bäume nicht vertrocknen und der langfristige Erhalt der Bäume gewährleistet werden kann, ist der Einsatz von Baumrigolen zu prüfen.
- Die Wege und Plätze können so geplant werden, dass das Regenwasser über Rinnen zu den Bäumen geleitet wird.
- Das Pflanzloch muss so bemessen sein, dass es für das Wurzelwerk auch nach Jahrzehnten noch genug Platz bietet.

9.3 Auswirkungen der Planung / Eingriffs-Ausgleichs Bilanzierung

In diesem Kapitel wird beschrieben, dass in dem Plangebiet kein Knick steht, sondern die Bäume sich in der Wirkung als zusammenhängende Baumgruppe darstellen. In Kap. 6.5 Artenschutz und im Teil B Textliche Festsetzungen werden Festsetzungen zum Schutz des Knicks getroffen. Diese Aussagen widersprechen sich mit diesem Kapitel. Entweder es handelt sich um einen Knick, dann ist er als gesetzlich geschütztes Biotop einzutragen und zu bewerten oder es sind Gehölze, die aber nicht minder schutzwürdig sind. Um diese Unstimmigkeit zu beseitigen, sollten diese Passagen entsprechend überarbeitet werden.

12.3 Entwässerung

In dem wasserwirtschaftlichen Konzept sind Mulden vorgesehen. Das begrüßen wir sehr, nicht nur aus Gründen der naturverträglichen Entwässerung. Muldenentwässerungen sind auch klimatisch von Vorteil, da sie im Plangebiet in den Sommermonaten Hitzewellen mindern können.

Abwägungsvorschlag

Bitte prüfen

Die Äußerungen werden zur Kenntnis genommen.

Zusammenfassung der Äußerung

Freiflächen können als Multifunktionsflächen mehrere Lösungen anbieten. Sie können bei geeignetem Untergrund als Retentionsfläche Regenwasser verzögert an die Vorfluter abgeben. Niederschläge können versickern. Für die angedachten Baumpflanzungen können Mulden mit den Baumstandorten zusammen geplant werden. Die Mulden können als Bewässerungsanlage Trockenheitsschäden an den Bäumen vermindern.



Beispiel eines kombinierten Baum/Muldenstandortes ¹

Für Entwässerungsmulden sollten im Vorwege ausreichend Flächen bereitgestellt werden. Uns ist bei Planungen aufgefallen, dass einige Gemeinden in Bebauungsplänen eine Muldenentwässerung vorgesehen hatten, bei der späteren Entwässerungsplanung jedoch feststellen mussten, dass der Platz dafür fehlte. Entweder, dass die bereits festgesetzten Bebauungsgrenzen es nicht zuließen oder die Freiflächen dafür zu knapp bemessen waren.

Abwägungsvorschlag

¹ https://www.nachhaltigesbauen.de/publikationen/eigene-publikationen/

Zusammenfassung der Äußerung

Abriss

Sollte sich der Abbruch eines Gebäudes nicht vermeiden lassen, können noch Bauteile erhalten und die einzelnen Baustoffe selektiv rückgebaut werden. Nur so lassen sie sich stofflich hochwertig und möglichst auf gleicher Produktstufe wieder- bzw. weiterverwenden oder verwerten. Der Bund hat hier- zu einen Leitfaden und Arbeitshilfen für Nachhaltiges Bauen¹ vorgelegt. Nach den "Umweltrichtlinien Öffentliches Auftragswesen" ist die öffentliche Hand gehalten, bei Baumaßnahmen in Ersatz primärer Rohstoffe Produkte aus Abbruchabfällen einzusetzen, sofern hierfür jeweils geeignet. Architekten, Verwaltung tragen entsprechend Bauingenieure, Bauherren und Verantwortung.

Hinweise:

Folgendes ist uns zur Rechtschreibung aufgefallen: z.B. zu 4.4.1 Mischgebiet: bestandsabdeckend; Kap. 9.3 (GRZ 0,4 zzgl. 5 % für Nabenanlagen; weiter unten auf der Seite: Räume mit einem Stammumfang von mindestens 120 cm statt Bäume und: mehr stimmig ausgebildete Bäume statt mehrstämmig. In der Abb. Darstellung der Bäume findet sich über den gekennzeichneten Bäumen 5 und 6 ein Textfeld [Bitte sagen Sie das noch einmal] Löschen?

Bitte senden Sie uns das Abwägungsergebnis zu.

Abwägungsvorschlag Die Äußerungen werden zur Kenntnis genommen

Die Äußerungen wird berücksichtigt.

Die Begründung wird redaktionell angepasst.

11. Stadtwerke Pinneberg GmbH, Schreiben vom 16.01.2023

Zusammenfassung der Äußerung

im Folgenden erhalten Sie zu dem oben genannten B-Plan unsere Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und ist auf nachfolgenden Stellungnahmen zu den einzelnen Ver- und Entsorgungsmedien:

Abwägungsvorschlag

Planungsebenen zu berücksichtigen.

11. Stadtwerke Pinneberg GmbH, Schreiben vom 16.01.2023

—	
/ USallillelliassilli	luel Aunellii
Zusammenfassung	1 401 / (41301 4119

Ver- und Entsorgungsmedien	Stellungnahme
Strom:	Keine Stromversorgung durch Stadtwerke Pinneberg GmbH
Trinkwasser:	Trinkwasserversorgung vorhanden. Die Versorgungsleitung sollte in ihrer Tiefenlage unverändert und im Gehweg bleiben und nicht überbaut werden.
Gas:	Keine Gasversorgung durch Stadtwerke Pinneberg GmbH
Wärme:	Keine Wärmeversorgung durch Stadtwerke Pinneberg GmbH
Niederschlagswasser:	Kein Netz
Schmutzwasser:	Kein Netz
Glasfaser (LWL):	Kein Netz

Abwägungsvorschlag

12. wilhelm.tel GmbH, Schreiben vom 12.01.2023

Zusammenfassung der Äußerung

wir danken Ihnen für die Überlassung der Unterlagen zum o.g. Bebauungsplan. Die Prüfung der Unterlagen ergab keine Einwände bezgl. der Realisierung des Planungszieles.

Eine Versorgung mit hochwertigen Telekommunikationsdienstleistungen kann durch Erweiterung des zum Zeitpunkt der Realisierung bereits bestehenden Glasfasernetzes bereitgestellt werden.

Wir bitten um Berücksichtigung einer Leitungszone mit einer Breite von 40 cm für den notwendigen Glasfaserausbau sowie um eine rechtzeitige Information vor Aufnahme der Erschließungsarbeiten. Unsere Glasfasertrassen dürfen nicht durch andere Gewerke bzw. Baumpflanzungen überbaut werden.

Abwägungsvorschlag

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

13. Schleswig-Holstein Netz AG, Schreiben vom 04.01.2023

Zusammenfassung der Äußerung

Von Seiten der Schleswig-Holstein Netz bestehen keine grundsätzlichen Bedenken gegen den Bebauungsplan Nr. 32 "südlich Hauptstraße, westlich Eekhoff" der Gemeinde Appen.

Wir möchten jedoch darauf hinweisen, dass sich im angegebenen Bereich Leitungen der Schleswig-Holstein Netz AG befinden.

Vor Baubeginn ist eine Anforderung der aktuellen Bestandspläne durch die ausführenden Firmen von der Leitungsauskunft einzuholen und ggf. eine örtliche Einweisung nötig.

Abwägungsvorschlag

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Die Begründung wird ergänzt.

C. Von der Öffentlichkeit wurde im Rahmen der Auslegung keine Anregungen gegeben:

Die Auslegung erfolgte vom 11.04.2022 bis 11.05.2022 in der Amtsverwaltung Geest und Marsch Südholstein, auf dem Flur des Fachbereiches Bauen und Liegenschaften, 1. OG, Wedeler Chaussee 21, 25492 Heist

1. Bürger:In 1, Schreiben vom 19.01.2023	
Zusammenfassung der Äußerung	Abwägungsvorschlag
ich lege fristgerecht Widerspruch gegen den neuen Entwurf des Bebauungsplanes und dem mir zugeschickten Abwägungsvorschlag bezüglich des Flurstücks 39/17, welches zukünftig als Allgemeines Wohngebiet ausgewiesen werden soll, ein.	
Als Eigentümer dieses Flurstücks bin ich unmittelbar von der geplanten Änderung betroffen. Die Fläche und die darauf stehenden Gebäude sind seit fast hundert Jahren im Besitz meiner Familie und wurden bzw. werden seitdem gewerblich genutzt. Bei einer Änderung von einem Mischgebiet in ein Wohngebiet könnte ich meine Arbeiten mit teilweise lärmenden Arbeitsgeräten nicht mehr ausüben. Ich fordere Sie hiermit auf, die Entscheidung noch einmal zu überprüfen.	Anm. dn.s: Konflikt mit der Aussage des Eigentümers am Standort zu bleiben. Hier wäre die Ausweisung eines dörflichen Wohngebietes besser Neue Auslegung Aussage Lärmgutachter Vorliegend sind nach Kenntnis des Lärmgutachters konkrete Erweiterungen oder Nutzungsänderungen des kleinen, landwirtschaftlichen Betriebs nicht geplant. Es wird im Gegenteil nach Abstimmung von einer auslaufenden Nutzung ausgegangen. Aus dieser Sicht könnte abgewogen werden auf einen "erweiterten Bestandsschutz" in dem o.a. Sinne zu verzichten.

Zusammenfassung der Äußerung	Abwägungsvorschlag
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Appen hat in der Sitzung vom 06.12.2022 den Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 32 gebilligt und zur Auslegung bestimmt. Durch das Amt Geest und Marsch Südholstein wurden die Unterlagen zum Bebauungsplan Nr. 32 ausgelegt und mit Datum vom 08.12.2022 im Internet bekannt gemacht. Allerdings ist bei den im Internet eingestellten Informationen der Text der Bekanntmachung selbst nicht enthalten. Zu dem ausgelegten Bebauungsplan reiche ich hiermit fristgemäß eine Stellungnahme ein.	Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen.
I. Grundlage meiner Stellungnahme	Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen.
sind die folgenden Unterlagen- und Planstände:	
Auslegungsunterlaqen veröffentlicht mit Datum 08.12.2022 auf der Homepage des Amtes Geest und Marsch Südholstein (Link: "https://www.amt-geest-und-marsch-suedholstein.de/communice-news/news/artikel/bekanntmachung-entwurfs-und-auslegungsbeschluss-b-plan-nr-32-gemeinde-appen-210") [01] Satzung der Gemeinde Appen zum Bebauungsplan Nr. 32 "südlich Hauptstraße, westlich Eekhoff: Planzeichnung (Teil A) und Textliche Festsetzungen (Teil B); dn Stadtplanung; Stand vom 14,12.2022 [02] Begründung zum Bebauungsplan Nr. 32 "Südlich Hauptstraße, westlich Eekhoff der Gemeinde Appen; Stand vom 14.12.2022 [03] 13. Änderung (Berichtigung) des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Appen; Entwurf der Planzeichnung; dn Stadtplanung; Stand vom 05.10.2022 - als Anlage 1	Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen.
04] Orientierende Erkundung der Altlastenverdachtsfläche APP-Haupt-71, Hauptstraße 71, 25482 Appen, Flurstück 35/5, Flur 12, Gemarkung Appen; I. Ratajczak; 21.10.2022 - als Anlage Boden (Anlage 2)	
[05] Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 32 der Gemeinde Appen im Kreis Pinneberg; Lärmkontor GmbH, Berichtsnummer LK 2022.175.2; Vorabzug, Stand vom 24.11.2022	

2. Bürger:In 3: Schreiben vom 09.01.2023	
Zusammenfassung der Äußerung	Abwägungsvorschlag
[06] Abwägungstabelle für die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 32 "südlich Hauptstraße, westlich Eekhoff zur Beteiligung gern. § 13 a Abs. 1 Nr. 1 i.V.m §§ 4 Abs. 1, 3 Abs. 1 und 2 Abs. 2 BauGB; Stand 28.11.2022	
II. Zum -gegenüber dem Vorentwurf veränderten- ausgelegten Bebauungsplan Nr. 32 "südlich Hauptstraße, westlich Eekhoff der Gemeinde Appen bestehen von meiner Seite die folgenden Vorschläge und Anregungen. Die Nummerierung/Reihenfolge der nachfolgend aufgeführten Aspekte stellt dabei keine Wertung oder Priorisierung dar.	Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen.
01. Der Bekanntmachungstext wurde nicht im Internet veröffentlicht	Der Hinweis wird berücksichtigt
Der Text der Bekanntmachung selbst ist nicht bei den auf der Internetpräsenz des Amtes GUMS veröffentlichten Unterlagen enthalten - siehe nachfolgenden Screenshot (Abruf 07.01.2023):	Die Bekanntmachung zur öffentlichen Auslegung wurde mit neue Stellungnahmefrist vom 23.01.2023 bis 23.02.2023 wiederholt.
01. Der Bekanntmachungstext wurde nicht im Internet veröffentlicht Der Text der Bekanntmachung selbst ist nicht bei den auf der Internetpräsenz des Amtes GUMS veröffentlichten Unterlagen enthalten - siehe nachfolgenden Screenshot (Abruf 07.01.2023):	S.O.
Bekanntmachung Entwurfs- und Auslegungsbeschluss B-Plan Nr. 32 - Gemeinde Appen 10 12 2022 Bekanntmachung des Amtes Geest und Marsch Südhelstein für die Gemeinde Appen Die Gewanntachung zum Entwurft- und Auslegungsbeschluss zum B Plan fe. 13 der Gemeinde Appen Storren Sie ber entstelle.	
Downloads Site A. Proceimment 181901 Site A. Proceimment 181901 Site A. Proceimment 181901 Site Andrew L. P. Proc. 181901 Site Andrew L. P. Proc. 181901 Site Andrew L. P. Proc. 181901 Site Andrew L. Proc.	

2. Bürger:In 3: Schreiben vom 09.01.2023	
Zusammenfassung der Äußerung	Abwägungsvorschlag
Die auf der Homepage getroffene Aussage "Die Bekanntmachung zum Entwurfs- und Auslegungsbeschluss zum B-Plan Nr. 32 der Gemeinde Appen können Sie hier einsehen." ist daher falsch - denn die Bekanntmachung selbst wurde nicht veröffentlicht.	S.O.
Hier liegt m.E. ein Verstoß gegen die Vorschriften des BauGB vor. Gemäß § 4a Abs. 4 BauGB gilt:	S.O.
"Der Inhalt der ortsüblichen Bekanntmachung nach § 3 Absatz 2 Satz 2 und die nach § 3 Absatz 2 Satz 1 auszulegenden Unterlagen sind zusätzlich in das Internet einzustellen und über ein zentrales Internetportal des Landes zugänglich zu machen."	
In § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB wird bestimmt	
"Ort und Dauer der Auslegung sowie Angaben dazu, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, sind mindestens eine Woche vorher ortsüblich bekannt zu machen; dabei ist darauf hinzuweisen, dass Stellungnahmen während der Auslegungsfrist abgegeben werden können und dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben können."	
Es sind zwar die auszulegenden Unterlagen eingestellt worden, aber durch die nicht im Internet erfolgte Veröffentlichung der Bekanntmachung fehlt hier auch der Hinweis auf die Möglichkeit zur Abgabe von Stellungnahmen während der Auslegungsfrist sowie der Vorbehalt bzgl. nicht fristgerecht abgegebener Stellungnahmen. Die Gemeinde setzt sich damit dem Risiko von Einwendungen nach § 214 Abs. 1 Nr. 2 BauGB aus. Ich rege an, den Verfahrensfehler vor der Verabschiedung/Veröffentlichung der Satzung zu heilen.	S.O.
02. Seniorengerechtes Bauen - nur Alibi-Funktion?!	Die Auffassung wird nicht geteilt.
Gemäß der Festsetzung unter Nr. 1.2 im Textteil sind nur 50% der EG-Wohneinheiten seniorengerecht auszuführen. Es ist für mich unverständlich, warum die Forderung nach seniorengerechter Ausführung nur für die Hälfte der EG-Wohnungen festgelegt wird.	Die Gemeinde hält die getroffenen Festsetzungen für ausreichend. "Die Ausschussmitglieder/ Gemeindevertretung hat mit dem Auslegungsbeschluss darauf geeinigt , dass mindestens 50 % der Wohnungen im Erdgeschoss barrierearm hergestellt werden müssen."

Bürger:In 3: Schreiben vom 09.01.2023 2. Zusammenfassung der Äußerung Abwägungsvorschlag Unter der Annahme (gestützt durch die auf Seite 16 der Begründung beschriebene Erfordernis eines Staffelgeschosses im 8-Parteien-Wohngebäude), dass sich in dem Gebäude zwei Wohnungen im EG, drei Wohnungen im OG und drei Wohnungen im Staffelgeschoss befinden werden, wäre damit lediglich eine einzige (!) Wohnung eines Hauses seniorengerecht auszuführen! Und dabei besteht - wie die Begründung im Abschnitt 4.1.2 auf Seite 14 auch darlegt - noch die Möglichkeit einer Befreiung von dieser Auflage (nach § 31 Abs. 1 BauGB). Das erfüllt nicht das von der Gemeinde propagierte Planziel der Errichtung von "Mehrfamilienhäusern für seniorengerechtes Wohnen", sondern erweckt eher den Anschein einer Alibi-Funktion. Ich rege an, die Festsetzung für Ausführung in seniorengerechter Bauweise zumindest auf sämtliche EG-Wohnungen auszudehnen (d.h. Streichen der "50%"). Meines Erachtens sollte die Gemeinde überlegen, ob zur Erfüllung des von propagierten **Planzieles** "Wir schaffen Wohnraum barrierefreies/seniorengerechtes Wohnen" nicht sogar noch weitere Wohneinheiten als nur die EG-Wohnungen seniorengerecht errichtet werden sollten (was dann die Erfordernis eines Fahrstuhles zur Folge haben wird). An der Abwägung wird sich zeigen, wie wichtig der Gemeinde das Planziel "Schaffen barrierearmer/seniorengerechter Wohnungen" tatsächlich ist. 03. Abwicklung des Planungsverfahrens - Vorschlag: Städtebaulicher Die Äußerung wir zur Kenntnis genommen und außerhalb des Vertrag

Die wesentliche mit dem Bebauungsplan erfolgende Änderung im Plangebiet ist die Umwidmung eines bisher als Gemeinbedarfsfläche eingestuften Bereiches (bisherige Kindertagestätte) zu einem allgemeinen Wohngebiet (WA 2). Erst diese Umwidmung eröffnet dem Eigentümer die Möglichkeit der Vermarktung dieses Grundstückes und eine (Wohn-)Bebauung durch einen Investor und stellt somit eine erhebliche Wertsteigerung dar.

Bebauungsplanverfahrens geprüft. .

2. Bürger:In 3: Schreiben vom 09.01.2023	
Zusammenfassung der Äußerung	Abwägungsvorschlag
Für alle sonstigen - weitgehend ja bereits bebauten - Flächen im Plangebiet eröffnet die Überplanung keine wesentlichen neuen Möglichkeiten, da die bestehenden Nutzungen Bestandsschutz genießen und Erweiterungen der bestehenden Nutzungen sowohl künftig (dann gemäß Bebauungsplan) wie auch bisher (im Verfahren nach § 34 BauGB) zulässig und möglich sind bzw. waren.	
Sofern sich die Grundstücksflächen des WA 2 derzeit nicht im Gemeindebesitz befinden sollten, hat die Gemeinde von der Überplanung nur Kosten, aber der/die Eigentümer den Gewinn.	
Ich rege an, dass die Gemeinde entweder	Die Anregungen werden zur Kenntnis genommen und außerhalb de
a) die Grundstücke im Bereich WA 2 vor der Planänderung erwirbt und dann zum Wohle des Gemeindehaushaltes nach erfolgter Überplanung/Umwidmung selbst an einen Investor veräußert, oder b) eine Überplanung/Umwidmung der bisher als Fläche für den Gemeinbedarf ausgewiesenen Bereiche zu einem Wohngebiet nur verabschiedet, wenn	Bebauungsplanverfahrens weiter geprüft.
gleichzeitig die Bebauung des WA 2 in Abstimmung mit dem Eigentümer (und ggf. Investor) mittels eines städtebaulichen Vertrages geregelt wird. Hierbei kann und sollte die Gemeinde	
• eine Kostenübernahme für das Planverfahren und die Gutachten vorsehen.	
 konkrete Festlegungen für die von ihr gewünschte Bebauung verbindlich vereinbaren (u.a. Anzahl/Typ der Gebäude mit Umfang und Art der barrierefrei/seniorengerecht auszuführenden Wohneinheiten), 	
 konkrete gestalterische Vorstellungen geltend machen (z.B. Verhindern eines "Alu-Glas-Beton-Designs" oder eines nicht ortsverträglichen Architektenmodelles) 	
 eine Vereinbarkeit der Nutzung mit den benachbarten vorhandenen Bebauungen und mit dem benachbarten Landschaftsschutzgebiet sicherstellen. 	

Bürger:In 3: Schreiben vom 09.01.2023 2.

Zusammenfassung der Äußerung

Der Bebauungsplan wie derzeit geplant/vorliegend würde dem Besitzer Die Gemeinde hält die getroffenen Festsetzungen für ausreichend. jegliche Bauvorhaben ermöglichen, solange sie nur den baurechtlichen Vorschriften genügen und mit den Bestimmungen des Bebauungsplanes übereinstimmen. Beispielsweise wären im Bereich des WA 2 auch mehr als die angedachten zwei Wohngebäude (mit je 8 Wohneinheiten) denkbar, solange sie z.B. die Abstandsregelungen einhalten. Ebenso wäre die Errichtung von Loft-Häusern für hochpreisige Eigentumswohnungen zulässig. Letzteres wäre besonders attraktiv. da das Grundstück nach Süden in Ortsrandlage unverbaubar direkt an die Natur angrenzt.

Abwägungsvorschlag

04. Lärmschutz

Die Schalltechnische Untersuchung betrachtet die im Plangebiet bestehenden und die von außen auf das Plangebiet einwirkenden Emissionsquellen umfassend und nachvollziehbar.

Ich vermisse jedoch Aussagen zu folgenden Aspekten:

- Mit Ausweisung eines Teils des Plangebietes als Mischgebiet (MI) wird in diesem Bereich die Ansiedelung zusätzlicher/künftiger gewerbliche Nutzungen eröffnet, die - selbst bei Einhaltung der nach TA Lärm geltenden Emissionsgrenzwerte - zu der bestehenden Lärm(vor)belastung beitragen können. Zudem bleibt fraglich, inwieweit die vorhandenen Nutzungen bereits die mögliche Schallemissionsgrenzen vollständig ausnutzen.
- Der aus dem Plangebiet emittierter Lärm wirkt auch auf benachbarte Bereiche (u.a. auf die Wohnbebauung nördlich der L 106) ein. Diese ist -wie ein Teil des Plangebietes- bereits durch den Verkehrslärm vorbelastet. Es wäre zu prüfen, ob/welche zusätzlichen Einwirkungen durch die Überplanung auf dieses (unbeplante, aber der Bauform in weiten Teilen einem allgemeinen Wohngebiet gleichstehenden) Nachbarschaft durch die Überplanung entstehen bzw. entstehen können.

Ich rege an, die Schalltechnische Untersuchung um die vorgenannten Aspekte zu ergänzen und zu prüfen, ob sich hieraus ggf. für das Plangebiet und damit für den Bebauungsplan - die Erfordernis einer

Die Äußerung wird zu Kenntnis genommen.

Laut Aussage des Gutachters bestehen keine schallschutzfachlichen Bedenken gegenüber der Planung, sofern die genannten planerischen Schallschutzmaßnahmen erfolgen. Diese sind in den Festsetzungen enthalten.

2. Bürger:In 3: Schreiben vom 09.01.2023	
Zusammenfassung der Äußerung	Abwägungsvorschlag
Schallemissionsbeschränkung unterhalb der maximal zulässigen Richt- bzw. Empfehlungswerte bzw. die Erfordernis der Vorgabe einer Lärm-Kontingentierung ergeben könnte.	
05. Löschwasserbedarf In der Begründung ist unter Nr. 12.2 (Löschwasser/Brandschutz) angegeben,	Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und auf der Ebene der Ausführungsplanug berücksichtigt.
es sei "in der Regel ein Löschwasserbedarf von mindestens 48 m³/h (bei Wohnnutzungen) bis ca. 96 m³/h (bei gewerblichen Nutzungen) über einen Zeitraum von 2 Stunden erforderlich".	Die Begründung wird redaktionell angepasst.
Ich weise darauf hin, dass auch in den als allgemeine Wohngebiete ausgewiesenen Bereichen (WA 1 und WA 2) im Rahmen des Grundschutzes eine Löschwassermenge von mindestens 96 m³/h über die Dauer von 2 Stunden erforderlich ist. Denn für das Plangebiet ist die Zeile "mittlere Gefahr der Brandausbreitung" der Tabelle 1 des DVGW-Arbeitsblattes W 405 "Bereitstellung von Löschwasser durch die öffentliche Trinkwasserversorgung" anzusetzen. Da die Umfassungen der Gebäude im Plangebiet in der Regel nicht feuerbeständig/feuerhemmend ausgeführt sind, kann die Zeile "niedrige Gefahr der Brandausbreitung (und damit die Erfordernis von nur 48 m³/h) nicht angesetzt werden. Ich rege an, die Beschreibung entsprechend zu ändern und die Verfügbarkeit einer Löschwassermenge von mind. 96 m³/h über die Dauer von 2 Stunden für den Bereich der allgemeinen Wohngebiete zu prüfen bzw. sicherzustellen.	
Gemäß § 8 Abs. 2 LBO SH ist bei Gebäuden mit mehr als zehn Wohnungen auf dem Baugrundstück oder in unmittelbarer Nähe ein ausreichend großer Spielplatz für Kleinkinder anzulegen. Im Bereich des WA 2 werden mehrere Gebäude mit jeweils 8 Wohneinheiten geplant, wodurch für jedes einzelne Gebäude diese Bestimmung der LBO nicht einschlägig wird.	Die Äußerung wird wie folgt berücksichtigt. Die Hinweise für die Anordnung von Spielplätzen auf der Ebene de Baugenehmigungsplanung weitergehend geprüft.

2. Bürger:In 3: Schreiben vom 09.01.2023

Zusammenfassung der Äußerung

Jedoch rechtfertigt die Gesamtzahl der neu errichteten Wohneinheiten die Erfordernis einer Spielanlage, zumal die umliegenden Grundstücke durchweg private Einzel- und Doppelhäuser sind und somit keine öffentliche Spielfläche in der unmittelbaren Nähe vorhanden ist. Der Fußweg zu der hinter dem Bürgerhaus liegenden KiTa verläuft entlang der stark befahrenen Hauptstraße, ist daher mit Verkehrsrisiken behaftet und somit für Kinder nicht unmittelbar und gefahrlos erreichbar.

Auch die Tatsache, dass das Plangebiet im Übrigen ein überplanter Bestand ist, begründet nicht den Verzicht auf die Anlage eines Kinderspielplatzes, da die Anlage eines Spielplatzes für Kleinkinder im Rahmen der hier erfolgenden Überplanung auch für bestehende Gebäude verlangt werden kann, wenn dies zum Schutz der Kinder erforderlich ist (§ 8 Abs. 2 Satz 3 LBO SH).

Ich rege an, aufgrund der Gesamtzahl der im Plangebiet ermöglichten Wohneinheiten und in Anbetracht der auch im Bestand vorhandenen bzw. künftig zulässigen weiteren Wohneinheiten die Anlage einer Kinderspielfläche im Bereich des WA 2 vorzusehen/vorzuschreiben (zulässig gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 22 BauGB).

07. Bebaubarer Bereich

In Abschnitt 3.4 der Begründung wird als einer der Gründe für die Überplanung des Gebietes das Ortsentwicklungskonzept der Gemeinde Appen aus dem Jahr 2008 genannt. Hiernach werde im/am Plangebiet die Verödung des neuen Ortskerns vorgesehen und an der Hauptstraße eine Promenade angedacht, die das Bürgerhaus und die neue KiTa im Westen mit den Läden im Osten verbinden soll. Im Plangebiet selbst soll langfristig auch ein Marktplatz entwickelt werden.


Dieses ist im Ortsentwicklungskonzept als "Vorzugsvariante" von mehreren Alternativen dargestellt. Legt man jedoch die Plandarstellung des B-Planes mit der (in der Begründung auf Seite 9 dargestellten) Zeichnung der Vorzugsvariante des Ortsentwicklungskonzeptes und einer Darstellung der Bestandsgebäude (Quelle: Geoportal Kreis Pinneberg) übereinander, so wird erkennbar, dass die Grenze des zulässig bebaubaren Bereiches auch das Flurstück 35/5 einschließt, auf dem jedoch gemäß Planziel und

Abwägungsvorschlag

2. Bürger:In 3: Schreiben vom 09.01.2023

Zusammenfassung der Äußerung

Ortsentwicklungskonzept eine Verbreiterung der "Promenade" zum künftig vorgesehenen "Markplatz" vorgesehen ist.



Bildmontage aus B-Plan, Bestandsgebäuden und Vorzugsvariante OEK (Quellen: Planzeichnung, Begründung und Geoportal Kreis Pinneberg)

Eine bauliche Erweiterung der vorhandenen Nutzung innerhalb der derzeit beabsichtigten Baugrenzen würde jedoch der künftigen Umgestaltung entgegenstehen.

Ich rege an, die Grenze des bebaubaren Bereiches (blaue Linie mit schwarzen Dreiecken) so zu verändern, dass sie das Flurstück 35/5 (und damit den als Promenade/Marktplatz vorgesehenen Bereich - oben grün eingefärbt -) nicht mit einschließt. Auf die dort bereits vorhandene Bebauung hätte das keinen Einfluss, da diese Bestandsschutz genießt. Es würde jedoch eine von der Gemeinde nicht gewollte (den Planzielen der Ortsentwicklung zuwiderlaufende) weitere Bebauung dieses Bereiches verhindern.

Das Errichten des "Marktplatzes" wäre nach Aufgabe der bisherigen Nutzung weiterhin möglich, da die Errichtung von Straßen-Wegeflächen als

Abwägungsvorschlag

Die Äußerung wurde berücksichtig.

Die Baugrenze wurde soweit zurückgenommen, so dass der vorhandene Gebäudebestand planungsrechtlich gesichert wird. Die Errichtung des Marktplatzes wäre möglich.

2. Bürger:In 3: Schreiben vom 09.01.2023	
Zusammenfassung der Äußerung	Abwägungsvorschlag
Nebenanlagen auch außerhalb der Baugrenzen zulässig bleibt (§ 23 Abs. 5 i.V.m. § 14 Abs. 1 BauNVO).	
In der Begründung ist unter Nr. 6.5 für Werbeanlagen als Auflage vorgesehen; "Beleuchtete Werbeanlagen sind zudem innerhalb des Nachtzeitraums (22:00 - 06:00 Uhr) unzulässig." Diese Auflage fehlt jedoch im Textteil der Satzung. Ich rege an. die fehlende Auflage in den Textteil unter Nr. 12 (Werbeanlagen) mit aufzunehmen. Die Begründung ist nicht normativer Bestandteil des Bebauungsplans. Ihr Inhalt hat nicht die Rechtswirkungen von Festsetzungen. Regelungen mit normativer Wirkung können daher nicht in der Begründung, sondern nur in Form von Festsetzungen durch Zeichnung oder Text im Bebauungsplan selbst getroffen werden (vgl. Internetseite "JuraMagazin" vom Technologiezentrum Dortmund; http://www.jura magazin.de/rechtsverbindlich.html; Abruf 27.12.2022).09	Der Hinweis wurde bereits wie folgt berücksichtigt. Die Festsetzung ist unter 6.5 bereits enthalten 6.5 Artenschutz - insektenfreundliche Beleuchtung Zum Schutz von Fledermäusen und nachtaktiver Insekten sowie zu Energieeinsparung ist die Außenbeleuchtung insektenfreundlich auszuführen. Dies beinhaltet staubdichte, nach unten ausgerichtete und zu den Knick und Grünflächen hin abgeschirmte Leuchten, so dass eine direkte Lichteinwirkung vermieden wird. Eine direkte Beleuchtung der Knicks und Hecken an den Außenseiten des Plangeltungsbereichs ist unzulässig. Die vorgenannten Einschränkungen gelten auch für beleuchtete Werbeanlagen. Beleuchtete Werbeanlagen sind zudem innerhalb des Nachtzeitraums (22:00 - 06:00 Uhr) unzulässig.
09. Sichtdreiecke an Straßeneinmündungen In der Abwägung wurde der nachfolgend nochmal wiedergegebenen Anregung "In der Planzeichnung sind keine Sichtdreiecke dargestellt. Bis an die Einmündungen herangeführte Bepflanzungen, Straßenbegleitgrün sowie Einfriedungen und hoch wachsende Hecken an Grundstücksgrenzen können jedoch zu einer Einschränkung der Sichtweiten führen.	
Das betrifft insbesondere die - Einmündung Eekhoff in die Hauptstraße - Einmündung Op'n Bouhlen in den Eekhoff Die derzeitige Festsetzung des Textteils "In den Sichtdreiecken [] darf von den Festsetzungen abgewichen werden" ist eine Kann-Bestimmung ohne konkrete Rahmenangaben und genügt daher nicht als Vorgabe, die Sichtdreiecke in der erforderlichen Weise frei zu halten.	Die Äußerungen werden zur Kenntnis genommen.

2. Bürger:In 3: Schreiben vom 09.01.2023

Zusammenfassung der Äußerung

Ich rege an, in der Planzeichnung die Sichtdreiecke in der erforderlichen Größe gemäß "Richtlinie für die Anlage von Stadtstraßen" (RASt-06) darzustellen und in den Textteil eine Auflage aufzunehmen, dass diese Sichtdreiecke in der erforderlichen Weise dauerhaft von Bewuchs oder sonstigen Sichthindernissen freizuhalten sind." nicht gefolgt mit dem Hinweis, die Sichtdreiecke befänden sich außerhalb der Bauflächen.

Ich weise darauf hin, dass ohne eine Darstellung der Sichtdreiecke gar nicht ermittelt werden kann, ob sich die Sichtdreiecke innerhalb oder außerhalb der Bauflächen befinden. Zudem können ggf. sichtbehindernd wirkenden Einfriedungen/Hecken als Nebenanlagen auch zulässig außerhalb der Bauflächen errichtet werden.

Die o.g. Anregung wird daher weiterhin/erneut aufrechterhalten: Ich rege an, die Sichtdreiecke in der Planzeichnung darzustellen.

10. Grundwasserabsenkung

Gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7 lit. a und 1 BauGB sind die Belange des Umweltschutzes bei der Aufstellung des Bebauungsplanes zu berücksichtigen. Das Plangebiet grenzt unmittelbar an das Landschaftsschutzgebiet LSG 05 "Holmer Sandberge und Moorbereiche" des Kreises Pinneberg an.

Gemäß "Kreisverordnung über das Landschaftsschutzgebiet "Holmer Sandberge und Moorbereiche" (LSG 05) im Kreis Pinneberg vom 20.12.2002" ist eines der Schutzziele ausdrücklich "die vorhandenen hohen Grundwasserstände zu erhalten" (§ 3 Abs. 3 Nr. 2.5 der v.g. Kreisverordnung).

Zudem ist im Landschaftsschutzgebiet ausdrücklich verboten u.a.

"Benutzungen des Grundwassers (durch z.B. Einleiten von Stoffen, Entnahmen, Aufstauen, Absenken und Umleiten), die geeignet sind, dauernd oder in einem nicht nur unerheblichen Ausmaß schädliche Veränderungen der physikalischen, chemischen oder biologischen Beschaffenheit des Wassers herbeizuführen."(§ 4 Abs. 1 Nr. 5 der v.g. Kreisverordnung; Hervorhebung in fett durch mich).

Abwägungsvorschlag

Die Darstellung der Sichtdreicke ist nicht erforderlich da sie innerhalb der Verkehrsfläche liegen

Der Anregung wird gefolgt

Der Hinweis wird in den Unterlagen ergänzt.

Zusammenfassung der Äußerung	Abwägungsvorschlag
Ich rege an, als zusätzliche Auflage in den Textteil aufzunehmen.	
"Bauliche und technische Maßnahmen, die zu einer dauerhaften Absenkung des Grundwasserspiegels führen, sind im Plangebiet unzulässig.", da gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 20 und 24 BauGB auch Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft sowie die zur Vermeidung oder Minderung von schädlichen Umwelteinflüssen zu treffenden Maßnahmen vorgegeben werden dürfen.	
11. Redaktionelle Fehler	Die Unterlagen werden redaktionell angepasst.
Ich rege an, den Text an folgenden Stellen zu korrigieren: 1) Planzeichnung, Textteil: Im Nr. 6.1 empfehle ich die Korrektur des Tippfehlers "Stamm\hichumfang".	
2) Planzeichnung, Textteil: Unter Nr. 7.3 erfolgen Festlegungen nur für einoder zweigeschossige Gebäude. Im als Mischgebiet ausgewiesenen Planbereich sind jedoch auch dreigeschossige Gebäude zugelassen worden. Ich empfehle eine Korrektur von "zweigeschossig" zu "zwei- oder dreigeschossig" bzw. zu "mehrgeschossig". (ebenso in der Begründung)	
3) Begründung, Nr. 8.6 (Verteidigungsanlage Appen): " in dem sich auch Heidgraben befindet" Der Text ist offenbar aus einem anderen Entwurf kopiert? Ich empfehle eine Änderung zu " in dem sich auch das Planqebiet befindet".	s.o.
4) Begründung, Nr. 11: Hier wurde offenbar bei den Auflagen der Wortlaut aus einer Einwendung/Stellungnahme unverändert übernommen. Der unter den Auflagen/Rahmenbedingungen enthaltene Satz "Ich gehe davon aus, daß "sollte umformuliert werden.	s.o.
5) Abwägungstabelle, Seite 27: "Von der Öffentlichkeit wurde im Rahmen der Auslegung keine Anregungen abgegeben" [sic] Der Satz ist sowohl grammatikalisch falsch (Singular/Plural bei "wurde Anregungen") wie auch sachlich falsch (Es sind mehrere Stellungnahmen abgegeben worden). Ich empfehle eine Korrektur.	s.o.
III. Schlussbemerkung	Die Gemeinde bedankt sich für die Hinweise.

2. Bürger:In 3: Schreiben vom 09.01.2023 Zusammenfassung der Äußerung Abschließend möchte ich meiner Hoffnung Ausdruck verleihen, mit diesen Anmerkungen und Anregungen zu einer verbesserten Ausgestaltung des B-Planes beitragen zu können und so einen konstruktiven Beitrag zur weiteren Ortsentwicklung zu leisten. Bitte senden Sie mir das Ergebnis der Abwägung zu. Vielen Dank.