

IBH

Kostenschätzung Fensterarbeiten ; MFH Lindenstraße 5, 25482 Appen

Kostenschätzung

WS

[Wählen Sie das Datum aus]

| OZ | StL-Nr | Menge | Einheit | Einh.-Preis | Ges.-Betrag |
|------|--------|--|---------|-------------|-------------|
| 0001 | | Fenster ausbauen 1,40*1,40, vorziehen Fenster ausbauen; Holz-/kunststofffenster ausbauen, vorziehen ca. 6,0cm ausrichten und wieder einbauen. Größe: ca. 1,40*1,40m komplett ausbauen, vorbereiten und wieder neu montieren | | | |
| | | 6,00 | St | 250,000 € | 1.500,000 € |
| 0002 | | Laibungsverkleidung, Kunststoff montieren umlaufend an der Laibung B= 6,0 cm Kunststoff Stakkosit o.glw. | | | |
| | | 6,00 | St | 100,000 € | 600,000 € |
| 0003 | | Fensterbank anpassen Fehlstellen mit Passstück schliessen | | | |
| | | 6,00 | St | 125,000 € | 750,000 € |
| | | Kunststofffenster weiß Blendrahmen bis 75 cm Isolierverglasung 2 Scheiben Ug 1,1 Wärmeschutz gem. DIN ohne Sprosse mit Beschlag Hersteller: | | | |
| 0004 | | wie vor, jedoch 0,8*0,6 jedoch Größe: ca. 1,40*1,40 | | | |
| | | 2,00 | St | 125,000 € | 250,000 € |

| OZ | StL-Nr | Menge | Einheit | Einh.-Preis | Ges.-Betrag |
|------------------|--------|---------------------|---------|-------------|-------------|
| ----- | | | | | |
| Zusammenstellung | | | | | |
| | | Summe | | | 3.100,000 € |
| | | + 19 % Umsatzsteuer | | | 589,000 € |
| | | Gesamt | | | 3.689,000 € |