Gemeinde Heist

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 476/2013/HE/BV

Fachteam: Ordnung und Technik	Datum: 04.09.2013
Bearbeiter: Uwe Denker	AZ: 7 /

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Finanzausschuss der Gemeinde Heist	09.09.2013	öffentlich
Gemeindevertretung Heist	16.09.2013	öffentlich

Friedhof der Gemeinde Heist - Maßnahme gegen Wildverbiß

Sachverhalt:

In dem Antrag der CDU-Fraktion vom 05.08.2013 geht es um die Gestaltung des Friedhofs und Maßnahmen gegen Wildverbiss.

Der Ausschuss für Bau-, Umwelt- und Feuerwehrangelegenheiten hat sich kurzfristig des Themas Wildverbiss an den Pflanzen und Trauergebinden angenommen und auf seiner Sitzung am 03.09.2013 beraten.

Stellungnahme der Verwaltung:

Dem Problem des Wildverbisses ist mit einer geschlossenen Einfriedigung zu begegnen.

Die Nordseite des Friedhofes ist mit einem fast intakten Wildschutzzaun versehen. Kleine Instandsetzungen sind hier ausreichend.

Reparaturkosten ca. 300,- €.

Im östlichen und westlichen Bereich ist die Einfriedigung nur noch partiell bzw. gar nicht mehr vorhanden. Hier wäre eine neue Einfriedigung einschl. notwendiger Pforten notwendig.

Es sind ca. 330 lfdm. Zaun zu erneuern. Eine Höhe von 1500 mm wird für ausreichend gehalten, da das Wild aus benachbarten Gärten kommt und kaum Druck für große Sprünge verspürt. Hinzu kommt, dass der Eingangsbereich nur bis zu 1200 mm Höhe eingefriedigt ist.

Für den Zugang von Süden (Heideweg) und von Osten durch den Wald sind Pforten erforderlich.

a)Die kostengünstigste Lösung wäre die Aufstellung eines Zaunes aus Knotengeflecht (wie Wildschutz an Straßen oder in der Baumschulwirtschaft), Höhe 1500 mm, T-Pfosten aus Stahl, verzinkt, mit Montage.

Kosten:

330 lfdm. Zaunmaterial + Montage - ca. 2.800 € brutto
1 St Pforte, b=1000 mm, + Montage - ca. 900 € brutto
1 St Pforte, b=3000 mm, + Montage - ca. 1.400 € brutto
1 ps Abbau Altzaun + Entsorgung - ca. 500 € brutto

Gesamt: ca. 5.600 € brutto

b) Eine wirtschaftlich, optisch und nachhaltige Lösung stellt ein Maschendrahtzaun, Höhe 1.500 m, Stahlpfosten, Spannstreben und Spanndrähte, alles verzinkt, grün, mit Montage dar.

Kosten:

330 lfdm. Zaunmaterial + Montage - ca. 5.900 € brutto
1 St Pforte, b=1000 mm, + Montage - ca. 900 € brutto
1 St Pforte, b=3000 mm, + Montage - ca. 1.400 € brutto
1 ps Abbau Altzaun + Entsorgung - ca. 500 € brutto

Gesamt: ca. 8.700 € brutto

Finanzierung:

Im Haushalt sind die erforderlichen Mittel nicht vorgesehen. Eine Finanzierung erfolgt im Vermögenshaushalt durch Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in der entsprechenden Höhe.

Beschlussvorschlag:

Der Finanzausschuss empfiehlt / die Gemeindevertretung beschließt die Reparatur des vorhandenen Wildschutzzaunes an der Nordseite und die Erneuerung der Einfriedigung an der Süd- und Ostseite einschl. der Zugangspforten.

Es wird über den Vorschlag:

- a) mit Kosten von 300 € + 5.600 € = 5.900 € (zutreffendes ankreuzen!)
 b) mit Kosten von 300 € + 8.700 € = 9.000 € (zutreffendes ankreuzen!)

abgestimmt. Die entsprechend erforderlichen Haushaltsmittel werden aus der allgemeinen Rücklage bereitgestellt.

Neumann

Anlagen: keine