Ihr Gesprächspartner:

AB Automatic GmbH & Co. KG, Gutenbergstr. 9, 21423 Winsen

Kühl Haus -und Grundstücksverwaltung
Herr Ulrich Kühl
25436 Uetersen

Angebot

Nummer	2000490
Datum	06.02.2014
Projekt-Nr.	1999999
Kunden-Nr.	

Amtsgebäude Appen Umbau Schiebetüranlagen

Pos	Menge	Einh.	Text	Einzelpreis	Gesamtbetrag
			Sehr geehrter Herr Kühl, wir danken Ihnen für Ihre Anfrage, und bieten Ihnen hiermit auf Grundlage Ihrer Anfrage, sowie der örtlichen Besichtigung v.unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen (finden Sie auf www.ab-automatic.de) wie folgt freibleibend an. • Lassen Sie sich von der Schweizer-Qualität der Anlagen überzeugen. • Die Gilgen Produkte werden in unserem Hause konfektioniert und durch eigene geschulte Mitarbeiter montiert. • Wartung und Servicearbeiten werden durch eigene Servictechniker mit entsprechender Ersatzteilbevorratung an den Fahrzeugen durchgeführt. • **In der vorliegenden Produktbeschreibung wird eine Verriegelung mit der Funktion spannungslos "offen gefordert" , bedeutet bei Spannungsausfall ist die Anlage nicht mehr verrieglt! Ist das gewollt?**		
1			**Standort: Außenanlage** Anlagenabmessungen 1.500 mm - Durchgangsbreite 2.105 mm - Durchgangshöhe 3.200 mm - Träger/Verkleidung/Anlagenbreite 2.205 mm - Gesamthöhe **alle LM-Teile sind RAL nach Wahl farbbeschichtet**	**5.025,00 EUR**	
1.1	1,00	Stck	2-flgl. Gilgen Schiebetüranlage SLX2red redundant baumustergeprüft für den Einsatz in Rettungswegen gemäß DIN 18650 • Netzanschluss mit Gerätestecker CH 230V/50 Hz • Umkehr-/Stop-Automatik als Einklemmschutz • Notbetrieb mit Batterie und Ladeüberwachung	5.025,00 EUR	5.025,00 EUR

Seite 2 folgt

Übertrag 5.025,00 EUR

Pos	Menge	Einh.	Text	Einzelpreis	Gesamtbetrag
				Übertrag:	**5.025,00 EUR**
			für 30 Min. Dauerbetrieb bei Stromausfall • Automatische Türverriegelung, mit mechanischer Handentriegelung innen • Antriebsverschalung, aufklappbar mit Revisionsarretierung 1 Stück Display-Tastenprogrammschalter D-BEDiX für die Wahl der Türfunktionen „Automatik - Hand - Nacht - Ausgang - Offen" vorgerichtet für baus. zu liefernden Profilhalbzylinder 10/30 mm 2 Stück Bewegungsmelder/Schließkantenüberwachung Innen: Montage in der unteren der Antriebsverkleidung Außen: Montage AP-Ausführung extern		
1.2	2,00	Stck	Schiebetürflügel aus ungedämmten Aluminium-Feinrahmenprofilen Typ Gilgen PSX Verglasung: ISO-Sicherheitsglas 24 mm inkl. 1 Satz Anschlussprofile Türflügel/Fassadenandichtung		
1.3	2,00	Stck	Schutzflügel aus 10 mm ESG, klappbar mit Bodenarretierung zur Sicherung der Quetsch- und Scherkanten im Bereich der Nebenschließkanten		
1.4	1,00	kpl.	Preis inkl. Lieferung, Montage, Anschluss und Inbetriebnahme		
2			**<u>Standort: Innenanlage</u>** Anlagenabmessungen 1.500 mm - Durchgangsbreite 2.105 mm - Durchgangshöhe 3.200 mm - Träger/Verkleidung/Anlagenbreite 2.205 mm - Gesamthöhe **alle LM-Teile sind RAL nach Wahl farbbeschichtet**	**5.025,00 EUR**	
2.1	1,00	Stck	2-flgl. Gilgen Schiebetüranlage SLX2red redundant baumustergeprüft für den Einsatz in Rettungswegen gemäß DIN 18650 • Netzanschluss mit Gerätestecker CH 230V/50 Hz • Umkehr-/Stop-Automatik als Einklemmschutz • Notbetrieb mit Batterie und Ladeüberwachung für 30 Min. Dauerbetrieb bei Stromausfall • Automatische Türverriegelung, mit mechanischer Handentriegelung innen • Antriebsverschalung, aufklappbar mit Revisionsarretierung 1 Stück Display-Tastenprogrammschalter D-BEDiX für die Wahl der Türfunktionen „Automatik - Hand - Nacht - Ausgang - Offen" vorgerichtet für baus. zu liefernden Profilhalbzylinder 10/30 mm 2 Stück Bewegungsmelder/Schließkantenüberwachung Innen: Montage in der unteren der Antriebsverkleidung Außen: Montage AP-Ausführung extern	5.025,00 EUR	5.025,00 EUR
2.2	2,00	Stck	Schiebetürflügel aus ungedämmten Aluminium-		

Seite 3 folgt

HRA200649 Amtsgericht Lüneburg
GF: Christian Auschra
GF: Claus-Peter Beinroth

Steuer-Nr.: 50/201/07448
USt-IdNr.: DE 259010769

pHG: Auschra & Beinroth Verwaltungs GmbH
HRB 200767 Amtsgericht Lüneburg
GF: Christian Auschra, Claus-Peter Beinroth

Eigentumsvorbehalt der gelieferten Ware bis zur vollständigen Bezahlung.
Erfüllungsort&Gerichtsstand: Winsen (Luhe)

Tel.: 04171 / 60 16 59 - 0
Fax: 04171 / 60 16 59 - 29

Notdienst 0151 / 52 62 15 49

Volksbank Lüneburger Heide eG, BLZ 240 603 00, Konto 4 203 642 900
BIC: GENODEF1NBU, IBAN: DE85 2406 0300 4203 6429 00

Hamburger Sparkasse, BLZ 200 505 50, Konto 1387 1326 06
BIC: HASPDEHHXXX, IBAN: DE98 2005 0550 1387 1326 06

Sparkasse Harburg-Buxtehude, BLZ 207 500 00, Konto 90 37 14 02
BIC: NOLADE21HAM, IBAN: DE43 2075 0000 0090 3714 02

info@ab-automatic.de **www.ab-automatic.de**

Pos	Menge	Einh.	Text	Einzelpreis	Gesamtbetrag
				Übertrag:	**10.050,00 EUR**
			Feinrahmenprofilen Typ Gilgen PSX Verglasung: ISO-Sicherheitsglas 24 mm inkl. 1 Satz Anschlussprofile Türflügel/Fassadenandichtung		
2.3	2,00	Stck	Schutzflügel aus 10 mm ESG, klappbar mit Bodenarretierung zur Sicherung der Quetsch- und Scherkanten im Bereich der Nebenschließkanten		
2.4	1,00	kpl.	Preis inkl. Lieferung, Montage, Anschluss und Inbetriebnahme		
3			**Optionen:**		
3.1		Satz	2 Stück Bodenschlösser inkl. Edelstahlschließblech zur zusätzlichen Verriegelung der Türflügel in den Fußboden montiert auf dem unteren Sockelprofil, nur von innen schließend, vorgerüstet zur Aufnahme eines bauseitigen PHZ (Länge 30-32 mm), Farbe: silbereloxiert, Preis inkl. Lieferung, Montage	246,00 EUR	
3.2		Stck	Türstands- und Verriegelungsüberwachung TUWE, für externen Alarm, VDS geprüft	166,00 EUR	

Gefahren - / Risikobewertung gemäß DIN 18650
Eine Gefahrenbewertung vor Ort erfolgte nicht. Die angebotene Sicherheitseinrichtung entspricht dem heutigen Standard und Stand der Technik gemäß der DIN 18650.
Der Nutzerkreis wurde gemeinsam mit dem Auftraggeber/Nutzer nicht definiert.
Besondere mögliche Gefährdungen der Nutzer durch bauliche Gegebenheiten wurden nicht berücksichtigt, und mit dem Auftraggeber abgestimmt.
Das Angebot enthält die entsprechende Sicherheitselemente bzw. Schutzmaßnahmen.
Bauliche Änderungen oder Änderungen des Nutzerkreises müssen durch den Auftraggeber/Nutzer umgehend der ausführenden Firma gemeldet werden, da diese eventuell zu Änderungen der Schutzmaßnahmen/Einrichtungen führen können.

Lieferzeit:
ca. 5 Wochen nach Rücksendung der unterschriebenen Auftragsbestätigung und Klärung aller technischen und kaufmännischen Details

Baus. Leistungen:
Sämtliche Kabellieferung und -verlegung,
Installation der 230V Zuleitung,
Maler-, Maurer-, Putz-, Stemmarbeiten
Anpassung eventueller Fliesenarbeiten, Montage erfolgt auf fertig Fußboden/an fertigem Element
Unterkonstruktionen sind bauseits zu erstellen
Bodenschwellen oder Folienabdichtungen sind bauseits zu erstellen.

Die Preise sind so kalkuliert, dass die Montage, die Anschlussarbeiten und die Übergabe in einem Arbeitsgang erfolgen. Das setzt voraus, dass bauseitige Leistungen vor Montagebeginn fertig gestellt sind. Nicht von uns zu vertretene An- und Abfahrten, werden gesondert in Rechnung gestellt. Dieses trifft besonders dann zu, wenn vereinbarte Vorleistungen nicht erbracht sind.
Änderungen der Einstellungsparameter nach Abnahme, zusätzliche Änderungen, etc., sind grundsätzlich möglich, werden jedoch gesondert berechnet.

Seite 4 folgt

HRA200649 Amtsgericht Lüneburg
GF: Christian Auschra
GF: Claus-Peter Beinroth

Steuer-Nr.: 50/201/07448
USt-IdNr.: DE 259010769

pHG: Auschra & Beinroth Verwaltungs GmbH
HRB 200767 Amtsgericht Lüneburg
GF: Christian Auschra, Claus-Peter Beinroth

Eigentumsvorbehalt der gelieferten Ware bis zur vollständigen Bezahlung.
Erfüllungsort&Gerichtsstand: Winsen (Luhe)

Tel.: 04171 / 60 16 59 - 0
Fax: 04171 / 60 16 59 - 29

Notdienst 0151 / 52 62 15 49

Volksbank Lüneburger Heide eG, BLZ 240 603 00, Konto 4 203 642 900
BIC: GENODEF1NBU, IBAN: DE85 2406 0300 4203 6429 00

Hamburger Sparkasse, BLZ 200 505 50, Konto 1387 1326 06
BIC: HASPDEHHXXX, IBAN: DE98 2005 0550 1387 1326 06

Sparkasse Harburg-Buxtehude, BLZ 207 500 00, Konto 90 37 14 02
BIC: NOLADE21HAM, IBAN: DE43 2075 0000 0090 3714 02

info@ab-automatic.de **www.ab-automatic.de**

Pos	Menge	Einh.	Text	Einzelpreis	Gesamtbetrag
			Übertrag:		**10.050,00 EUR**

Zahlungen:
1/3 bei Auftragserteilung, zahlbar sofort rein netto
1/3 vor Anlieferung der Ware / Montagebeginn
1/3 nach Inbetriebnahme, zahlbar 14 Tage nach Rechnungsdatum rein netto.
oder durch die Ausreichung einer Bankbürgschaft über die Höhe der Auftragssumme durch die Hausbank.
Voraussetzung für diese Zahlungsbedingung ist eine positive Bonitätsprüfung durch unser Haus.
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum!

Teilrechnungen:
Verschiebt sich der vereinbarte Liefertermin durch nicht von uns verursachte Gründe um mehr als 4 Wochen, so berechnen wir 70 % des Auftragswertes auch vor Abruf bzw. Einbau der Ware

Gewährleistung:
2 Jahre nach Inbetriebnahme in Verbindung mit dem Abschluss eines Wartungsvertrages vor Ablauf des 1. Jahres.
Entsprechend der DIN 18650 Absatz 5.1.2 und 5.1.3 muss vor Inbetriebnahme und mindestens einmal jährlich, eine Überprüfung (Wartung) an automatischen Tür- und Toranlagen von dafür ausgebildeten Personen durchgeführt und nach einer Kontrollliste in einem Prüfbuch dokumentiert werden.
Die ausgefüllte Kontrollliste muss vom Betreiber ein Jahr lang aufbewahrt werden.
Der Hersteller muss den Betreiber auf die Aufbewahrungspflicht hinweisen. Der Abschluss eines Wartungsvertrages beinhaltet die geforderte Überprüfung der Anlage/n auf sicheren Betrieb
Nach der Montage müssen die eingebauten Anlagenteile sofort abgenommen werden (Sichtprüfung).
Ab Montageende obliegt die Sicherungspflicht gegen jede Art der Beschädigung, dem Auftraggeber.
Die Gewährleistungsfrist beginnt mit Inbetriebnahme oder Nutzung der Anlage, unabhängig einer formellen Abnahme, Übergabe, oder Einweisung.

Die Inanspruchnahme von Gewährleistungen setzt die termingerechte und vollständige Bezahlung voraus!

Bindefrist:
Wir halten uns an das Angebot 3 Monate gebunden

Unsere baumustergeprüften oder zugelassenen Produkte garantieren Ihnen langfristige Investitionssicherheit.

Für Fragen zu dem Angebot steht Ihnen obengenannter Ansprechpartner gerne zur Verfügung.
Bitte prüfen Sie unser Angebot, über einen Auftrag würden wir uns freuen.

Mit freundlichen Grüßen
AB Automatic GmbH & Co. KG

Claus-Peter Beinroth
Geschäftsführung
(maschinell erstellt, ohne Unterschrift gültig)

Summe	MwSt%	MwSt-Betrag	Angebotsbetrag
10.050,00 EUR	**19,0 % (10.050,00 EUR)**	**1.909,50 EUR**	**11.959,50 EUR**

Zahlbar innerhalb von 14 Tagen netto.