Bereich bauliche Instandhaltung und Erneuerung

Pos.	Anlagenteil	Lösungsvorschlag	Kosten	Priorität / Jahr	Bemerkung
1	Kapelle: Deckenvertäfelung hat sich gelöst	Unfallgefahr beseitigen		unverzüglich	Fremdvergabe
2	Breite Treppe vom Ehrenhain zur Kapelle	Unfallgefahren beseitigen (Verkehrssicherungspflicht) Treppe neu konzipieren		unverzüglich	Sie wurde am 21.02.2014 nach Be- sichtigung durch den BGM ge- sperrt..
3	Schmale Treppe vom Ehrenhain zum Friedhof	Unfallgefahren beseitigen (Verkehrssicherungspflicht) Treppe entfernen Fläche bepflanzen)		2014	Aufwand zu hoch Treppe wird selten genutzt (Ausführung beider Maßnahmen durch Bauhof möglich) evtl. Fremdvergabe
4	Toilettenhaus, Übernachtung durch Personen	automatischer Verschluss der Türen		2014	Raumüberwachung ist lt. Amt erforderlich und sehr aufwendig, andere Möglichkeiten prüfen
5	Beide Holzschuppen als Aufenthaltsraum und Lagerort für Geräte und Grabverbaulemente	abbrechen und entsorgen		2015 – 2016	(Ausführung durch Bauhof möglich)
6	2 gebrauchte Container als Ersatz für Holz- schuppen beschaffen und aufstellen (1 Container als Aufenthaltsraum für Mitarbei- ter und 1 Container zur Lagerung von Sarg- wagen, Grabverbaulementen und Geräten	Umsetzung planen		2015 – 2016	Maßnahme nur zusammen mit Pos. 5 ausführen
7	Kapelle: Umkleideraum für Pastoren	Reparaturstau: Außentür ist verzo- gen, Fenster einfach verglast und Heizkörper nicht vorhanden		2015 – 2016	Energetische Maßnahme Vorschlag: Antrag auf Förderung mit EU- Mitteln stellen
8	Auffahrt zur Kapelle ist unbeleuchtet	Solarleuchte ca. 3.000,00 €/Stück		2015 – 2016	Sehr teuer. Alternativen wie z.B. LED – Leuchten prüfen

Bereich Unterhaltspflege

Pos.	Anlagenteil	Lösungsvorschlag	Kosten	Priorität / Jahr	Bemerkung
9	Bepflanzung Ehrenhain links am Weg	Bewuchs auslichten und Stubben entfernen		2014 (erledigt)	Unterhaltungsarbeit (Ausführung erfolgte durch Bauhof)
10	Ehrenhain	Unfallgefahr beseitigen (Verkehrssicherungspflicht) 2 große Birken fällen		2014 (erledigt)	Sie drohten bei Sturm das Dach der Kapelle zu zerstören. Fremdvergabe)
11	Beleuchtung der Kapelle außen	Umrüstung auf Zeitschaltuhr		2014	Unterhaltungsarbeit Fremdvergabe keine Budgetmittel, da Stromkosten eingespart werden
12	Bauminsel links hinter der Kapelle	Roden von Tannen und ergänzende Bepflanzung mit eigenen Büschen		2014	Unterhaltungsarbeit (Ausführung durch Bauhof)
13	Kapelle linker Seiteneingang	Roden von Pflanzen, die den Eingang behindern und Stubben entfernen		2014 (erledigt)	Unterhaltsarbeit (Ausführung erfolgte durch Bauhof))
14	Rechte Leuchte a. d. Kapelle; keine Helligkeit	wird geprüft und ggf. repariert		2014	Unterhaltungsarbeit Fremdvergabe
15	Toilettenhaus, Leuchte mit Bewegungsmelder	wird geprüft und ggf. repariert		2014	Unterhaltungsarbeit Fremdvergabe
16	Friedhof ist für Auswärtige schwer auffindbar	Entsprechende Schilder beschaffen und am Parkplatz aufstellen		2014	Unterhaltungsarbeit keine Budgetmittel (Ausführung durch Bauhof)
17	Parkplatz vom Heideweg werden durch Mieter blockiert	Entsprechende Schilder beschaffen und am Eingang aufstellen		2014	Unterhaltungsarbeit keine Budgetmittel (Ausführung durch Bauhof)
18	Fläche für Baumbestattungen	Nadelgehölze roden, Fläche reinigen, vorhandenen Findling als Gedenkstein nutzen Bäume ausschneiden		1. Quartal 2014 Herbst 2014	Unterhaltungsarbeit (Ausführung durch Bauhof) Fremdvergabe

Maßnahmen zur Erhöhung der Attraktivität und Wirtschaftlichkeit

Pos.	Anlagenteil	Lösungsvorschlag	Kosten	Priorität / Jahr	Bemerkung
19	Beschallungsanlage für Kapelle und Außen	Neu konzipieren,	von 0.000,00 € bis 9.500,00 €	2014	2 Angebote liegen vor. Das Amt holt weitere Angebote ein
20	Bepflanzung Ehrenhain rechts am Weg	Bewuchs entfernen, Büsche und Bäume pflanzen, Rasen einsäen	von 1.000,00 € bis 3.000,00 €	2014	vorhandene Pflanzen umsetzen. (Ausführung durch Bauhof möglich) evtl. Fremdvergabe
21	Überplanung der Fläche am Ehrenhain, Zustand der Gedenksteine	Grund: Fällung von 2 Birken und Abbruch der schmalen Treppe		2015 – 2016	Fläche teilweise neu bepflanzen, Steine reinigen und beschriften
22	Fläche hinter dem Glockenturm	Abschüssige Fläche mit Erdreich auffüllen Bereich mit alten Grabsteinen und Pflanzen neu gestalten		2014 2015	Die Maßnahmen müssten vor dem Aufstellen des Zaunes erfolgen Ausführung durch Bauhof möglich
23	Flächen aufgebener Grabstellen	Rasen säen bzw. Büsche pflanzen	1.500,00 €	2014	(Ausführung durch Bauhof)
24	Urnen – Rasengräber	Geplante Pflasterfläche entfällt Die eingefasste Fläche am Steinkreuz zur Ablage von Blumen und Gestecken nutzen und mit Cotoneaster bepflanzen	100,00 €	2014	Vorteil: Jährliche Kosten für die Sommerbepflanzung entfallen (Ausführung durch Bauhof)
25	Fläche für Baumbestattungen	4 - 5 Stück Laubgehölze als Solitär pflanzen	von 800,00 € bis 1.000,00 €	Herbst 2014	(Ausführung durch Bauhof)
26	Erweiterung der PKW-Stellflächen am Heideweg um 5 Stellplätze	Entfernen der Stubben, Einebnen und mit Recycling befestigen	2.000,00 €	2014	(Ausführung durch Bauhof möglich) evtl. Fremdvergabe
27	Erweiterung der Taxus – Hecke im nördlichen Bereich als Grenze u. Sichtschutz zum Knick	Pflanzen von 150 Stück Taxus-Baccata mit Ballen 100 / 125 cm (3 Stück pro lfd. Meter)	3.370,00 €	2014	Angebot liegt vor
28	Grünflächen südlich Abfalllagerung	Fläche aufteilen Südöstlicher Teil: 2 Boxen für Grünabfall und Mutterboden aufstellen und mit Pflanzen als Sichtschutz einrahmen Südwestlicher Teil: Anlegen einer Streuobstwiese	2.000,00 € 500,00 €	2015 – 2016	Lösungsvorschlag als Diskussionsgrundlage
29	Stromsäulen zum Schneiden der Hecken	3 Säulen entsprechend verteilt	1.500,00 €	2015 – 2016	Fremdvergabe

Maßnahmen zur Erhöhung der Attraktivität und Wirtschaftlichkeit

Pos.	Anlagenteil	Lösungsvorschlag	Kosten	Priorität / Jahr	Bemerkung
30	Bereich Abfallkörbe und Wasserstellen am linken Seitenweg	Bereiche pflastern	1.000,00 €	2015 – 2016	Unterhaltungsarbeit (Ausführung durch Bauhof möglich)
31	Einzelgräber: Abschluss zum linken Seitenweg:	Entfernen der Hecken am Weg, Erweiterung der Steinabgrenzung vom Urnenfeld bis zur Kapelle		2015 – 2016	Unterhaltungsarbeit (Ausführung durch Bauhof möglich)
32	Anlegen eines Parkstreifens für Gehbehinderte und Pastoren	Fläche ist vorhanden, die Art der Durchführung ist zu planen	von bis	2015 – 2016	
33	Barrierefreier Zugang vom Parkplatz Heide- weg, Schaffung einer Rampe als Ersatz für die vorhandene Treppe	Gepflasterter Bereich, parallel zum Zaun Richtung Maschmann leicht ansteigend		2015 – 2016	
34	Platz vor der Kapelle	Barrierefreien Zugang schaffen, Stufe entfernen, Fläche angleichen und pflastern	5.600,00 €	2015 – 2016	Vorschlag: Die Maßnahme sollte zusammen mit den Pos. 35, 36, und 37 erfolgen..
35	Rundweg um die Kapelle	Pflasterung des Weges, weil Fahr- zeuge schlecht wenden können und daher die Kapelle umfahren		2015 – 2016	Vorschlag: Die Maßnahme sollte zusammen mit den Pos. 34, 36, und 37 erfolgen.
36	Hauptweg von der Straße zur Kapelle	Pflasterung als dauerhafte Lösung Vorschlag des Amtes: Anlage mit Promenadengrand versehen und evtl. Kantenbefestigung durch Rasenbordsteine	3.600,00 €	2015 – 2016	Vorschlag: Die Maßnahme sollte zusammen mit den Pos. 34, 35 und 37 erfolgen Die Empfehlung ist wegen des Fahrzeugverkehrs keine Dauer- lösung und sollte daher nicht umgesetzt werden
37	Zuwegung vom Parkplatz zum Hauptweg	Vorschlag des Amtes: Anlage mit bindigem Material 0 – 8 mm versehen	800,00 €	2015 – 2016	keine Dauerlösung, daher ablehnen Pflasterung wird angestrebt
38	Wege innerhalb der Ruhestätten	Vorschlag des Amtes: Anlage mit bindigem Deckmaterial versehen	3.500,00 €	2015 – 2016	Maßnahme zurückstellen, Wege nur einebnen. Sie müssten komplett saniert werden
39	Eingangspforte Wedeler Chaussee	farblich herrichten, Pforte mit Pulver neu beschichten	1.000,00 €	2015 – 2016	Optisch unansehnlich, weil die Pulverbeschichtung abplatzt